SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
AAB afd. 14
Bellmans Plads 32
2100 København Ø

Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 14. august 2013
Til den 14. august 2023.

Energimærkningsnummer 311012162

ENERGI STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Casper Gudmand

Grontmij A/S (Glostrup)
Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.grontmij.dk
csb@grontmij.dk
tlf. 43486060

Mulighederne for Bellmans Plads 32, 2100 København Ø

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Der er registreret ca. 10 lbm. uisolerede brugsvandsrør, bøjninger og komponenter i teknikrum.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	2.100 kr.	1.600 kr. 0,33 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMERØR Der er registreret ca. 10 lbm. uisolerede varmefordelingsrør, bøjninger og komponenter i teknikrum.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede varmefordelingsrør, bøjninger og komponenter i teknikrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	2.100 kr.	1.600 kr. 0,33 ton CO_2

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trappeopgange består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset er urstyret.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte 40 W glødepærer i trappeopgange, til 6 W led pærer. (ca. 90 stk.)	25.000 kr.	18.500 kr. 6,12 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.



På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:
2.328,07 MWh fjernvarme
1.506.261 kr.
328,26 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er efterisoleret i bjælkelaget ved indblæsning af mineraluldsgranulat.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af 48 - 60 cm massiv teglvæg.		
FORBEDRING Der anbefales en udvendig efterisolering med 200 mm. isoleringstykkelse. Der afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Facadernes udseende ændres markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. (ca. 8.000 m2)	18.359.600 kr.	469.500 kr. 102,36 ton CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Gavlvægge i gård består af massiv teglvæg med udvendig efterisolering på 125 mm mineraluld afsluttet med pladebeklædning.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Faste vinduer i tidligere butikslokaler er monteret med etlags glasruder. (19 stk.)		
FORBEDRING Vinduerne i tidligere butikslokaler udskiftes til nye vinduer med faste rammer og tolags energiruder med varm kant. (19 stk.)	214.900 kr.	12.800 kr. 2,77 ton CO_2
VINDUER Oplukkelige dannebrogsvinduer i lejligheder, samt altandøre er i plastrammer med termoruder fra 1986.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer, samt altandøre i lejligheder udskiftes til nye oplukkelige dannebrogsvinduer og døre med tolags energiruder og varm kant.		250.700 kr. 54,63 ton CO_2
YDERDØRE Yderdøre i trappeopgange mod gård- og gadeside, samt tidligere butikslokaler er med uisolerede fyldninger og ruder af et-lags glas. (62 stk.)		
FORBEDRING Yderdøre i trappeopgange mod gård- og gadeside, samt tidligere butikslokaler udskiftes til nye, som er monteret med to-lags energirude og varm kant. (62 stk.)	569.800 kr.	31.300 kr. 6,82 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkekonstruktion. Etageadskillelsen er isoleret ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Gulve er udført i træ.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION		

Zone: Udsugning, der er i konstant drift fra toilet-/baderum og køkkener Anlæg: Mekanisk udsugning, Exhausto Type: BESB25041MGE Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,0 J/l Automatik: CTS styring Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. bilagene i Håndbog for Energikonsulenter		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Der er registreret ca. 10 lbm. uisolerede varmefordelingsrør, bøjninger og komponenter i teknikrum.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede varmefordelingsrør, bøjninger og komponenter i teknikrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	2.100 kr.	1.600 kr. 0,33 ton CO_2
VARMERØR Varmefordelingsrør i teknikrum og uopvarmede kælderarealer er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1550 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 80-120.		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring af mærket Schneider. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Der er registreret ca. 10 lbm. uisolerede brugsvandsrør, bøjninger og komponenter i teknikrum.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	2.100 kr.	1.600 kr. 0,33 ton CO_2
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum og uopvarmede kælderarealer er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 1150 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 65-120.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en model med lavere effekt.	25.000 kr.	4.400 kr. 1,45 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er monteret en ældre ladekredspumpe med trinregulering med en effekt på 140 W. ladekredspumpen er af fabrikat Grundfos UPS 32-55.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende ladekredspumpe på tilslutningsrør til varmtvandsbeholder. Pumpen skal styres så den kun kører når der tappes vand fra beholderen.	10.000 kr.	900 kr. 0,29 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres af ladevekslersystem, som forsyner 2 stk. 3200 l varmtvandsbeholdere af mærket Kähler & Breum fra 1982, isoleret med 100 mm mineraluld. Ladeveksler er isoleret, ingen mærkeplade på veksler.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trappeopgange består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset er urstyret.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte 40 W glødepærer i trappeopgange, til 6 W led pærer. (ca. 90 stk.)	25.000 kr.	18.500 kr. 6,12 ton CO_2
BELYSNING Belysningen i køkkentrappeopgange består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med trappeautomat.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte 40 W glødepærer i køkkentrappeopgange, til 6 W led pærer. (ca. 90 stk.)	30.000 kr.	22.200 kr. 7,35 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 360 kvm. monteret på tag mod gårdside/sydvest. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	1.026.000 kr.	98.900 kr. 32,76 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Sags nr. 11.1902.20
Kunde: AAB
Afd. 14. Edv. Griegs Gade 2-28 m.fl. 2100 København Ø.

Energimærket omfatter 1 bygning. Det samlede opvarmede areal er i følge BBR-meddelelsen på 17.618 m² boligareal samt 199 m² erhvervsareal.

Bygningen opvarmes med fjernvarme og anvendes til beboelse.

Der er 4 etager excl. uopvarmet kælder og tagrum.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, samt opmålinger foretaget på

stedet. Bygningstegninger tilgængelige på adressen.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende håndbog for Energikonsulenter. Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ".

Besparelsesforslag med en tilbagebetalingstid over ca. 50 år er individuelt vurderet og er kun medtaget, hvis det er fornuftigt i forhold til andre besparelsesforslag.

Energimærkningen er udført af: Casper Gudmand.

Ejendommens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2 vær. lejligheder (58 - 63 m²)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Bellmans Plads 32, 2100 Kbh. Ø. Bellmansgade 36 - 42, 2100 Kbh. Ø. Borgervænget 66 - 82, 2100 Kbh. Ø. Edvard Griegs Gade 10 - 20, 2100 Kbh. Ø.	63	99	5.682

3 vær. lejligheder (61 - 97 m²)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Bellmansgade 34 & 44, 2100 Kbh. Ø. Borgervænget 66 - 84, 2100 Kbh. Ø. Edvard Griegs Gade 2 - 28, 2100 Kbh. Ø.	75	121	6.764

4 vær. lejligheder (91 - 106 m²)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Bellmansgade 34 & 44, 2100 Kbh. Ø. Borgervænget 84, 2100 Kbh. Ø. Edvard Griegs Gade 2, 6 & 28, 2100 Kbh. Ø.	100	19	9.019

1 vær. lejligheder (43 - 45 m²)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Edvard Griegs Gade 10 & 22, 2100 Kbh. Ø.	44	2	3.968

6 vær. lejligheder (163 m²)				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Edvard Griegs Gade 8, 2100 Kbh. Ø.	163	1	14.701

Erhverv				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Borgervænget 84, 2100 Kbh. Ø. Edvard Griegs Gade 2 - 4, 2100 Kbh. Ø.	272	1	24.532

Selskabslokale				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR1	Edvard Griegs Gade 4, 2100 Kbh. Ø.	161	1	14.521

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Efterisolering af massive ydervægge til i alt 200 mm	18.359.600 kr.	724,66 MWh fjernvarme 281 kWh el	469.500 kr.
Vinduer	Udskiftning af "butiksvinduer" med 1 lag glas, til tolags energiruder.	214.900 kr.	19,65 MWh fjernvarme	12.800 kr.
Yderdøre	Udskiftning til nye yderdøre med tolags energirude i trappeopgange, gård- og gadeside.	569.800 kr.	48,36 MWh fjernvarme	31.300 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i teknikrum op til 50 mm	2.100 kr.	2,32 MWh fjernvarme	1.600 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrum op til 50 mm	2.100 kr.	2,37 MWh fjernvarme	1.600 kr.

Varmtvandspumper	Montering af ny cirkulationspumpe, varmt brugsvand	25.000 kr.	2.190 kWh el	4.400 kr.
Varmtvandspumper	Montering af ny ladekredspumpe ved varmtvandsbeholder	10.000 kr.	438 kWh el	900 kr.

El

Belysning	Etablering af energieffektiv belysning i trappeopgange	25.000 kr.	9.233 kWh el	18.500 kr.
Belysning	Etablering af energieffektiv belysning i køkkentrappeopgange	30.000 kr.	11.079 kWh el	22.200 kr.
Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 54 kW	1.026.000 kr.	49.416 kWh el	98.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer og altandøre i lejligheder til tolags energiruder	387,21 MWh fjernvarme 57 kWh el	250.700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....1.262.944 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....285.072 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....1.548.016 kr.
Varmeforbrug.....1.952,00 MWh fjernvarme i afregningsperioden
Aflæst periode.....01-01-2011 til 30-12-2011

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....1.329.016 kr. pr. år
Fast afgift .....285.072 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....1.614.088 kr. pr. år
Varmeforbrug.....2.054,12 MWh fjernvarme pr. år
CO2 udledning.....289,63 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede forbrug er på 2328,1 MWh svarende til 132,1 kWh/m², det oplyste graddagekorrigerede forbrug er på 2051 MWh eller 115,1 kWh/m². Dette er en afvigelse på 11 %. Der er således god overensstemmelse imellem det beregnede og det oplyste forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme .....647,00 kr. pr. MWh fjernvarme
El .....2,00 kr. pr. kWh
Vand.....35,00 kr. pr. m³

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bellmans Plads 32, 2100 København Ø

Adresse	Bellmans Plads 32
BBR nr	101-42561-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1920
År for væsentlig renovering	Ingen
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	17618 m²
Erhvervsareal i følge BBR	199 m²
Boligareal opvarmet	17618 m²
Erhvervsareal opvarmet	199 m²
Opvarmet areal i alt	17817 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	4543 m²
Energimærke	D

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Grontmij A/S (Glostrup)
Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.grontmij.dk
csb@grontmij.dk
tlf. 43486060

Ved energikonsulent
Casper Gudmand

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Bellmans Plads 32
2100 København Ø



ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 14. august 2013 til den 14. august 2023

Energimærkningsnummer 311012162