SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
11297
Carl Gustavs Gade 2
2630 Taastrup

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 7. oktober 2015
Til den 7. oktober 2022.

Energimærkningsnummer 311138667

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

293,99 MWh fjernvarme	220.470 kr
Samlet energiudgift	220.470 kr
Samlet CO_2 udledning	41,45 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftrum er isoleret med 200 mm. Fastlagt ved måltagning.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af loftrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm.		3.700 kr. 0,94 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 35 cm hulmur med 125 mm isolering. I henhold til tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Bygningen har vinduer med to-lags termorude.		
FORBEDRING Termoruder i vinduer udskiftes til nye to-lags energiruder med varm kant.	757.600 kr.	30.400 kr. 7,77 ton CO_2

YDERDØRE Massive yderdøre vurderes at være isoleret.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton med 50 mm isolering. Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i byggeskik på opførelsestidspunktet, da konstruktionen er utilgængelig.		
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet parkeings kælder er af massiv beton, der er 100 mm isolering og pladebeklædning på undersiden. Vurderet ud fra måltagning. Gulv mod uopvarmet kælder er af massiv beton uden isolering. Vurderet ved besigtigelsen.		
FORBEDRING Gulv mod uopvarmet kælder. Der er mulighed for opklæbning af 100 mm isoleringsbatts på underside af dækket. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning.	142.800 kr.	25.100 kr. 6,38 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Køkken. Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer køkken i stueetagen. Aggregat er med krydsveksler samt varmeflade. Anlæg er placeret i kælderen. Anlægget vurderes at være i drift i bygningens brugstid og styres via CTS. Fabrikat ABK, år 1988. Kantine. Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer kantine i stueetagen. Aggregat er med roterende veksler samt varmeflade. Anlæg er placeret i kælderen. Anlægget vurderes at være i drift i bygningens brugstid og styres via CTS. Fabrikat ABK, år 1988. Stueetage (kontorer m.v.) og 1.sal. Der er monteret et mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer Stueetage (kontorer m.v.) og 1.sal. Aggregat er med væskekoblede batterier samt varme og køleflade. Der er monteret frekvensomformer. Anlæg er placeret i kælderen.		

Anlægget vurderes at være i drift i bygningens brugstid og styres via CTS. Fabrikat ABB, år 2001. 2. sal. Der er naturlig ventilation på etagen i form af oplukkelige vinduer. Der er udsugning fra toiletter m.v. Anlæg er placeret på loftet. Fabrikat Exhausto boksventilator.		

VENTILATIONSKANALER Ventilationskanaler og anlæg er med isolerede flader.		

KØLING Stueetage (kontorer m.v.) og 1.sal. er forsynet med køling. Køling sker via ventilationsanlægget ved indirekte kølekreds. Der var ikke adgang til køleanlægget.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Fabrikat Megatherm, år 2011. 2 stk.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælderen er isoleret med 40-50 mm.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Hovedpumpe. På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 450-500-600-650 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard EV5-88-2C. Radiator. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 25-400 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 50-60. Varmeflade ventilation (køkken). Til forsyning af varmeflade er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 90-120-137 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard 2-70-2. Varmeflade ventilation (kantine). Til forsyning af varmeflade er der monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 35-50-68 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard 2-70-2.		
FORBEDRING Hovedpumpe. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en med lavere effekt forbrug.	15.000 kr.	3.700 kr. 1,13 ton CO_2

FORBEDRING Varmeflade ventilation (køkken). Montering af ny automatisk modulerende pumpe til forsyning af varmeflade. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en med lavere effekt forbrug.	6.500 kr.	800 kr. 0,24 ton CO_2
FORBEDRING Varmeflade ventilation (kantine). Montering af ny automatisk modulerende pumpe til forsyning af varmeflade. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en med lavere effekt forbrug.	4.500 kr.	400 kr. 0,12 ton CO_2

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er isoleret med 30 mm. Brugsvandsrør i kælderen er isoleret med 30 mm.		
FORBEDRING Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen. Det anbefales at isolere rørene op til 50 mm isolering.	3.400 kr.	300 kr. 0,05 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med trinregulering med en effekt på 8-50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Alpha Pro 25-60.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpen kan udskiftes til en med lavere effekt forbrug.	4.500 kr.	1.500 kr. 0,38 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm mineraluld. Beholderen er placeret i varmecentral. Fabrikat Ajva, år 1987.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Køkken. Belysningen består primært af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. Kantine. Belysningen består af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. Stueetage og 1.sal - kontorer m.v. Belysningen består primært af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. Ca. 30 % af belysningen er med nye LED armaturer. Lyset tændes og slukkes ved PIR føler. Stueetage og 1.sal - Gangarealer. Belysningen består primært af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. 2.sal - kontorer m.v. Belysningen består primært af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. 2.sal - Gangarealer. Belysningen består primært af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. Trapper. Belysningen består af armaturer med kompaktrør. Lyset tændes og slukkes manuelt. Toiletter. Belysningen består af armaturer med kompaktrør. Lyset tændes og slukkes manuelt. Kælderen. Belysningen består af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes manuelt. P-kælder. Belysningen består af armaturer med T8 rør. Lyset tændes og slukkes ved føler/timer.		
FORBEDRING Trapper. Regulering af belysningen ved bevægelsesmelder.	10.000 kr.	1.900 kr. 0,60 ton CO_2

FORBEDRING Kælderen. Regulering af belysningen ved bevægelsesmelder.	10.000 kr.	1.800 kr. 0,56 ton CO_2
FORBEDRING 2.sal - kontorer m.v. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen ved PIR føler. Armaturer udskiftes ikke.	58.500 kr.	10.500 kr. 3,39 ton CO_2
FORBEDRING Stueetage og 1.sal - kontorer m.v. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen ved PIR føler. Armaturer udskiftes ikke.	67.300 kr.	12.100 kr. 3,89 ton CO_2
FORBEDRING 2.sal - Gangarealer. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen ved PIR føler. Armaturer udskiftes ikke.	9.800 kr.	1.500 kr. 0,48 ton CO_2
FORBEDRING Stueetage og 1.sal - Gangarealer. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen ved PIR føler. Armaturer udskiftes ikke.	16.000 kr.	2.500 kr. 0,79 ton CO_2
FORBEDRING P-kælder. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør. Armaturer udskiftes ikke.	32.400 kr.	3.900 kr. 1,19 ton CO_2
FORBEDRING Kantine. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen ved PIR føler. Armaturer udskiftes ikke.	26.300 kr.	2.700 kr. 0,87 ton CO_2
FORBEDRING Belysning Toiletter. Regulering af belysningen ved bevægelsesmelder.	15.000 kr.	1.500 kr. 0,45 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Det anbefales at montere solceller til supplering af elforbruget. I forslaget er regnet med 100 m² Solcellepaneler, der vender mod syd.	300.000 kr.	22.200 kr. 9,48 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

En repræsentant for ejer var tilstede ved besigtigelsen.

Der er indhentet tegninger fra Høje-Taastrup Kommune.

Klimaskærmen er beregnet ved sammenlægning af fladearealer og med udgangspunkt i et gennemsnitsskøn, da der er mindre forskelle i konstruktioner.

Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 67 liter/m² pr. år for erhverv med lavt forbrug.

Denne energimærkning omfatter bygningernes varmetab inkl. ventilation til den nødvendige luftudskiftning, pumper og varmtvandsforbrug til daglig drift af bygningen.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Vinduer	Udskiftning af termoruder til nye to-lags energiruder.	757.600 kr.	55,59 MWh Fjernvarme -109 kWh Elektricitet	30.400 kr.
Etageadskillelse	Isolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm.	142.800 kr.	46,02 MWh Fjernvarme -165 kWh Elektricitet	25.100 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Hovedpumpe. Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg.	15.000 kr.	1.704 kWh Elektricitet	3.700 kr.
Varmefordelings pumper	Ny pumpe til forsyning af varmeflade ventilation (køkken).	6.500 kr.	359 kWh Elektricitet	800 kr.
Varmefordelings pumper	Ny pumpe til forsyning af varmeflade ventilation (kantine).	4.500 kr.	178 kWh Elektricitet	400 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen op til 50 mm.	3.400 kr.	0,36 MWh Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	300 kr.
Varmtvandspumper	Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg.	4.500 kr.	1,78 MWh Fjernvarme 196 kWh Elektricitet	1.500 kr.

El

Belysning	Trapper. Regulering af belysningen ved bevægelsesmelder.	10.000 kr.	-0,57 MWh Fjernvarme 1.019 kWh Elektricitet	1.900 kr.
Belysning	Kælderen. Regulering af belysningen ved bevægelsesmelder.	10.000 kr.	838 kWh Elektricitet	1.800 kr.
Belysning	2.sal - kontorer m.v. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen med PIR føler.	58.500 kr.	-4,74 MWh Fjernvarme 6.115 kWh Elektricitet	10.500 kr.
Belysning	Stueetage og 1.sal - kontorer m.v. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen med PIR føler.	67.300 kr.	-5,46 MWh Fjernvarme 7.031 kWh Elektricitet	12.100 kr.
Belysning	2.sal - Gangarealer. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen med PIR føler.	9.800 kr.	-0,72 MWh Fjernvarme 884 kWh Elektricitet	1.500 kr.
Belysning	Stueetage og 1.sal - Gangarealer. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen med PIR føler.	16.000 kr.	-1,19 MWh Fjernvarme 1.451 kWh Elektricitet	2.500 kr.

Belysning	P-kælder. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør.	32.400 kr.	1.788 kWh Elektricitet	3.900 kr.
Belysning	Kantine. Udskiftning af T8 rør til nye LED rør samt regulering af belysningen med PIR føler.	26.300 kr.	-1,21 MWh Fjernvarme 1.567 kWh Elektricitet	2.700 kr.
Belysning	Toiletter. Regulering af belysningen ved bevægelsesmelder.	15.000 kr.	-0,43 MWh Fjernvarme 765 kWh Elektricitet	1.500 kr.
Solceller	Montering af solceller til supplering af elforbruget. 100 m² Solcellepaneler.	300.000 kr.	9.293 kWh Elektricitet 5.004 kWh Elektricitet overskud fra solceller	22.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftrum med 100 mm.	6,74 MWh Fjernvarme -21 kWh Elektricitet	3.700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Carl Gustavs Gade 2

Adresse	Carl Gustavs Gade 2
BBR nr	169-158436-1
Bygningens anvendelse	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år	1988
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	3417 m²
Opvarmet bygningsareal	3417 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	1123 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det opvarmede etageareal i henhold til energimærkningens opmåling afviger med mindre end 10 % fra BBR-oversigtens erhvervs areal.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ingen oplysninger om ejendommens aktuelle varmeforbrug.

I energimærket er varmeforbruget beregnet til 293,99 MWh fjernvarme.

Det beregnede forbrug er baseret på et normforbrug. I normforbruget er det bl.a. forudsat
- at hele bygningen er opvarmet til i gennemsnit 20°C året rundt.
- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time.

Ved energimærkning af en bygning er det afgørende, at det er bygningens energitilstand, der afspejles – og ikke de nuværende brugeres energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	551,05 kr. per MWh
	58.466 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,14 kr. per kWh

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timeløn til professionelle håndværkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge- og miljøomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag på rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret planlægning igangsættes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris.
Der kan være store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris. Blandt andet på grund af regionale og beskæftigelsesmæssige forhold.

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

OBH Ingeniørservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
René Engmann

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en

andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

11297
Carl Gustavs Gade 2
2630 Taastrup



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 7. oktober 2015 til den 7. oktober 2022

Energimærkningsnummer 311138667