SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
87-515 Ejby Industrivej 125 & 135.
Ejby Industrivej 125
2600 Glostrup

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 30. august 2017
Til den 30. august 2024.

Energimærkningsnummer 311269640

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

3.796,80 GJ fjernvarme	885.060 kr
13.359 kWh elektricitet	28.054 kr
Samlet energiudgift	913.114 kr
Samlet CO_2 udledning	157,68 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Vandrette lofter mod uopvarmede loftsrum er isoleret med ca. 150 mm (udlagt i tagrum). Ejby Industrivej 125: Kælderloft mod det fri i er ifølge tegning udført med trykimprægneret træ øverst, membran/ papdækning, ca. 200 mm isolering i gennemsnit samt 220 mm filigrandæk nederst mod kælder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm.		18.300 kr. 5,20 ton CO_2
FLADT TAG Fladt tag på ny tilbygning (kantine) skønnes udført med ca. 300 mm isolering efter gældende bygningsreglement.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
LETTE YDERVÆGGE Facader er ifølge tegning udført som lette ydervægge med 10 mm cementbaseret spånplader udvendigt, 100 mm isolering samt 12 mm karlitplader indvendigt. Betonsøjler er ifølge tegning isoleret med 100 mm indvendigt.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge er ifølge tegning udført i beton med 50 mm udvendig isolering (Sundolitt).		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og yderdøre er generelt med ældre termoruder. Enkelte (skøn ca. 5 %) er blevet udskiftet til lavenergiruder i forbindelse med vedligehold. I nyere tilbygning (kantine) er vinduer med 3 lags lavenergiruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af vinduer og yderdøre med ældre termoruder til nye typer med 3-lags lavenergiruder.		105.200 kr. 30,13 ton CO_2
YDERDØRE Massive yderdøre betragtes som isolerede.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Ejby Industrivej 135: I mindre del af bygningen er der terrændæk (uden kælder), som ifølge tegning er udført med 100 mm isolering og 200 mm kapillarbrydende lag under betonen.		
KÆLDERGULV Kældergulve er ifølge tegning udført i beton på 150 mm kapillarbrydende lag.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Luftskiftet i ejendommen sker dels ved mekanisk ventilation med indblæsning og udsugning og dels ved naturlig ventilation gennem oplukkelige vinduer og utætheder i klimaskærmen. På loft er der ventilationsaggregater med varmeflade, køleflade samt varmgenvinding i form af roterende veksler. Fabrikat er ukendt, da der ikke var synlig mærkeplade. I kælder blev der registreret 1 stk. ventilationsaggregat, fabrikat Danvent. Aggregat er med varmeflade, køleflade samt varmgenvinding i form af krydsveksler.		

På terræn ud for køkken er der 1 stk. nyere ventilationsaggregat, fabrikat Danvent type DV80. Aggregat er med varmeflade, køleflade samt varmgenvinding i form af roterende veksler. På terræn nord øst for Ejby Industrivej 135 er der 1 stk. ventilationsaggregat, fabrikat Novenco type Climaster fra 2010. Aggregat skønnes at være med varmgenvinding i form af krydsveksler. Der er endvidere mekanisk udsugning fra toiletter, bad og omklædning m.m.l. Der er flere udsugningsventilatorer, som generelt er placeret på loft. Ventilatorer er i varierende fabrikater og alder. Blandt andet fabrikat Fläkt og Exhausto.		
FORBEDRING Udskiftning af eksempelvis 1 stk ældre udsugningsventilatorer (som Exhausto, type BES) til energispareventilator.	25.000 kr.	4.500 kr. 1,39 ton CO_2

VENTILATIONSKANALER Ventilationskanaler på lofter og terræn er velisolerede.		

KØLING På terræn nord øst for Ejby Industrivej 135 er der placeret et køleaggregat med tørkølere. Der er endvidere mindre decentral køleanlæg og splitanlæg rundt omkring på ejendommen. Bland andet 1 stk. fabrikat Coromatic placeret på loft. Køling af serverrum og eventeulle kølerum indgår ikke i energimærket, da dette betragtes som produktionsudstyr, som alene er til brugernes interne formål - ikke bygningens drift.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme fra Glostrup Forsyning. Til opvarmning af centralvarme er der 1 stk. varmeveksler monteret i nyere fjernvarmeunit, fabrikat Armatec. Veksler er på 805 kW. Veksler er forsynet med isoleringskappe og er placeret i varmecentralen i kælderen.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen. Da ejendommen har fjernvarme er det ikke hensigtsmæssigt at installere varmepumper.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. Der er normalt ikke så store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen på fjernvarmen er forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget. Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder typisk en dårligere afkøling af fjernvarmevandet.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. Centralvarmeanlæggene er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Synlige varmerør og rør for varmt brugsvand er velisolerede i kælder. Varmerør til ventilationsvarmeflader på loft er velisolerede.		
VARMEFORDELINGSPUMPER		

Cirkulering af centralvarmevarme til radiatorer og blandesløjfer sker med 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos type MGE med en effekt op til 3,0 kW. Pumpe er monteret ved fjernvarmeveksler i varmecentralen. I blandesløjfer for ventilationsvarmeflader er der generelt monteret modulerende sparepumper. Ejby Industrivej 135: I blandesløjfe i teknikrum i kælder er der monteret 1 stk. trinreguleret pumpe, fabrikat Grundfos type UMC med en effekt op til 570 W. Det er uvist, hvad blandesløjfen forsyner. I blandesløjfe til vantilationsvarmeflade i kælder er der monteret 1 stk. trinreguleret pumpe, fabrikat Grundfos type UPS med en effekt op til 90 W.		
FORBEDRING Udskiftning af 2 stk. trinregulerede centralvarmepumper til en automatisk modulerende energisparepumper.	30.000 kr.	6.500 kr. 2,03 ton CO_2

AUTOMATIK Centralvarmeanlægget styres af automatik med mulighed for sommerstop samt udekompensering som kan regulere fremløbstemperaturen til varmeanlægget efter udetemperaturen. Alle radiatorer skønnes at være forsynet med termostater.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER Det varme brugsvand cirkuleres rundt i ejendommen ved hjælp af modulerende sparepumper, fabrikat Grundfos type Alpha2 med en effekt op til ca. 20 W (ifølge stikprøver).		
VARMTVANDSBEHOLDER Det varme brugsvand produceres i 1 stk. varmtvandsbeholder, fabrikat KN. Beholder er fra 2016 og er på 800 liter. Beholder er velisoleret og er placeret i kælderen i varmecentralen. Der er endvidere etableret decentrale el-vandvarmere på ca. 60 liter. Der skønnes at være ca. 4 stk. decentrale el-vandvarmere.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Almenbelysning er i varierende typer. Der blev blandet andet registreret lysstofrør på 28 og 36 W, kompaktrør på 18 og 42 W og halogenpærer på 46 og 57 W.		
FORBEDRING Udskiftning af lyskilder til energispare LED-lyskilder i de armaturer, hvor det er muligt. Alternativt må der udskiftes armaturer, hvilket dog øger investeringen. Det anbefales, at en lysrådgiver gennemgår ejendommen og udfører en detaljeret beregning på investering og besparelse.	1.600.000 kr.	376.500 kr. 120,48 ton CO_2

SOLCELLER Der er ikke installeret solceller i ejendommen.		
FORBEDRING Montering af eksempelvis ca. 50 m² solceller på taget af hver bygning.	350.000 kr.	24.700 kr. 10,78 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter ejendommen Ejby Industrivej 125 & 135, 2600 Glostrup.

Energimærket skal indberettes med en hovedadresse. I dette energimærke er Ejby Industrivej 125 valgt som hovedadresse og står derfor på forsiden.

Ejendommen består af 2 bygninger med erhverv.

Ejendommen er i følge BBR-meddelelsen opført i 1986 (Ejby Industrivej 125) og 1989 (Ejby Industrivej 125).

BBR-anvendelseskode er "Kontor, handel, lager, herunder offentlig administration" (anvendelseskode 320).

Fjernvarme leveret af Glostrup Forsyning afregnes dels ud fra en variabel udgift (GJ) og dels efter en fast afgift. Endvidere afregnes ud fra en middel årsafkøling af fjernvarmevandet. Såfremt afkølingen ligger indenfor neutralzone (26-32 °C) afregnes forbrug med normaltarif. Ligger afkølingen under 26 °C betales et tillæg og ligger afkølingen over 32 °C opnår forbrugeren et fradrag.

Der bør altid tilstræbes at afkølingen (temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber ind i systemet, og det, der løber retur) er så stor som mulig.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter, version 2016" gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer til det samlede erhvervsareal (herunder erhverv i kældre). Kældre betragtes som opvarmede.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.
-

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Ventilation	Udskiftning af eksempelvis 1 stk ældre udsugningsventilatorer (som Exhausto, type BES) til energispareventilator. Der er regnet med standard el-forbrug til udsugningsventilator samt luftmængde. Inden eventuel igangsætning, bør el-effekt og luftmængde måles, så besparelsen kan beregnes mere nøjagtigt. Der er endvidere forudsat driftstid hele døgnet/ hele året.	25.000 kr.	2.100 kWh Elektricitet	4.500 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af 2 stk. trinregulerede centralvarmepumper til en automatisk modulerende energisparepumper.	30.000 kr.	3.069 kWh Elektricitet	6.500 kr.
El				
Belysning		1.600.000 kr.	-389,75 GJ Fjernvarme	376.500 kr.

	Udskiftning af lyskilder til energispare LED-lyskilder i de armaturer, hvor det er muligt. Alternativt må der udskiftes armaturer, hvilket dog øger investeringen. Det anbefales, at en lysrådgiver gennemgår ejendommen og udfører en detaljeret beregning på investering og besparelse.		204.759 kWh Elektricitet	
Solceller	Montering af eksempelvis ca. 50 m² solceller på taget af hver bygning. Der skal indhentes flere tilbud, da priser og kvalitet kan variere. Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse. Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne. Og det skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller. Endelig er der en del lovgivning på området, som skal undersøges nøje inden eventuel udførelse.	350.000 kr.	10.566 kWh Elektricitet 5.690 kWh Elektricitet overskud fra solceller	24.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftsrum med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der skal tages nøje højde for fugt, dampspærre og ventilationsforhold i forbindelse med udførelsen. Gangbroer skal hæves til de nye isoleringsforhold.	133,31 GJ Fjernvarme -39 kWh Elektricitet	18.300 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer og yderdøre med ældre termoruder til nye typer med 3-lags lavenergiruder. Ud over at lavenergivinduer giver en varmebesparelse, bliver komforten forbedret p.g.a. mindre kuldenedfald fra vinduerne og derved mindre fodkulde.	730,97 GJ Fjernvarme 2.224 kWh Elektricitet	105.200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun Ejby Industrivej 125

Adresse	Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup
BBR nr	161-9555-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	1986
År for væsentlig renovering	1989
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	9685 m²
Opvarmet bygningsareal	10660 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	3697 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Dette mærke gælder kun Ejby Industrivej 135

Adresse	Ejby Industrivej 135, 2600 Glostrup
BBR nr	161-9555-3
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	1989
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	4150 m²
Opvarmet bygningsareal	4370 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	1199 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 20-07-2017 anses med hensyn til bygningernes størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ikke et oplyst fjernvarmeforbrug omfattende et helt år for de 2 bygninger.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	137,50 kr. per GJ
	363.000 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til opvarmning	2,10 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600045
CVR-nummer 30066855

Topdahl ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Christian Strarup

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

87-515 Ejby Industrivej 125 & 135.
Ejby Industrivej 125
2600 Glostrup



Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. august 2017 til den 30. august 2024

Energimærkningsnummer 311269640

Energimærke

87-515 Ejby Industrivej 125 & 135. - Dette mærke gælder kun Ejby Industrivej 125
Ejby Industrivej 125
2600 Glostrup



Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. august 2017 til den 30. august 2024

Energimærkningsnummer 311269640

Energimærke

87-515 Ejby Industrivej 125 & 135. - Dette mærke gælder kun Ejby Industrivej 135
Ejby Industrivej 135
2600 Glostrup

Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. august 2017 til den 30. august 2024

Energimærkningsnummer 311269640