SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
For Grønlandsvej 6 og 8 på BBR adressen
Grønlandsvej 6
8700 Horsens

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 14. januar 2015
Til den 14. januar 2025.

Energimærkningsnummer 311090974

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

6.620,0 m³ naturgas	59.730 kr
Samlet energiudgift	59.730 kr
Samlet CO_2 udledning	14,86 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag er udført med TT-betonelementer og stålplader med udvendig isolering bestående af 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Det flade tag over vindfang er kun isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende tag over vindfang efterisoleres udvendigt med 200 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. I forbindelse med arbejdet skal facaderne forhøjes, derfor anbefales det at udføre arbejdet samtidig med udvendig efterisolering af ydervæggene i vindfanget.		200 kr. 0,04 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 468 mm hulmur. Vægge består udvendigt af 108 mm tegl og indvendigt af 150 mm beton. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Med de nuværende priser på naturgas er det ikke rentabelt at efterisolere konstruktionen.		
LETTE YDERVÆGGE		

Lette ydervægge med stålplader er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Med de nuværende priser på naturgas er det ikke rentabelt at efterisolere konstruktionen. Ydervægge omkring vindfang er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er kun isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Med de nuværende priser på naturgas er det ikke rentabelt at efterisolere konstruktionen.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Store vinduespartier er udført i aluprofiler som er monteret med 2-lags energiruder. Almindelige vinduer er træ/alu vinduer som er monteret med 2-lags energiruder. Ovenlys er PC-lys med oplykkelig brandventilation som er monteret med. x-antal lag polykarbonat.		
YDERDØRE Udvendige ståldøre er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Porte er aluporte med isolerede fyldninger.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Med de nuværende priser på naturgas er det ikke rentabelt at efterisolere konstruktionen.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i bygningen gennem vinduer og døre og der er mekanisk udsugning fra toiletrum.		
KØLING Der er registreret køling i lejemål 1. Køling foregår via et luftkølet splitunit anlæg hvor der er monteret 4 indvendige inverter underloftet og 4 kølemaskiner som er placeret på taget. Type og effekt kunne ikke registreres, da der ikke var adgang til taget.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Bygningen opvarmes med 2 naturgasfyret centralvarmeanlæg. I lejemål 1 er kedlen placeret i teknikrummet på 1. sal og i lejemål 2 er kedlen placeret under trappen. Begge Kedler er fra 2007 og er kondenserende solokedeler. Fabrikat BAXI type WGC 70C. Nominel effekt er på 70kW.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der er ikke kommet med besparelsesforslag til at udskifte varmeanlægget til en varmepumpeløsning da det er skønnet, at tilslutningspligten til naturgasnettet ikke kan fraviges.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Der er ikke kommet med forslag til installation af solvarmeanlæg, da det er skønnet, at det ikke er rentabelt at investere i et solvarmeanlæg pga. af et forholdsvis meget lavt varmtvandsforbrug.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af butiks- og lagerlokalerne sker via kalorifere som er placeret under lofterne og kontorlokaler m.v. opvarmes med radiatorer. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg og alle varmerør er fremført inden for bygningens klimaskærm.		
VARMERØR I begge teknikrum er der uisolerede varmerør, ventiler og pumper. Iht. til DS452 skal varmerør, ventiler ogpumper m.v. være isoleret.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af varmerør, ventiler og pumper m.v. i teknikrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.		300 kr. 0,07 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er der monteret 2 modulerende pumper til cirkulation. Fabrikat Grundfos type Magna 25-100. Nominel effekt er på 185W. Pumperne tidsstyret i opvarmningssæsonen.		

AUTOMATIK Kedlerne er forsynet med automatik med udetemperatur styrret fremløbstemperatur samt har styrring af varmtvandstemperaturen i varmtvandsbeholderne og start/stop af ladekredspumpen på fremløbet til varmtvandsbeholderne. Kalorieferene i butiks- og lagerlokalerne styres af automatik med rumfølere. Radiatorerne er forsynet med termostatventiler. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 8 liter pr. m² opvarmet bygnings-areal pr. år. Varmtvandsforbruget er fremkommet ved at antage at en 1/3 af det oplyste koldtvandsforbrug på 56 m³, iht. Håndbog for energikonsulenter, kan anslås at gå til varmt brugsvand.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til begge varmtvandsbeholder er udført i stålrør som er uisoleret. Iht. DS452 skal disse rør være isoleret.		
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i begge lejemål op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	700 kr.	900 kr. 0,23 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Der er 2 stk ladekredspumper som er 3-trinds Grundfos UPS 25-40 pumper med en nominel effekt på 45W. Pumperne er fra 2006 og er uisoleret og er indstillet på trind 3.		
VARMTVANDSBEHOLDER I hvert lejemål er der placeret en 110 liter stor varmtvandsbeholder fra Metro type 6440. Beholderne er placeret ved siden af gaskedlerne og der er monteret ekstern ladekredspumpe på fremløbet til varmtvandsbeholderen.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Butiksbelysningen i lejemål 1 består underordnet af armaturer med 70 watt lavvolthalogen og overordnet af 2-rørs armaturer på 2x58W med konventionelle forkoblinger. Belysningen i kontorer består af 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysning i toletrum m.v. består af lamper med kompaktlysrør og armatur med 1-rør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere i toilet- og birum.		
FORBEDRING VED RENOVERING Monter ny overordnet butiksbelysning i lejemål 2 med LED belysning. Forslaget til at ændre belysningen til f.eks. LED-belysning, kræver at der laves en detaljeret lysberegning og projektering af belysningsanlæggene. Hvis belysningen ændres til LED-belysning vil el-behovet til belysning falde drastisk, men man skal i den forbindelse være opmærksom på at behovet for rumopvarmning øges, da overskudsvarme fra belysningen bliver mindre. Derfor skal man sikre sig at varmefordelingsanlægget er dimensioneret til at kunne holde den ønskede rumtemperatur i de kolde vinter måneder.		32.900 kr. 11,13 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Monter ny overordnet butiksbelysning i lejemål 1 med LED belysning. Forslaget til at ændre belysningen til f.eks. LED-belysning, kræver at der laves en detaljeret lysberegning og projektering af belysningsanlæggene. Hvis belysningen ændres til LED-belysning vil el-behovet til belysning falde drastisk, men man skal i den forbindelse være opmærksom på at behovet for rumopvarmning øges, da overskudsvarme fra belysningen bliver mindre. Derfor skal man sikre sig at varmefordelingsanlægget er dimensioneret til at kunne holde den ønskede rumtemperatur i de kolde vinter måneder.		20.200 kr. 6,83 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af sydvendte solceller opstillet på stativer på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med en levetid på min. 25 år og med et areal på ca. 500 kvm. (100kW). Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget. Det anbefales at indhentes et konkret tilbud inden dette forslag iværksættes. Beregningen tager udgangpunkt i netto afregning, dvs. der afregnes time for time, men med de nuværende afskrivningsregler på solcelleanlæg skønnes det at tilbagebetalingstiden vil være mellem 5 og 15 år, afhængig af den installerede effekt og af forbrugsmønsteret i bygningen.	1.425.000 kr.	132.600 kr. 66,66 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Dette energimærke erstatter energimærke nr. 200000956 af 30-04-2007 som var gyldig indtil 30-04-2014.

På grund af, at der allerede er effektive kondenserende gaskedeler, bliver mange af de viste besparelsesforslag urentable. Der er dog fundet rentable besparelsesforslag hvor det er rentabelt at reducere varmetabet eller elforbruget. Der er også fundet forslag som er urentable. Selv om besparelsesforslagene ikke er rentable kan det stadig være en god ide at investere i energimæssige forbedringer da disse kan give en øget komfort.

Det foregående energimærke var B og dette energimærke bliver D på grund af, at der efterfølgende er monteret køling i lejemål 1 og at der generelt er installeret mere belysning end angivet i det foregående energimærke. Endvidere er det opvarmede BBR-areal reduceret i forhold til det foregående energimærke.

Grundlag for energimærkningen er:
Registrering på stedet.
Arealer er opmålt på stedet med båndmål, centimeterstok og laser-måler og iht. udleverede tegninger.
BBR-Meddelelse af den 29-12-2014.
BBR-ejendomsdata fra www.ois.dk af den 29-12-2014.
Matrikelkort fra www.ois.dk
Tidligere energimærke nr. 200000956 af 30-04-2007.
Årsopgørelse/varmeregnskab på naturgas.
Årsopgørelse på vand.
Inddata til Be10 på gaskedel fra BAXI.
Tegninger rekvireret fra kommunen med situationsplan, etageplaner, snit og facader fra 24-08-2007.

Forudsætninger:
Dimensionerende indetemperatur er 20° C.
Dimensionerende udetemperatur er -12° C.

Brugstiden er sat til 45 timer pr. uge hvilket er standard.

Data til energiberegningen er importeret fra det oprindelige energimærke. Data er kun tilrettet i det omfang det, ved besigtigelsen, eller er oplyst, at der er sket ændringer, siden det foregående energimærke blev udarbejdet.

Varmetabet for varmefordelingsrør er ikke medtaget, da det jf. håndbogen for energikonsulenter kan antages at de ligger på den varmeside pga. bygningens alder.

Iht. SBi 213 er følgende mindre elforbrug til bygningsdrift ikke indregnet i energimærket:
Motorer til vinduesåbnere.
Pumper ved varmeflader i ventilationsanlæg.
Motorer til roterende varmegenvindere.
Ventilatorer i konvektorer.
Emhætter, som kun kører en mindre del af brugstiden.
Elforbrug til centrale automatiksystemer (CTS) og nødbelysning.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i begge lejemål op til 50 mm	700 kr.	82,7 m³ Naturgas 74 kWh Elektricitet	900 kr.
El				
Solceller	Montage af solceller	1.425.000 kr.	51.277 kWh Elektricitet 49.267 kWh Elektricitet overskud fra solceller	132.600 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Efterisolering af det flade tag over vindfang med 200 mm isolering, så den samlede isolering udgør 300 mm	19,1 m³ Naturgas -8 kWh Elektricitet	200 kr.
Varmeanlæg			
Varmerør	Isolering af varmerør, ventiler og pumper m.v. i teknikrum op til 50 mm	27,3 m³ Naturgas 17 kWh Elektricitet	300 kr.
El			
Belysning	Udskiftning af overordnet butiksbelysning i lejemål 2 med LED belysning.	-512,7 m³ Naturgas 18.527 kWh Elektricitet	32.900 kr.
Belysning	Udskiftning af overordnet butiksbelysning i lejemål 1 med LED belysning.	-307,3 m³ Naturgas 11.349 kWh Elektricitet	20.200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Grønlandsvej 6
BBR nr.....615-258555-2
Bygningens anvendelse .....Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år.....2007
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....2534 m²
Opvarmet bygningsareal.....2533 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....68.288 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....6.285,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....01-01-2013 til 31-12-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....67.639 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....67.639 kr. pr. år
Varmeforbrug.....6.225,2 m³ Naturgas
CO2 udledning.....13,97 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

En samlet ejendom der består af en bygning, som jvf. anvendelseskoden på BBR kan/skal energimærkes ved salg eller udlejning.

BBR bygningsnr. 2 er fra 2007 og er en butiksbygning med 2 små indskudte etager. Der er 2 lejemål i bygningen, Grønlandsvej 6 (lejemål 2) og Grønlandsvej 8 (lejemål 1).
Bygningen anvendes til butik og har BBR anvendelses kode kode 320 bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Det skønnes at BBR-meddelelsen stemmer med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er god overensstemmelse mellem det oplyste forbrug og det beregnede forbrug.

Foruden prisen på naturgassen betales der, på varmeregnskabet, et årligt beløb til varmemester, energimærkning og administration på ca. 24.000 kr.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....9,00 kr. per m³
150 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,02 kr. per kWh

Der er anvendt en standard pris på el.

Der er, for hele bygningen, dokumenteret et naturgas forbrug på 6285 m³ for perioden 01-01-2013 til 31-12-2013, svarende til et beløb på 62.288,94 kr. inkl. moms.

Alle priser er inkl. 25% moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

factum2 as
Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C

info@factum2.dk

tlf. 7025 5757

Ved energikonsulent
Jan Svale, afd.: factum2 horsens, mobil 5137 2230

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

For Grønlandsvej 6 og 8 på BBR adressen
Grønlandsvej 6
8700 Horsens

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 14. januar 2015 til den 14. januar 2025

Energimærkningsnummer 311090974