SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
E/F Nærum Midtpunkt, bygning 1 og 2
Nærum Hovedgade 65
2850 Nærum

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 5. august 2015
Til den 5. august 2025.

Energimærkningsnummer 311127763

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmeforbrug

20.493,6 m³ naturgas	151.653 kr
Samlet energiudgift	151.653 kr
Samlet CO_2 udledning	45,99 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det blev ved besigtigelsen oplyst, at tag og etagedæk mod altan og terrasse antageligt er isoleret med 200-250 mm.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervæg i bygning 2, samt en del af 1. sals væg i bygning 1 og væg ved tilbygning i bygning 1 skønnes, at være isoleret hulmur.		
MASSIVE YDERVÆGGE Tunge ydervægge skønnes, at være uisoleret massiv teglvæg i stueetage af bygning 1. Af æstetiske hensyn anbefales udvendig facadeisolering ikke udført og indvendig efterisolering af ydervægge skønnes ikke, at kunne gennemføres på tilfredsstillende vis. 1. sals ydervæg mod sydøst i bygning 1 består, ifølge tegningsmaterialet af 23 cm gasbetonblokke.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ydervægge af gasbeton efterisoleres udvendigt med 200 mm. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i		1.300 kr. 0,39 ton CO_2

forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.		
LETTE YDERVÆGGE Blændede butiksvinduer og letfacader over vinduer i bygning 1 skønnes, at være isoleret med ca. 100 mm.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Døre og vinduer til butikslokaler i bygning 1 er monteret med 2-lags termoglas. Døre og vinduer til boliger er monteret med 2-lags energiglas. Døre og vinduer til butikslokaler i bygning 2 er monteret med 1 lags glas.		
FORBEDRING Døre og vinduer til butikslokaler i bygning 2 udskiftes til nye, monteret med 2 lags energiglas, varm kant og krypton gasfyldning.	105.000 kr.	5.100 kr. 1,53 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Døre og vinduer til butikslokaler i bygning 1 udskiftes til nye, monteret med 2 lags energiglas, varm kant og krypton gasfyldning.		5.900 kr. 1,77 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk ved tilbygning i bygning 2 skønnes, at være isoleret med 100 mm mineraluld eller tilsvarende. Øvrige terrændæk i bygning 2 skønnes, at være uisoleret beton med slidlagsgulv. Efterisolering skønnes ikke, at være rentabelt.		

ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder skønnes overvejende, at være uisoleret støbt gulv. Etageadskillelse mod kælder ved tilbygning i bygning 1 skønnes, at være isoleret med ca. 100 mm.		
FORBEDRING Uisoleret etagedæk mod uopvarmet kælder efterisoleres nedefra med 70-100 mm afsluttet med en godkendt beklædning.	300.000 kr.	9.600 kr. 2,91 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Til ventilering af butikslokale er monteret ventilationsanlæg med separat indblæsning og udsugning. Udsugningsaggregat er af typen Exhausto BESB 250, mens indblæsningsaggregat er af typen Systemair/Danvent. Indblæsningsaggregat er monteret med køleflade for komfortkøl. Luft og kølemængder vurderes, at være behovsstyret efter rumtemperatur. Der er naturlig ventilation i bygning 2, samt i boliger i bygning 1.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Bygningerne opvarmes via naturgaskedel, som er placeret i bygning nr. 3 (Nærum Hovedgade 73). Tab fra kedel og øvrige komponenter indgår således ikke, ved beregning af dette energimærke.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe. Konvertering af forsyningsformen fra naturgas til el via varmepumpe vil ikke være rentabelt.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg. Varmt brugsvand produceres i ekstern bygning. Montering af solvarmeanlæg i disse bygninger vil derfor ikke være rentabelt.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder er isoleret med 10-20 mm. Varmefordelingsrør i jord skønnes, at være isoleret med ca. 40 mm.		
FORBEDRING Varmefordelingsrør i kælder efterisoleres, op til 50 mm med rørskåle eller lamelmåtter.	90.000 kr.	3.500 kr. 1,04 ton CO_2
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Varmtvandsrør i kælder er isoleret med 10-20 mm. Varmtvandsrør i jord skønnes, at være isoleret med ca. 40 mm.		
FORBEDRING Varmtvandsrør i kælder efterisoleres, op til 50 mm med rørskåle eller lamelmåtter.	60.000 kr.	5.000 kr. 1,51 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder i fælles varmecentral. Varmecentralen er placeret i ekstern bygning og tab fra varmtvandsinstallationer indgår ikke ved beregning af dette energimærke.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Almenbelysning i erhvervslokaler er nyere lysstofarmaturer, som er monteret med T5-rør. I butikslokale er lyset tændt i åbningstiden, mens belysningen i kælder generelt betjenes manuelt. I "flaskerum" og i "ventilationsrum" er monteret PIR-sensorer. Butiksbelysning i bygning 2 er demonteret i forbindelse med igangværende renovering. Det antages, at der monteres belysninganlæg, som i butikslokale i bygning 1.		
SOLCELLER Der er ingen solceller.		
FORBEDRING Montering af solceller på vandret tagflade. Det anbefales, at der monteres krystallinske solceller af god kvalitet med et panelareal på ca. 40 m². Solcellepaneler orienteres mod syd med en hældning på ca. 35 %. Eventuelle tilskudsmuligheder er ikke medtaget i overslagsprisen. Vilkår vedrørende afregningsbetingelser for overskydende el-produktion anbefales nærmere undersøgt, forud for dette forslags gennemførelse. Det skal yderligere sikres, at tagkonstruktionen kan bære et solcelleanlæg samt, at der kan gives tilladelse til opsætning af anlæg.	128.000 kr.	8.800 kr. 3,74 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter ejendommens bygning 1 og 2:
Bygning 1, Nærum Hovedgade 65
Bygning 2, Nærum Hovedgade 69

Energimærket er beregnet efter retningslinjerne for "blandet anvendelse".

Der er beregnet et tillæg til energirammen for butik "Netto" i bygning 1. Tillæg er beregnet til 112,5 kWh/m² for den opvarmede del af erhvervsarealet. Grundlaget for tillægget er øget åbningstid, ud over 45 timer ugentligt, samt øget ventilationsluftsmængder, ud over 1,2 l/s*m².

Der er udarbejdet separat energimærke for ejendommens bygning 3, da anvendelsen af denne bygning udelukkende er bolig. Fælles varmecentral er placeret i bygning 3 og tab fra varmecentralens installationer er medregnet i denne bygnings energimærke.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, ejeroplysninger, byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse og renovering samt bygningstegninger.

Det opvarmede areal udgøres af det samlede boligareal, samt den opvarmede del af erhvervsarealet. Arealerne stammer fra BBR-meddelsen og opmålinger på bygningstegninger.

Indeliggende trapper medtages i beregningen som opvarmet areal.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

I energimærkningen foretages et skøn ved utilgængelige konstruktioner baseret på tidstypiske byggeskikke og krav samt det aktuelle bygningsisolationsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende for varmeanlæg mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag.

I forbindelse med forslag til isolering af rørinstallationer er det en generel forudsætning for forslagets gennemførelse, at rørene har minimum 10 års resterende levetid og er tilgængelige, alternativt øges isoleringen i forbindelse med fremtidig rørudskiftning.

I det omfang, at der ikke er plads omkring rørene til, at der kan efterisoleres op til det anbefalede niveau, efterisoleres i størst muligt omfang uden, at rørføringerne ændres.

Rørenes restlevetid bør undersøges forud for igangsætning af isoleringsarbejder.

Der er anført forbedringsforslag med forholdsvise korte tilbagebetalingstider, som det vil være rentabelt at gennemføre her og nu.

Der er yderligere anført forslag, som først vil være rentable på længere sigt. Disse forslag vil dog alle have en miljømæssig og samfundsgavnlig effekt ved gennemførelse.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejligheder på 51-59 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Ejendomsnummer 4947	Nærum Hovedgade 65-71	55	2	5.788

Lejligheder på 94 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Ejendomsnummer 4947	Nærum Hovedgade 65-71	94	3	9.892

Lejligheder på 112 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Ejendomsnummer 4947	Nærum Hovedgade 65-71	112	1	11.787

Lejligheder på 128 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Ejendomsnummer 4947	Nærum Hovedgade 65-71	128	1	13.471

Opvarmet erhverv på 745 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Ejendomsnummer 4947	Nærum Hovedgade 65-71	745	1	78.406

Kommentar
Lejlighedernes gennemsnitlige varmeforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, i forhold til de enkelte lejligheders areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Vinduer	Døre og vinduer til butikslokaler i bygning 2 udskiftes	105.000 kr.	683,6 m³ Naturgas	5.100 kr.
Etageadskillelse	Etageadskillelse mod uopvarmet kælder efterisoleres	300.000 kr.	1.489,1 m³ Naturgas -652 kWh Elektricitet	9.600 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Varmefordelingsrør i kælder efterisoleres	90.000 kr.	461,8 m³ Naturgas	3.500 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Varmtvandsrør i kælder efterisoleres	60.000 kr.	683,6 m³ Naturgas -42 kWh Elektricitet	5.000 kr.

El

Solceller	Montering af solceller til el-produktion	128.000 kr.	4.575 kWh Elektricitet 1.073 kWh Elektricitet overskud fra solceller	8.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive ydervægge	Ydervægge af gasbeton efterisoleres	174,5 m³ Naturgas	1.300 kr.
Vinduer	Døre og vinduer til butikslokaler i bygning 1 udskiftes	790,0 m³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	5.900 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1

Adresse .....Nærum Hovedgade 65
BBR nr.....230-4947-1
Bygningens anvendelse .....Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år.....1963
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Blokvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....504 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....1006 m²
Opvarmet bygningsareal.....1120 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....738 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....103.848 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....14.627,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....01-11-2013 til 02-11-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....117.873 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....117.873 kr. pr. år
Varmeforbrug.....16.602,4 m³ Naturgas
CO2 udledning.....37,26 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse .....Nærum Hovedgade 69
BBR nr.....230-4947-2
Bygningens anvendelse .....Kontor, handel, lager, herunder offentlig

Opførelses år.....1912
År for væsentlig renovering.....1963
Varmeforsyning.....Blokvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....128 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....162 m²
Opvarmet bygningsareal.....257 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....33 m²

Energimærke .....E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas
Varmeudgifter .....23.829 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....3.356,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....01-11-2013 til 02-11-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....27.047 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....27.047 kr. pr. år
Varmeforbrug.....3.809,2 m³ Naturgas
CO2 udledning.....8,55 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE
Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Det oplyste varmeforbrug er fordelt imellem foreningens 3 bygninger i forhold til deres indbyrdes areal.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....7,40 kr. per m³
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,20 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

EnergiFocus ApS
Strandvejen 41, Hørby, 4300 Holbæk
energifocus.dk
shp@energifocus.dk
tlf. 21370313

Ved energikonsulent
Søren Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

E/F Nærum Midtpunkt, bygning 1 og 2
Nærum Hovedgade 65
2850 Nærum

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 5. august 2015 til den 5. august 2025

Energimærkningsnummer 311127763

Energimærke

E/F Nærum Midtpunkt, bygning 1 og 2 - Bygning 1
Nærum Hovedgade 65
2850 Nærum

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 5. august 2015 til den 5. august 2025

Energimærkningsnummer 311127763

Energimærke

E/F Nærum Midtpunkt, bygning 1 og 2 - Bygning 2
Nærum Hovedgade 69
2850 Nærum

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 5. august 2015 til den 5. august 2025

Energimærkningsnummer 311127763