SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
EF Havnepladsen 6
Havnepladsen 6A
4800 Nykøbing F

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 14. september 2015
Til den 14. september 2022.

Energimærkningsnummer 311134552

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

99.490 kWh fjernvarme	106.498 kr
Samlet energiudgift	106.498 kr
Samlet CO_2 udledning	14,03 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er isoleret med ca. 250 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af loftsrum med 100 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.		900 kr. 0,22 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge på 4. sal består af 36 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og ca. 150 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved dør og oplyst af ejer. Ydervægge på 1, 2 og 3. sal består af 48 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og ca. 150 mm isolering. Ydervæg i stueetagen gavl over terræn består af 48 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og ca. 150 mm isolering. Ydervægge i stueetagen facader over terræn består af 60 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og ca. 150 mm isolering.		

LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Væg mod uopvarmet rum i stueetagen er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering med 250 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning fjernes og bortskaffes. Det skal sikres, at der findes en effektiv dampspærre på den varmeside af isoleringen. Forskallingen forøges, mineraluldsmåtterne monteres og der afsluttes med godkendt pladebeklædning.		200 kr. 0,03 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Ydervægge i stueetagen under terræn består af 30 cm massiv betonvæg med indvendig pladebeklædning og ca. 150 mm isolering.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER 2-fags vinduer i stueetagen mod nord. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer i stueetagen mod syd. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer i stueetagen mod vest. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 1 og 2. sal mod nord. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 1 og 2. sal mod øst. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 1 og 2. sal mod syd. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 1 og 2. sal mod vest. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 3. sal mod nord. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 3. sal mod øst. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 3. sal mod syd. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 3. sal mod vest. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 4. sal mod nord. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 4. sal mod øst. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 4. sal mod syd. Vinduerne er monteret med to-lags energirude. 2-fags vinduer på 4. sal mod vest. Vinduerne er monteret med to-lags energirude.		

YDERDØRE		

Yderdør til erhverv i stueetagen med 2 ruder af to-lags energiglas. Yderdør til boliger på 1, 2 og 3 sal med 1 rude af to-lags energiglas. Yderdør til boliger på 4 sal med 1 rude af to-lags energiglas. Terrassedør med sideparti i boliger på 1, 2 og 3 sal monteret med to-lags energirude. Terrassedør med sideparti i boliger på 4 sal monteret med to-lags energirude. Terrassedør med sideparti mod vest i boliger på 1, 2 og 3 sal monteret med to-lags energirude. Terrassedør med sideparti mod vest i boliger på 4 sal monteret med to-lags energirude.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i erhverv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet skønnes isoleret svarende til BR98 med 200 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Der er vandbåren gulvvvarme indstøbt i terrændækket. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med ca. 150 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering, så den samlede mængde udgør 250 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og det sikres, at der er en effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på, at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales, at der sikres et passende antal udeluftventiler.		600 kr. 0,16 ton CO_2
LINJETAB Ydervæg/terrændæk, teglydervægge på betonfundament i erhverv, terrændæk fra 2006 og klinkegulve med gulvvarme.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og yderdøre med mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og bade-/toiletrum. Mekanisk og trykstyret udsugning (Exhausto boligudsugning) uden varmegenvinding. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Se også bemærkninger under afsnittet "Varmepumper".		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD Internt varmetilskud beregnes som normalt for beboelse		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Teknikrum findes i stueetagens østlige ende.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Etablering af varmepumpe til opvarmning vurderes ikke som rentabel, idet ejendommen er fjernvarmeforsynet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det bør undersøges nærmere om installation af luft/vand varmepumpe til varmegenvinding fra udsugningsluften fra boligerne. Varmepumpenproducerer varme til opvarmning af varmt brugsvand. Selve aggregatet kan placeres i teknikrummet, hvor det traditionelle varmtvandsbeholder står. Varmtvandsbeholderen på varmepumpen kobles i serie (som forvarmebeholder) med de eksisterende varmtvandsbeholder. Derved spares en væsentlig del af fjernvarmekøbet til opvarmning af varmt vand. Konsekvensanalyse og undersøgelse af de nærmere omstændigheder bør udføres.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i bad og toiletrum.		
VARMERØR Varmefordelingsrør udenfor klimaskærmen er udført som 28 mm rustfri / 1" sort stålrør. Rørene er generelt isoleret med 50 mm isolering. Den øvrige del af varmefordelingsrør er ført frem indenfor klimaskærmen og skal derfor ikke registreres som varmetab.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en cirkulationspumpe med en effekt på maksimalt 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 32-100.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er monteret "termostatiske" ventiler på returløb på alle gulvvarmeanlæg. Denne regulering sikrer kun en tilpas afkøling, men sikrer ikke regulering for korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styrer radiatortemperaturen efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er mulighed for natsænkning (energisparetid) af rumtemperaturen. Varmestyringen er en Clorius Komfort P30.		
FORBEDRING Der monteres rumtermostat og magnetventil på gulvvarmeanlæg til regulering af korrekt rumtemperatur i bade- og toiletrum. Den eksisterende returventil bibeholdes.	14.400 kr.	3.600 kr. 0,95 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år svarende til gennemsnittet for flerfamiliehuse		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 40 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning udenfor klimaskærmen er udført som 28 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med ca. 40 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning indenfor klimaskærmen i rør- og teknikskakt er udført som 28 mm rustfri stålrør. Rørene er isoleret med ca. 40 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha2 til cirkulation af varmt vand i bygningen. Pumpen kører konstant.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 380 l varmtvandsbeholder, isoleret med skumisolering. Beholderen er af fabrikat Reflex og på 57 kW. Beholderen er opstillet i teknikrummet i stueetagens østlige ende.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trapper og opgangen består af armaturer med 13 w kompaktlysrør. Lyset styres med et skumringsrelæ samt urstyring, som slukker hver anden lampe om natten imellem kl. 23.30 og 06. Belysningen i kælderarealer består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Belysningen styres manuelt.		
FORBEDRING Udskift kompaktlysrør i udelyslamperne til LED 4W. Lysdioder bruger langt mindre energi og har meget længere levetid i forhold til de eksisterende pærer.	2.500 kr.	900 kr. 0,24 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på den sydvendte tagflade. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på omkring 45 kvm. Solcelleanlæggets størrelse skal beregnes nærmere. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Hjemtag evt. 1-2 tilbud på installationen samt en forventet produktionsberegning. Undersøg (sammen med ejendommens revisor) de økonomiske forhold omkring tilskuds- og afregningsreglerne. Se nærmere om emnet på hjemmesiderne ENS.dk og toldskat.dk Solcellernes produktion kan anvendes til drift af ejendommens fællesanlæg, så som pumper, boligudsugning, belysning på trapper og gange, øvrigt udelys og kælder samt elevator. Evt. overproduktion i dagtimerne vil blive afregnet med forsyningsselskabet i forhold til gældende satser.	117.000 kr.	13.100 kr. 4,98 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er oprindelig opført i 1875 som lagerpakhus til brug for bl.a. oplag af korn. Ejendommen er derfor opført af meget kraftige og massive teglydervægge.
Ejendommen er flot og gennemgribende renoveret og ombygget i 2006. Eksisterende krav i BR98 til varmeisolering og konstruktioner forudsættes derfor opfyldt.
Ejendommens samlede varmeforbrug er ikke oplyst.
Der var ikke bygningstegninger til rådighed, men én af bygningsejerne gav de fornødne oplysninger, hvor intet andet er nævnt under de enkelte punkter.
Med baggrund i den nylige renovering er der kun få rentable forslag til energibesparelser.
Enkelte konstruktioner omkring ydevægge svarer dog ikke til det nuværende bygningsreglement, men efterisolering ses dog ikke som rentabel og forslag til forbedring er udeladt.

Andre konstruktioner kan med fordel efterisoleres men har meget lang tilbagebetalingstid og bør således ikke udføres alene men måske i fm. anden bygningsrenovering.
Et forslag til genvinding af varmeenergien i boligudsugningen til fordel for opvarmning af varmt brugsvand bør undersøges nærmere. Tiltaget er muligvis økonomisk interessant.
Et forslag til etablering af solcelleanlæg synes økonomisk interessant og rentabel.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Automatik	Montage af rumtermostat i bade- og toiletrum	14.400 kr.	6.740 kWh Fjernvarme	3.600 kr.
El				
Belysning	Udskift lyskilderne til LED	2.500 kr.	363 kWh Elektricitet	900 kr.
Solceller	Montage af solcelleanlæg	117.000 kr.	5.183 kWh Elektricitet 2.329 kWh Elektricitet overskud fra solceller	13.100 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftsrum	1.590 kWh Fjernvarme	900 kr.
Lette vægge mod uopvarmede rum	Efterisolering af let væg mod uopvarmet rum	240 kWh Fjernvarme	200 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	1.140 kWh Fjernvarme	600 kr.
Varmeanlæg			
Varmepumper	Genvinding af varme til opvarmning af varmt vand.		

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Havnepladsen 6A, 4800 Nykøbing F

Adresse	Havnepladsen 6A
BBR nr	376-523-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1875
År for væsentlig renovering	2006
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1473 m²
Erhvervsareal i følge BBR	379 m²
Opvarmet bygningsareal	1684 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer umiddelbart fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/ www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ejers varmeforbrug er ikke oplyst.
Det teoretisk beregnede forbrug ligger på ca. 60 kWh/m2 opvarmet areal, hvilket er flot og en del lavere end andre etageboligejendomme.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,52 kr. per kWh 54.614 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,25 kr. per kWh

Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.
Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

MLP-Energi.dk
Bundgarnet 157, 4780 Stege
www.MLP-Energi.dk
martin.L.petersen@adr.dk
tlf. 5082 1448

Ved energikonsulent
Martin Lindberg Petersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

EF Havnepladsen 6
Havnepladsen 6A
4800 Nykøbing F

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 14. september 2015 til den 14. september 2022

Energimærkningsnummer 311134552