# SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

## - status og forbedringer

Energimærkningsrapport
E/F Taastrup Vænge
Taastrup Vænge 43
2630 Taastrup

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | **E** | F | G

Gyldig fra 4. november 2015
Til den 4. november 2022.

Energimærkningsnummer 311143540

ENERGI STYRELSEN

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

## BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B




**Årligt varmeforbrug**

| | |
|---|---|
| 518,51 MWh fjernvarme | 344.980 kr |
| Samlet energiudgift | 344.980 kr |
| Samlet $CO_2$ udledning | 73,11 ton |

# BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

| Tag og loft | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| LOFT<br>Loftsrum er isoleret med ca.100 mm mineraluld. | | |
| FORBEDRING<br>Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. | 519.300 kr. | 21.800 kr.<br>5,57 ton $CO_2$ |

| Ydervægge | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| HULE YDERVÆGGE<br>Ydervægge brystninger er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **MASSIVE YDERVÆGGE**<br>35 cm massiv ydervæg<br>30 cm massiv ydervæg<br>24 cm massiv ydervæg | | |
| **FORBEDRING**<br>Udvendig efterisolering med 250 mm isolering på tegl ydervægge. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. | 2.355.500 kr. | 76.700 kr.<br>19,60 ton $CO_2$ |

## Vinduer, døre ovenlys mv.

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VINDUER**<br>Generelt er vinduer og altanpartier samt yderdøre fra bygningernes opførelse, dvs. ca. 35 år gamle.<br>Vinduer i boliger er 1-fags oplukkelige vinduer med 2-lags termoruder.<br>Altanpartier er skydedørspartier med 2-lagstermoruder samt lukkede uisolerede brystninger i den faste del. Det vurderes, at dørenes tæthed er ringe.<br>Indgangspartier og vinduer i trapperum er med 2 lags energi glas.<br>Kældervinduer er dels faste og dels oplukkelige med 1 lag glas, dog er enkelte vinduer i ejendomskontor med termoruder.<br>Kælderdøre er med 1 lag glas.<br>Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.<br>Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. | | |
| **FORBEDRING VED RENOVERING**<br>Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder med varm kant og kryptongas | | 52.900 kr.<br>13,53 ton $CO_2$ |
| **YDERDØRE**<br>Faste vinduer 2 lags energiruder med varmkant. | | |

## Gulve

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **ETAGEADSKILLELSE**<br>Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 50 mm mineraluld. | | |
| **FORBEDRING** | 461.600 kr. | 15.500 kr.<br>3,95 ton $CO_2$ |

| | | |
|---|---|---|
| Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering, så den samlede mængde udgør 200 mm. Eksisterende nedhængte lofter på underside af etageadskillelse nedtages og fjernes. Eksisterende forskalling forlænges, og der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. | | |

## Ventilation

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VENTILATION**<br>Der er naturlig ventilation i lejlighederne samt mekanisk udsugning fra alle køkken- og baderum. Bygningen er noget utæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre delvis er defekte.<br>Der er installeret ialt 17 udsugningsanlæg, 1 for hver opgang, med udsugningsventilatorer placeret på tag. Anlæggene suger også fra kælder via 1 udsugningsventil pr. anlæg.<br>2 ventilatorer er oplyst udskiftet i nyere tid, de øvrige er de oprindelige fra byggeriets opførelse.<br>Ventilatorer kører konstant; via urstyrstyring køres reduceret ydelse 21 t/døgn.<br>Ventilatordata er ukendt, og anlæggene indgår beregningsmæssigt som "standardanlæg". | | |
| **FORBEDRING**<br>Ventilatorer foreslås udskiftes til nye ventilatorer med sparemotorer og elektronisk regulering. Det anbefales at der anvendes boksventilatorer som placeres i tagrum af hensyn til tilgængeligheden ved service.<br>Ligeledes anbefales det, at der indføres rutiner for regelmæssig kanalrensning, hvilket vil forbedre anlæggenes effektivitet. | 160.000 kr. | 34.400 kr.<br>10,14 ton $CO_2$ |

# VARMEANLÆG

## Varmeanlæg

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VARMEPUMPER**<br>Der er ingen varmepumpe i bygningen. | | |
| **SOLVARME**<br>Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. | | |

## Varmefordeling

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VARMEFORDELING**<br>Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum.<br>Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg. | | |
| **FORBEDRING VED RENOVERING**<br>Der udføres nyt to-strengs anlæg med varmefordeling via radiatorer. | | 3.500 kr.<br>0,88 ton $CO_2$ |
| **VARMERØR**<br>Fordelingsledninger er sorte stålrør i varierende dimension med rørisolering i varierende tykkelse afhængigt af rørdimension.<br>Ventiler og snavssamlere i boilerrum er uisolerede | | |
| **FORBEDRING**<br>Uisolerede ventiler i boilerrum isoleres med præ-fab ventilkapper. | 8.000 kr. | 1.800 kr.<br>0,45 ton $CO_2$ |
| **VARMEFORDELINGSPUMPER**<br>Cirkulationspumper er installeret i hver af de 3 boilerrum. Alle pumper er manuelt regulerede 4-trinspumper fabrikat Smedegaard.<br>Blok D: Constanta 1500-80-2, trin 3, max effekt 2200 W.<br>Blok E: EV 8-125-4V, (2 stk - kun den ene er i drift), trin 2, max effekt 655.<br>Blok F: EV 8-200-4C, trin 1, max effekt 1900 W.<br>Det er oplyst, at pumperne, af comforthensyn, også er i drift uden for fyringssæsonen. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna. | 27.500 kr. | 8.500 kr.<br>2,48 ton $CO_2$ |

| | | |
|---|---|---|
| **AUTOMATIK**<br>Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring med udetemperarturafhængig fremløbsregulering og natsænkning.<br>Der er monteret manuelle ventiler på alle radiatorer. | | |
| **FORBEDRING**<br>Manuelle radiatorventiler udskiftes til termostatventiler. | 85.000 kr. | 20.400 kr.<br>5,21 ton $CO_2$ |

# VARMT VAND

| Varmt vand | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VARMTVANDSRØR**<br>Fordelingsledninger for varmt brugsvand og cirkulation i kældre er udført som 1-2" galv. stålrør. Rørene er isoleret med 20-30 mm. Dog er enkelte rørstrækninger uisolerede.<br>Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. | | |
| **FORBEDRING**<br>Isolering af uisolerede varmtvandsledninger i kælder med 40 mm mineraluldsrørskåle. | 2.500 kr. | 1.400 kr.<br>0,36 ton $CO_2$ |
| **VARMTVANDSPUMPER**<br>Cirkulationspumper er installeret i hver af de 3 boilerrum. Alle pumper er manuelt regulerede 4-trinspumper fabrikat Smedegaard.<br>Blok D: EV 6-160-4V, trin 4, max effekt 770 W<br>Blok E: EV 5-95-2V, trin 4, max effekt 980 W<br>Blok F: EV 6-125-4V, trin 4, max effekt 490 W<br>Pumperne er altid i drift. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af ny cirkulationspumpe Blok E. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna, 85 W | 25.000 kr. | 17.700 kr.<br>5,20 ton $CO_2$ |
| **VARMTVANDSBEHOLDER**<br>Varmt brugsvand produceres centralt i boilerrum i hver af de 3 blokke via brugsvandsvekslere(rørvekslere) med returvandskølere, fabrikat ELGE type BSRF 52 og BSRF42. Vekslerne er isolerede. | | |

# EL

| El | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **BELYSNING**<br>Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med 7W kompaktlysrør. Lyset styres manuelt via trappeautomat.<br>Belysningen i kældergange består af armaturer med 9W lamper. Lyset styres med trappeautomat. Armaturer i pulterrum er 9 W glødepærer uden styring. | | |
| **SOLCELLER**<br>Der er ingen solceller på bygningen. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af solceller på vest-vendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 100 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. | 250.000 kr. | 23.600 kr.<br>8,98 ton $CO_2$ |

## ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen er ældre, og der kan derfor angives flere rentable besparelsesforslag. I forbindelse med renovering kan der desuden angives yderligere rentable forslag. Forslag fremgår af oversigter.

# Bygningens lejligheder

## LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

| 1-værelses lejlighed | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok E | Taastrup Vænge 31-51 | 42 | 31 | 4.497 |

| 3-værelses lejlighed | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| Blok E | Taastrup Vænge 43 | 74 | 29 | 7.923 |

**Kommentar**
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

# RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

| Emne | Forslag | Investering | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | | | | |
| Loft | Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering | 519.300 kr. | 39,52 MWh Fjernvarme | 21.800 kr. |
| Massive ydervægge | Udvendig efterisolering af ydervægge med 250 mm. | 2.355.500 kr. | 139,04 MWh Fjernvarme | 76.700 kr. |
| Etageadskillelse | Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 150 mm isolering | 461.600 kr. | 28,04 MWh Fjernvarme | 15.500 kr. |
| Ventilation | Udskiftning af ventilatorer på tag. | 160.000 kr. | 15.287 kWh Elektricitet | 34.400 kr. |
| **Varmeanlæg** | | | | |
| Varmerør | Rør isolering i boilerrum | 8.000 kr. | 3,19 MWh Fjernvarme | 1.800 kr. |
| Varmefordelings pumper | Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna3 80-40 F, 326 W | 27.500 kr. | 3.736 kWh Elektricitet | 8.500 kr. |
| Automatik | Montering af termostatventiler | 85.000 kr. | 36,97 MWh Fjernvarme | 20.400 kr. |

## Varmt og koldt vand

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Varmtvandsrør | Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning | 2.500 kr. | 2,52 MWh Fjernvarme | 1.400 kr. |
| Varmtvandspumper | Ny cirkulationspumpe til brugsvand, som Magna 25-60 N/32-60 N, 85 W | 25.000 kr. | 7.840 kWh Elektricitet | 17.700 kr. |

## El

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Solceller | Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, større end 50 kW | 250.000 kr. | 9.346 kWh Elektricitet<br>4.199 kWh Elektricitet overskud fra solceller | 23.600 kr. |

# BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

| Emne | Forslag | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|
| **Bygning** | | | |
| Vinduer | Udskiftning af vinduer til trelags energirude | 95,95 MWh Fjernvarme | 52.900 kr. |
| **Varmeanlæg** | | | |
| Varmefordeling | Etablering af nyt varmefordelingsanlæg til radiatorer | 6,23 MWh Fjernvarme | 3.500 kr. |

# BAGGRUNDSINFORMATION

## BYGNINGSBESKRIVELSE

**Taastrup Vænge 43-51 Blok E**

| | |
|---|---|
| Adresse | Taastrup Vænge 43 |
| BBR nr | 169-120242-1 |
| Bygningens anvendelse | Etageboligbebyggelse (140) |
| Opførelses år | 1973 |
| År for væsentlig renovering | Ikke angivet |
| Varmeforsyning | Fjernvarme |
| Supplerende varme | Ingen |
| Boligareal i følge BBR | 3468 m² |
| Erhvervsareal i følge BBR | 0 m² |
| Opvarmet bygningsareal | 3468 m² |
| Heraf tagetage opvarmet | 0 m² |
| Heraf kælderetage opvarmet | 0 m² |
| Uopvarmet kælderetage | 1154 m² |

| | |
|---|---|
| Energimærke | E |
| Energimærke efter rentable besparelsesforslag | C |
| Energimærke efter alle besparelsesforslag | B |

### OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

**Fjernvarme**

| | |
|---|---|
| Varmeudgifter | 277.154 kr. i afregningsperioden |
| Fast afgift | 59.255 kr. pr. år |
| Varmeforbrug | 502,96 MWh Fjernvarme |
| Aflæst periode | 31-12-2013 til 01-01-2015 |

### OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

| | |
|---|---|
| Varmeudgifter | 309.939 kr. pr. år |
| Fast afgift | 59.255 kr. pr. år |
| Varmeudgift i alt | 369.194 kr. pr. år |
| Varmeforbrug | 562,45 MWh Fjernvarme |
| CO2 udledning | 79,31 ton $CO_2$ pr. år |

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er ikke konstateret uoverensstemmelse mellem BBR og de faktiske forhold. Bygningernes hovedmål er stikprøvevis kontrolleret og svarer til tegningesmaterialets oplysninger.

## KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er ikke konstateret uoverensstemmelse mellem BBR og de faktiske forhold. Bygningernes hovedmål er stikprøvevis kontrolleret og svarer til tegningesmaterialets oplysninger der ligger til grund for besparelsesberegningerne.

## ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

| | |
|---|---|
| Fjernvarme | 551,05 kr. per MWh |
| | 59.255 kr. i fast afgift per år |
| Elektricitet til andet end opvarmning | 2,25 kr. per kWh |

Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad.

## FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

## FIRMA

**Danakon a/s**
Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

post@danakon.dk
tlf. 43992277

Ved energikonsulent
Jacob Wibroe

## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,

anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

# Energimærke

E/F Taastrup Vænge
Taastrup Vænge 43
2630 Taastrup

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. november 2015 til den 4. november 2022

Energimærkningsnummer 311143540