SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-3
Vestre Alle 1
9000 Aalborg

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 21. december 2015
Til den 21. december 2025.

Energimærkningsnummer 311151304

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

9.729,3 m³ fjernvarme	194.798 kr
Samlet energiudgift	194.798 kr
Samlet CO_2 udledning	56,71 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tagkonstruktionen er udført som mansardtag med hhv. tagpapdækning på tag-delen samt eternitskifer på mansard-delen. Tagkonstruktionen (tag-delen) er udført som trækonstruktion med tagpapdækning på underlag af brædder. Taghældningen er ca. 11°. Etageadskillelse/loft mod uopvarmet tagrum er iht. tegningsmaterialet bestående af et ca. 120 mm baumadæk som er efterisoleret isoleret med ca. 100-150 mm granulat. Isoleringsmængden er varieret hvorfor der er i beregningerne er regnet med en gennemsnitlig isoleringsmængde svarende til 100 mm granulat. Den lodrette del af mansard-tagkonstruktionen udgør øverste etages ydervægge, og konstruktionen vurderes ud fra tegningsmaterialet at være bestående af en ca. 250 mm letbeton bagmur, 100-150 mm trækonstruktion samt hulrum og afsluttet med eternitskifer på lægter. Det var under besigtigelsen ikke muligt at registrere om hvorvidt hulrummet er isoleret. Det vurderes at konstruktionen er uisoleret, hvilket også blev bekræftet af Ejerforeningens repræsentant, der desuden kunne berette om at der er planer om efterisolering og renovering af hele tagkonstruktionen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Boliger: Efterisolering af etageadskillelse/loft mod uopvarmet tagrum med 300 mm papiruld eller mineraluldsgranulat kl. 38. Inden isoleringsarbejdet igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. I beregningerne forudsættes det at tagrummet er ryddet, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet, nye vindbrædder, nye isolerede loftlemme samt evt. etablering af "gangbro".		5.400 kr. 2,05 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Boliger: Efterisolering af mansardtag/vægge med 100 mm isolering kl. 34. Efterisoleringen foreslås udført ved at der isoleres med 100 mm mineraluldsbatts i det nuværende uisolerede hulrum. Der gøres opmærksom på at efterisoleringarbejdet skal udføres således at den nødvendige ventilation af tagkonstruktionen sikres, samt at eksisterende vægkonstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Forslaget forudsætter at den eksisterende konstruktionsopbygning tillader en direkte efterisolering fra tagrummet uden at skulle nedbryde eksisterende tagkonstruktion/vægge. Inden eventuelle efterisoleringsarbejder påbegyndes anbefales det at der søges egnet rådgivning.		2.600 kr. 0,97 ton CO_2

FLADT TAG Tagkonstruktionen ved tilbygningen (Pengeinstitut) er udført som fladt build-up tag med tagpapdækning på underlag af brædder. Konstruktionen er iht. tegningsmaterielt isoleret med ca. 100 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Pengeinstitut: Efterisolering af tagkonstruktionen ved tilbygningen (Pengeinstitut) med 200 mm papiruld eller mineraluldsgranulat kl. 38. således den samlede isoleringsmængde er ca. 300 mm. Det vurderes ud fra tegningsmaterialet at hulrummet tillader indblæsning. Inden isoleringsarbejdet igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. I beregningerne forudsættes det at det er muligt at indblæse isoleringsmaterialet således at kun mindre områder af taget skal opbrydes og efterfølgende genetableres. Overslagsprisen omfatter således kun isoleringsarbejdet og opbrydning/genetablering af mindre dele af tagkonstruktion. Inden eventuelle efterisoleringsarbejder påbegyndes anbefales det at der søges egnet rådgivning.		500 kr. 0,18 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er iht. tegningsmaterialet overvejende udført som 360 mm tykke massive teglstensvægge. Vest- og østvendte gavle er efterisoleret udvendigt med ca. 150 mm isolering og afsluttet med stålplader. Ydervægge ved altaner er iht. tegningsmaterialet overvejende udført enten som 200 mm pudset Siporex. Vinduesbrystninger er iht. tegningsmaterialet udført som massiv teglstensvæg.		

I enkelte lejligheder er der foretaget efterisolering af vinduesbrystninger. Ydervægge ved tilbygningen (Pengeinstitutet) fremstår overvejende med pudsede overflader og skønnes ud fra tegningsmaterialet overvejende at være udført som ca. 300 mm letbeton-vægge, mens en mindre del er udført i teglsten. Ydervægge ved udbygning ifm. Dagligvarebutikken er udført som ca. 350 mm hulmur med teglsten i facaden. Det skønnes at hulrum er isoleret med 125 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Boliger: Udvendig efterisolering af massive teglstensydervægge med 200 mm isolering kl 34. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse og er rent byggeteknisk den optimale løsning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Alternativt kan udføres en indvendig isolering med 100-150 mm mineraluld kl. 34. Radiatorer nedtages og eventuel ændring af rørføring udføres, flytning af stikkontakter, afrensning til rå bagmur, opsætning af isoleret stålskellet, etablering af dampspærre samt afslutning med gipspladebeklædning. NB: Der gøres generelt opmærksom på, at en udvendig løsning altid er at foretrække såfremt dette er muligt. Ved en indvendigt efterisolering er der øget risiko for fugt og skimmel, hvorfor det anbefales at søge byggefaglig rådgivning inden en eventuel indvendigt efterisolering.		34.200 kr. 13,00 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Erhverv: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm isolering kl 34. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer optimal kuldebroafbrydelse og er rent byggeteknisk den optimale løsning. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Alternativt kan udføres en indvendig isolering med 100-150 mm mineraluld kl. 34. Radiatorer nedtages og eventuel ændring af rørføring udføres, flytning af stikkontakter, afrensning til rå bagmur, opsætning af isoleret stålskellet, etablering af dampspærre samt afslutning med gipspladebeklædning. NB: Der gøres generelt opmærksom på, at en udvendig løsning altid er at foretrække såfremt dette er muligt. Ved en indvendigt efterisolering er der øget risiko for fugt og skimmel, hvorfor det anbefales at søge byggefaglig rådgivning inden en eventuel indvendigt efterisolering.		13.000 kr. 4,92 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Boliger: Ydervægge ved altaner isoleres indvendigt med 100 mm isolering kl. 34 og med hensynstagen til fornuftig isoleringstykkelse i forhold til energibesparelse, og den plads den indvendige efterisolering tager i rummet. Radiatorer nedtages og eventuel ændring af rørføring udføres, flytning af stikkontakter, afrensning til rå bagmur, opsætning af isoleret stålskellet, etablering af dampspærre samt afslutning med gipspladebeklædning. NB: Der gøres generelt opmærksom på, at en udvendig løsning altid er at foretrække såfremt dette er muligt, men for ikke at reducere altanernes areal foreslås en indvendig isolering. Ved en indvendigt efterisolering er der øget risiko for fugt og skimmel, hvorfor det anbefales at søge byggefaglig rådgivning inden en eventuel indvendigt efterisolering.		3.300 kr. 1,23 ton CO_2

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skillevægge i kælderen (Pengeinstitut) mellem opvarmede og ikke opvarmede rum er overvejende udført som uisolerede tunge vægge. Adgang til den resterende el af kælderen sker gennem ståldør.		
FORBEDRING Erhverv; Pengeinstitut: Indvendig efterisolering af tunge skillevægge med 200 mm isolering kl. 34. Der skal ske afrensning til rå mur, opsætning af isoleret stålskellet, etablering af dampspærre samt afslutning med godkendt pladebeklædning. NB: Der gøres generelt opmærksom på, at ved en indvendigt efterisolering er der øget risiko for fugt og skimmel, hvorfor det anbefales at søge byggefaglig rådgivning inden en eventuel indvendigt efterisolering.	117.800 kr.	3.000 kr. 1,12 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge i den opvarmede del af kælderen (Pengeinstitut) er iht. tegningsmaterialet udført i beton og er indvendigt med 75 mm siporex.		
FORBEDRING VED RENOVERING Erhverv; Pengeinstitut: Udvendig efterisolering af ydervægge mod jord med 200 mm isolering kl. 38 til samme dybde som underside gulv. Ydervægge afrenses og eventuelle huller og utætheder repareres, der efterisoleres og afsluttes øverst med regntæt inddækning. Der efterfyldes med drænende materiale. Indvendigt på kældervæggen må kun gives diffusionsåben overfladebehandling. Der bør etableres dræn i forbindelse med efterisoleringsarbejdet.		1.600 kr. 0,59 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Boliger: Vinduer og terrassedøre er overvejende plastelementer monteret med 2-lags termoruder fra 1983. Enkelte elementer er udskiftet til nyere elementer monteret med energiruder. Hoveddøre er nyere træ-elementer monteret med 2-lags energiruder fra 2010. Erhverv: Vinduer, facadepartier og yderdøre er af varierende typer med hhv. 2-lags termoruder eller 2- og 3- lags energiruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Erhverv: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer monteret med lavenergiruder med varm kant. Gennemsnitlig U-værdi maks. 0,9 W/m²K. Forslaget omfatter alene kældervinduer i den opvarmede del af kælderen.		8.700 kr. 3,30 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Boliger: Vinduer og døre med termoruder udskiftes til nye elementer monteret med lavenergiruder med varm kant. Gennemsnitlig U-værdi maks. 0,9 W/m²K. Forslaget omfatter ikke kældervinduer.		18.700 kr. 7,11 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse/gulv mod den uopvarmede kælder vurderes ud fra tegningsmaterialet at være udført som ca. 150 mm uisoleret betondæk. Etageadskillelse/gulv mod trappenedgang/kælder er isoleret med 100 mm isolering mekanisk fastgjort til dækket.		
FORBEDRING Erhverv: Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Udførelsen foreslås udført som opklæbet/fastgjort mineraluld kl. 37 på underside af dæk. Ifm. arbejdet udføres nødvendige tætningsarbejder samt dampbremse-/spærre. Opmærksomheden henledes generelt på risici for fugtproblemer og skimmelsvamp ved efterisolering uden den nødvendige mængde ventilation heraf. Det tilrådes/anbefales derfor, at der ifm. efterisoleringen samtidig etableres udluftning af kælderen.	212.100 kr.	11.800 kr. 4,47 ton CO_2

KÆLDERGULV Kældergulve er udført af beton og er iht, tegningsmaterialet uden isolering under betonen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Erhverv; Pengeinstitut: Opbrydning af eksisterende uisolerede kældergulve i den opvarmede kælder (Pengeinstitut) og udgravning til underkant af ny isolering. Der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trykfast isolering kl. 38 og afsluttes med 100 mm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme bør isoleringen øges til 350 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning.		800 kr. 0,28 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Boliger: Der er naturlig ventilation i hele den del af bygningen som anvendes til bolig. Ventilationen sker via oplukkelige vinduer/døre samt naturlig aftræk. I enkelte lejligheder er der mekanisk udsugning fra toilet/bad via mindre 1-rums ventilator, som enten er hygrostatstyret eller som tænder/slukker sammen med lyset. Bygningen vurderes at være normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Erhverv: Pengeinstitut samt Ejendomsmægler ventileres overvejende via et mekanisk ventilationsanlæg med roterende veksler samt vandbåren varmeflade. - Fabrikat NB Ventilation, type THLZ 225. Fabr.år 1997. - Motorstr. 0,25/1,0 kW. - Aggregat er placeret i ventilations-/depotrum i kælder under pengeinstitutet. - Ventilationsanlæg er med automatisk styring. Fabrikat Staefa, type NBRN. Cirkulationen på ventilationsanlæggets varmeflade sker med en uisoleret trinreguleret pumpe med en effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UMS 25-20 180. Dagligvarebutikken ventileres dels naturligt og dels via eget ventilationsanlæg. Den del af dagligvarebutik der er omfattet af denne energimærkningsrapport regnes som værende naturligt ventileret. I solcentret er der mekanisk procesudsugning fra solarier der tænder/slukker når disse er i brug. Procesudsugning er ikke en del af energimærkningen. Resterende erhvervslejemål er naturligt ventilerede via oplukkelige vinduer/døre		

samt enkelte spalteventiler/klapventiler. Bygningen vurderes at være normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som et nyere direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Hele bygningen forsynes fra fælles teknikrum i kælderen. Det fælles teknikrum betjener Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-11. Ved besigtigelsen blev der aflæst en aktuel afkøling på ca. 49°C (udetemperatur ca. 5°C) Ved besigtigelsen blev der desuden aflæst en gennemsnitlig afkøling på ca. 36 °C, og dermed et rimelig fornuftigt energiindhold pr. m³ fjernvarmevand, for den periode på ca. 8 år som aflæsningen går tilbage.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg i bygningen. Bygningen er placeret i fjernvarmeområde. Forsyningen af varme er velfungerende og billig, og det er derfor på nuværende tidspunkt ikke energiøkonomisk at etablere vedvarende energikilder som varmepumper eller solfangere.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er gulvvarme i enkelte badeværelser.		
VARMERØR Fælles; Teknikrum: Installationer og varmerør i teknikrum er overvejende velisolerede med 30-40 mm isolering. Der er enkelte uisolerede dele i form af uisolerede haner/ventiler samt mindre rørstykker mv. Erfaringsmæssigt vurderes det ikke at være energiøkonomisk at efterisolere de mindre rørstykker/dele, hvorimod det uanset rentabilitet anbefales at større uisolerede haner/ventiler isoleres. Varmefordelingsrør fra teknikrum sker via isolerede hovedfordelingsrør i kælderen med lodrette stigestrenge. Varmerør er overvejende isolerede med 20-40 mm isolering. Der er enkelte		

uisolerede dele i kælderen i form af mindre rørstykker samt ventiler. Erfaringsmæssigt vurderes det ikke at være energiøkonomisk at foretage yderligere teknisk isolering af varmefordelingsrørene i kælderen grundet de nuværende fjernvarmepriser. Såfremt man på et tidspunkt påtænker at efterisolere etageadskillelse/gulv mod kælderen, anbefales det dog at varmefordelingsrørene ligeledes efterisoleres. Erhverv; Pengeinstitut: Varmerør til ventilationsanlæggets varmeflade er overvejende isolerede med ca. 20 mm isolering. Der er enkelte uisolerede dele i form af uisolerede rørstykker samt pumpehus.		
FORBEDRING VED RENOVERING Fælles; Teknikrum: Isolering af større uisolerede haner/ventiler i teknikrum med op til 50 mm isolering, udført enten med isoleringspude eller -kappe. Forslaget omfatter alene én uisoleret hane/ventil. Forslag på efterisolering af øvrige haner/ventiler er beskrevet/medtaget i de energimærkningsrapporter der dækker de øvrige bygninger.		100 kr. 0,02 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Ventilationsanlæg: (Pengeinstitut): Isolering af uisolerede rørstykker og pumpehus med op til 30 mm isolering, udført enten med rørskåle, lamelmåtter eller isoleringspude/-kappe.		100 kr. 0,00 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER Fælles; Teknikrum: På varmefordelingsanlægget er der i teknikrum monteret en isoleret automatisk modulerende pumpe med en effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 32-100 180. Erhverv; Pengeinstitut: Cirkulationen på ventilationsanlæggets varmeflade sker med en uisoleret trinreguleret pumpe med en effekt på 70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type UMS 25-20 180.		
FORBEDRING VED RENOVERING Erhverv; Pengeinstitut: Trinreguleret cirkulationspumpe på ventilationsanlæggets vandvarmeflade udskiftes til en ny automatisk modulerende lavenergipumpe. Det vurderes at eksisterende pumpe kan udskiftes til ny pumpe med lavere ydelse.		400 kr. 0,13 ton CO_2

AUTOMATIK		

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer samt gulvvarme til regulering af korrekt rumtemperatur. Alle stigestrenge er desuden med reguleringsventiler. Fælles; Teknikrum: Der er i teknikrum etableret automatik for regulering af varmeanlæg ved central styring med udetemperaturkompensering. Automatik er af fabrikat Danfoss, type ECL Comfort 300.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug iht. Håndbog for energikonsulenter.		
VARMTVANDSRØR Fælles; Teknikrum: Tilslutningsrør til brugsvandveksler er udført som stålrør. Rørene i teknikrum er isoleret med ca. 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene i teknikrum samt kælder er overvejende isolerede med 20-30 mm isolering. Der er enkelte uisolerede rørstykker, overvejende ifm. cirkulationspumpe).		
FORBEDRING Fælles; Teknikrum: Isolering af uisolerede rørstykker i med op til 30 mm isolering k. 37, udført enten med rørskåle, lamelmåtter eller isoleringspude/-kappe. Forslaget omfatter kun en del af de uisolerede dele, eftersom de tekniske installationer i det fælles teknikrum netop betjener flere bygninger.	1.000 kr.	200 kr. 0,05 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Fælles; Teknikrum: På varmtvandsrør og cirkulationsledning er der i teknikrum monteret en isoleret automatisk modulerende pumpe med en effekt på 350 W. Pumpe er af fabrikat Grundfos, type Magna3 65-60 F 340.		
VARMTVANDSBEHOLDER Fælles; Teknikrum: Varmt brugsvand til hele bygningen afdelingen produceres via en isoleret brugsvandsveksler placeret i teknikrum. Veksler er af fabrikat Danfoss, årg. 2009.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Boliger; Udvendig belysning: Den udvendige belysning ved hoveddøre sker via armaturer monteret med LED-lyskilder, mens belysningen ved bagdøre/kælder sker via armaturer monteret med gløde-, halogen eller sparepærer. Belysningen er styret ved hhv. skumringsrelæ, sensor eller trappetryk. Boliger; Trappeopgange: Belysningen i trappeopgange sker via armaturer monteret med hhv. gløde-, halogen- eller sparepærer. Belysningen er styret ved trappetryk. Boliger; Kælder: Belysningen i kælderen sker via armaturer monteret med hhv. gløde-, halogen- eller sparepærer. Belysningen i gangarealet er styret ved trappetryk, mens belysningen i øvrige rum er manuelt betjent. Erhverv; Pengeinstitut: Belysningen i pengeinstituttets lokaler sker primært via loftarmaturer monteret med 55 W PL-rør samt lysstofarmaturer monteret med 28-49 W lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Der er enkelte armaturer monteret med ældre lysstofrør med konventionelle forkoblinger. Belysningen i kælder sker primært via lysstofarmaturer monteret med 36-58 W lysstofrør med konventionelle forkoblinger samt via armaturer monteret med sparepærer. Brugstiden oplyses som værende begrænset, hvorfor det erfaringsmæssigt ikke vurderes at være energiøkonomisk at udskifte/optimere den nuværende belysning. Det kan dog overvejes om der skal etableres bevægelsesmelderstyring på det eksisterende belysningsanlæg. Ejendomsmægler: Belysningen i ejendomsmæglerens lokaler sker primært via loftarmaturer monteret med 55 W PL-rør. Solcenter: Belysningen i solcenteret sker primært via loftarmaturer monteret med 3x18 W lysstofrør med konventionelle forkoblinger. Derudover er der væglamper monteret med sparepærer samt belysning indbygget i solarier. Den udvendige belysning ved solcentrets hovedindgang sker ved armaturer/spots monteret med kompaktrør. Dagligvarebutik:		

Belysningen i dagligvarebutikken sker primært via lysstofarmaturer monteret med 28-49 W lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Belysningen i baglokaler er overvejende styret ved bevægelsesmeldere. Den udvendige belysning ved hovedindgang sker ved armaturer/spots monteret med kompaktrør.		
FORBEDRING Boliger; Trappeopgange: Udskiftning af glødepærer til LED-pærer i eksisterende armaturer i trappeopgange. Udskiftningen forudsætter, at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde. Besparelsesforslaget forudsætter ydermere, at nye LED-pærer afgiver tilstrækkeligt med lys og at der derfor ikke kræves opsætning af supplerende belysningsarmaturer/lamper.	1.000 kr.	800 kr. 0,26 ton CO_2
FORBEDRING Boliger; Udvendig belysning: Udskiftning af gløde-/halogenpærer til LED-pærer i eksisterende udendørsarmaturer.	300 kr.	100 kr. 0,02 ton CO_2
FORBEDRING Erhverv; Solcenter: Udskiftning af lysstofrør til LED-rør i eksisterende armaturer. Udskiftningen forudsætter at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde, samt at der kan udføres sikkerhedsmæssig og lovlig omforandring/udskiftning. Besparelsesforslaget forudsætter ydermere, at nye LED-lyskilder afgiver tilstrækkeligt med lys og at der derfor ikke påkræves opsætning af supplerende belysningsarmaturer/lamper.	9.000 kr.	2.000 kr. 0,63 ton CO_2
FORBEDRING Erhverv; Pengeinstitut: Udskiftning af lange PL-rør til LED-rør i eksisterende armaturer. Udskiftningen forudsætter at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde, samt at der kan udføres sikkerhedsmæssig og lovlig omforandring/udskiftning. Ombygningen/udskiftningen må kun foretages af autoriseret el-installatør.	17.100 kr.	3.200 kr. 1,03 ton CO_2
FORBEDRING Boliger; Kælder, gangarealer: Udskiftning af glødepærer til LED-pærer i eksisterende armaturer i kælderen. Udskiftningen forudsætter, at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde. Besparelsesforslaget forudsætter ydermere, at nye LED-pærer afgiver tilstrækkeligt med lys og at der derfor ikke kræves opsætning af supplerende belysningsarmaturer/lamper.	1.200 kr.	300 kr. 0,07 ton CO_2

FORBEDRING Ejendomsmægler: Udskiftning af lange PL-rør til LED-rør i eksisterende armaturer. Udskiftningen forudsætter at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde, samt at der kan udføres sikkerhedsmæssig og lovlig omforandring/udskiftning. Ombygningen/udskiftningen må kun foretages af autoriseret el-installatør.	10.900 kr.	1.600 kr. 0,53 ton CO_2
FORBEDRING Erhverv; Dagligvarebutik: Udskiftning af eksisterende udendørsarmaturer/-spots til nye med LED-lyskilde. Udskiftningen forudsætter, at eksisterende bæringer og beslag bibeholdes således at nye spotarmaturer kan monteres direkte på disse.	9.000 kr.	800 kr. 0,26 ton CO_2
FORBEDRING Erhverv; Solcenter: Udskiftning af eksisterende udendørsarmaturer/-spots til nye med LED-lyskilde. Udskiftningen forudsætter, at eksisterende bæringer og beslag bibeholdes således at nye spotarmaturer kan monteres direkte på disse.	9.000 kr.	800 kr. 0,26 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Boliger; Kælderrum: Udskiftning af glødepærer til LED-pærer i eksisterende armaturer i kælderen. Udskiftningen forudsætter, at eksisterende armaturer er egnet for installation af LED-lyskilde. Besparelsesforslaget forudsætter ydermere, at nye LED-pærer afgiver tilstrækkeligt med lys og at der derfor ikke kræves opsætning af supplerende belysningsarmaturer/lamper. NB: Det kan overvejes om det er hensigtsmæssigt at etablere bevægelsesmelderstyring eller trappetryk i de kælderrum der pt. er manuelt betjent. Erfaringsmæssigt skønnes dette dog ikke at være energiøkonomisk at etablere, grundet den begrænsede brugstid samt hvis gløde-/halogenpærer erstattes med LED-pærer.		200 kr. 0,06 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af ca. 8 m² solceller pr. lejlighed på sydvendte tagflader. Det samlede anlæg er således på ca. 190 m². I forslaget er der regnet med solceller af god kvalitet af typen Monokrystallinsk silicium. Det anbefales, at solceller placeres over eksisterende tagflade, hvorved solcellerne får de mest optimale produktionsbetingelser, da der således er luft til nedkøling på bagsiden af cellerne. Tagkonstruktionen skal kontrolleres for egnet bæreevne inden projektering / montering.	541.500 kr.	38.700 kr. 18,08 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

1. KONKLUSION

Ejendommens beregnede energimærke skønnes rimeligt i forhold til bygningernes og installationernes alder og stand.

Det skal bemærkes, at hvis det varmeproducerende anlæg forbedres, vil det medføre, at rentabiliteten på forslagene fra klimaskærmen(tag, gulv, væg og vinduer) formindskes, og omvendt.

Herudover kan de forslag, der er nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer", med fordel udføres i forbindelse med alm. vedligehold, udskiftning og renovering. I rapporten er medtaget de forslag, der vurderes realistiske at udføre i forbindelse med kommende renoveringer. Det gælder dog altid, at udskiftede bygningsdele skal overholde gældende bygningsreglement.

2. VEDVARENDE ENERGI

Der er ved udarbejdelse af energimærket udarbejdet energiøkonomiske forslag til alternative energikilder i form af solceller. Der er derudover taget stilling til installation af vedvarende energi i bygningen i form af varmepumper og solvarme.

3. EJENDOMMEN

Bygningen i energimærket er beliggende Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-3.
Bygningen er opført i 1952 og består af 24 stk. 2-4 værelses lejligheder.
I stueplan er der flere erhvervslejemål bestående af pengeinstitut, dagligvarebutik og solcenter.
En mindre del af kælderen benyttes af pengeinstituttet, og denne del er opvarmet. Den resterende del af kælderen er uopvarmet og indeholder teknik-, tørre og opbevaringsrum. Teknikrum er placeret i kælderen på adressen Vestre Alle 3 i Aalborg.
Teknikrummet forsyner alle bygningerne på adresserne Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-11 med vand og varme.

Der gøres opmærksom på, at denne energimærkningsrapport alene omfatter BBR-bygning nr. 1. Dagligvarebutikkens indgangsparti samt personalefaciliteter er placeret i BBR-bygning nr. 1, mens salgslokaler mm. er placeret i en selvstændig bygning med eget BBR-bygningsnr. (BBR-bygning nr. 2).

Se afsnittet "Baggrundsinformation" for anvendelse, opvarmningsform, opførelses- og evt. renoverings år.

4. BRUGSTID

I beregningerne er forudsat en ugentlig brugstid på 168 timer gældende for boliger.
Erhvervslejemål er beregnet med en ugentlig brugstid på 45 timer.

5. FORUDSÆTNINGER

Energimærkningen er foretaget på baggrund af Håndbog for Energikonsulenter, version 2014.
Bygningsdata, herunder det opvarmede areal, er bestemt ud fra tegningsmaterialet samt registrering på stedet. Der har været plan-, snit- og facadetegninger til rådighed for energimærkningen.
Tegningsmaterialet dækker overvejende hele bygningen, men der foreligger intet materiale for tekniske

installationer.

Der er foretaget enkelte skøn i forhold til konstruktionsopbygninger. Disse skøn er foretaget på baggrund af erfaringer samt førnævnte håndbogs bilag.

Der er ikke foretaget destruktive indgreb.

Ikke alle lejligheder blev besigtiget da disse er ensartet og i det ejerforeningens repræsentant kunne oplyse om de faktiske forhold.

6. TEKNISKE VURDERINGER

Inden efterisolering af klimaskærm og installationer udføres, anbefales det, at en tekniker foretager en statisk, brand- og fugtteknisk samt en juridisk vurdering af konstruktioner/installationer.
Energikonsulenten har ikke på grundlag af energimærket ansvaret for de evt. gennemførte foranstaltningers virkning på ejendommen.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2-værelses: 69-71 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygning 001	Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-3, 9000 Aalborg	70	4	5.049

4-værelses: 92-99 m²				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygning 001	Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-3, 9000 Aalborg	96	20	6.925

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive vægge mod uopvarmede rum	Erhverv, Pengeinstitut: Isolering af uisolerede skillevægge mellem opvarmede og ikke opvarmede kælderrum med 200 mm isolering.	117.800 kr.	192,8 m³ Fjernvarme	3.000 kr.
Etageadskillelse	Erhverv: Isolering af uisoleret etageadskillelse/gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering.	212.100 kr.	766,8 m³ Fjernvarme	11.800 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Fælles Teknikrum: Isolering af uisolerede brugsvandsrør med op til 30 mm isolering.	1.000 kr.	8,0 m³ Fjernvarme	200 kr.
El				
Belysning	Boliger, Trappeopgange: Udskiftning af gløde-/halogenpærer til LED-pærer i eksisterende armaturer.	1.000 kr.	387 kWh Elektricitet	800 kr.

Belysning	Boliger, Udv. belysning v. kælderdøre: Udskiftning af gløde/-halogen pærer til LED-pærer i eksisterende armaturer.	300 kr.	37 kWh Elektricitet	100 kr.
Belysning	Erhverv, Solcenter: Udskiftning af lysstofrør til LED-rør i eksisterende armaturer.	9.000 kr.	951 kWh Elektricitet	2.000 kr.
Belysning	Erhverv, Pengeinstitut: Udskiftning af lange PL-rør til LED-rør i eksisterende armaturer.	17.100 kr.	1.561 kWh Elektricitet	3.200 kr.
Belysning	Boliger, Kælder/gangarealer: Udskiftning af gløde-/halogenpærer til LED-pærer i eksisterende armaturer.	1.200 kr.	109 kWh Elektricitet	300 kr.
Belysning	Erhverv, Ejendomsmægler: Udskiftning af lange PL-rør til LED-rør i eksisterende armaturer.	10.900 kr.	795 kWh Elektricitet	1.600 kr.
Belysning	Daglivarebutik, Udv. belysning: Udskiftning af eksisterende armaturer/Spots til nye med LED-lyskilde.	9.000 kr.	395 kWh Elektricitet	800 kr.
Belysning	Solcenter, Udv. belysning: Udskiftning af eksisterende armaturer/Spots til nye med LED-lyskilde.	9.000 kr.	395 kWh Elektricitet	800 kr.
Solceller	Boliger: Montage af nye solceller.	541.500 kr.	16.365 kWh Elektricitet 10.910 kWh Elektricitet overskud fra solceller	38.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Boliger: Efterisolering af etageadskillelse/loft med 300 mm isolering.	351,5 m³ Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	5.400 kr.
Loft	Boliger: Efterisolering af mansardtag med 100 mm isolering.	166,9 m³ Fjernvarme	2.600 kr.
Fladt tag	Erhverv; Pengeinstitut: Efterisolering af fladt tag med 200 mm isolering.	30,5 m³ Fjernvarme	500 kr.
Massive ydervægge	Boliger: Udvendig efterisolering af ydervægge med 200 mm isolering. (omfatter ikke altaner)	2.227,9 m³ Fjernvarme 17 kWh Elektricitet	34.200 kr.
Massive ydervægge	Erhverv: Udvendig efterisolering af ydervægge med 200 mm isolering.	844,2 m³ Fjernvarme	13.000 kr.
Massive ydervægge	Boliger: Indvendig efterisolering af ydervægge ved altaner med 100 mm isolering.	210,4 m³ Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	3.300 kr.

Kælder ydervægge	Erhverv; Pengeinstitut: Udvendig efterisolering af kælderydervægge mod jord med 200 mm isolering.	100,6 m³ Fjernvarme	1.600 kr.
Vinduer	Erhverv: Vinduer og yderdøre med termoruder udskiftes til nye elementer monteret med energiruder.	566,8 m³ Fjernvarme	8.700 kr.
Vinduer	Boliger: Vinduer og yderdøre med termoruder udskiftes til nye elementer monteret med energiruder.	1.220,1 m³ Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	18.700 kr.
Kældergulv	Erhverv; Pengeinstitut: Opbrydning af eksisterende uisolerede kældergulve og støbning af nyt med 300 mm isolering.	48,4 m³ Fjernvarme	800 kr.

Varmeanlæg

Varmerør	Fælles; Teknikrum: Isolering af uisolerede haner i teknikrum med op til 50 mm isolering.	3,6 m³ Fjernvarme	100 kr.
Varmerør	Erhverv; Pengeinstitut: Isolering af uisolerede rørstykker og pumpehus (Ventilationsanlæg) med op til 30 mm isolering.	0,7 m³ Fjernvarme	100 kr.
Varmefordelings pumper	Erhverv; Pengeinstitut: Cirkulationspumpe (Ventilation) udskiftes til en ny automatisk modulerende lavenergipumpe.	195 kWh Elektricitet	400 kr.

El

Belysning	Boliger, Kælderrum: Udskiftning af gløde-/halogenpærer til LED-pærer i eksisterende armaturer.	96 kWh Elektricitet	200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-3

Adresse	Vestre Alle 1
BBR nr	851-341862-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1952
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	2218 m²
Erhvervsareal i følge BBR	613 m²
Opvarmet bygningsareal	2982 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	84 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	77.437 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	34.207 kr. pr. år
Varmeforbrug	5.058,0 m³ Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2014 til 31-12-2014

Fjernvarme

Varmeudgifter	24.205 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	9.385 kr. pr. år
Varmeforbrug	1.581,0 m³ Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2014 til 31-12-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	115.117 kr. pr. år
Fast afgift	43.592 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	158.709 kr. pr. år
Varmeforbrug	5.702,8 m³ Fjernvarme
	1.816,4 m³ Fjernvarme
CO2 udledning	43,04 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er mindre uoverensstemmelser mellem de i BBR-meddelelsen oplyste arealer og de opmålte/registrerede arealer.
Der regnes med de opmålte opvarmede arealer i energimærket.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger forbrugsoplysninger for Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-11 som således dækker flere bygninger end den bygning som denne energimærkningsrapport omfatter. Det oplyste forbrug er omregnet/fordelt på de enkelte bygninger og indsat i feltet for det oplyste forbrug.

Der er uoverensstemmelse mellem det oplyste graddag korrigerede forbrug og det beregnede forbrug. Det beregnede forbrug, gældende for bygningerne/boligerne i dette energimærke, er ca. 22 % større end det oplyste graddag korrigerede forbrug for 2014.

Forskellen på det faktiske og beregnede forbrug kan skyldes følgende forhold:
- forbrugsoplysninger er oplyst for flere bygninger og er fordelt på de enkelte bygninger ud fra arealer.
- dagligvarebutikken har egen forbrugsmåler som ikke er medreget.
- varmt brugsvandsforbrug er anderledes end beregnet/vurderet.
- skønnede konstruktioner er anderledes end vurderet.
- nogle rum ikke opvarmes til de 20 grader som der forudsættes i energimærket.
- brugstider og –mønstre afviger fra det oplyste eller vurderede.

Vaner, forbrugsmønster og antallet af personer i bygningen har en væsentlig indflydelse på det faktiske forbrug. Det kan oplyses, at for hver grad temperaturen hæves eller sænkes, stiger eller falder varmeforbruget 5-10 %.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	15,31 kr. per m³
	45.842 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad af samme dato som energimærket er indberettet.
Pris for EL er regnet som 2,00 kr. pr. kWh.
Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

BRIX & KAMP A/S
Badehusvej 18, 9000 Aalborg
www.brixkamp.dk
aalb@brixkamp.dk
tlf. 98 12 78 66

Ved energikonsulent
Torben Aakmann Larsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Hobrovej 58 og Vestre Alle 1-3
Vestre Alle 1
9000 Aalborg

Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 21. december 2015 til den 21. december 2025

Energimærkningsnummer 311151304