SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 20. april 2016
Til den 20. april 2026.

Energimærkningsnummer 311171770

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug	
69,43 MWh fjernvarme	45.220 kr
3.117 kWh elektricitet	6.235 kr
Årlig overproduktion af el	
-1.020 kWh fra solceller	-612 kr
Samlet energiudgift	50.843 kr
Samlet CO_2 udledning	11,18 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT 1-1-1-0 (1): Hovedbygning (Stue mod SV og kontorområde): Loftsrum er isoleret med 350 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-1-0-0(1): Tilbygning 2: Skråvægge er isoleret med 480 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-1-0-0(2): Hovedbygning: Skråvægge er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-1-1-0 (2): Hovedbygning (Stue mod SØ og NØ): Loftsrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. 1-1-1-0(3): Hovedbygning: Loftslemme til uopvarmet tagrum er isolerede med ca. 20 mm og tætsluttende. Konstruktionstykkelse er målt ved loftlem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING VED RENOVERING 1-1-1-0 (2): Hovedbygning (Stue mod SØ og NØ) + tilbygning 1: Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold.		1.200 kr. 0,37 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-1-1-0(3): Hovedbygning: Der monteres ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og karm. Hullet tilpasses eventuelt efter behov.		200 kr. 0,04 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE 1-2-1-0(1): Tilbygning 2: Ydervægge er udført som 47 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 240 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-2-1-0(2): Hovedbygning: 35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Isoleret med A-batts lambda 37. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LETTE YDERVÆGGE 1-2-3-0(1): Tilbygning 1: Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER 1-3-1-0(7): Faste vinduer med 4 fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse B. 1-3-1-0(10): Faste og gående vinduer med 4 fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse B. 1-3-1-0(8): Faste vinduer med 4 fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse B. 1-3-1-0(8): Faste vinduer med 4 fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse B. Der er monteres udvendig solafskærmning, på 1. sals vinduer mod syd, i form af persienner. 1-3-1-0(9): Faste vinduer med 6 fag. Vinduerne er monteret med trelags energirude, energiklasse B. Der er monteres udvendig solafskærmning, på 1. sals vinduer mod syd, i form af persienner. 1-3-1-0(2): Gående plastvinduer med 4 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. 1-3-1-0(1): Faste plastvinduer med 2 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. 1-3-1-0(3): Oplukkelige plastvinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. 1-3-1-0(4): Faste plastvinduer med 4 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. 1-3-1-0(5): Faste plastvinduer med 6 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. 1-3-1-0(6): Faste plastvinduer med 3 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. 1-3-1-0(6): Faste vinduer med 4 ruder. Vinduer er monteret med 2 lags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(1): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse B.		2.000 kr. 0,60 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(2): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder, energiklasse B.		1.300 kr. 0,40 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(3): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående ramme og trelags energiruder, energiklasse B.		300 kr. 0,07 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(4): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med fast ramme og trelags energiruder, energiklasse B.		400 kr. 0,10 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(6): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse B.		400 kr. 0,10 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(6): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse B.		100 kr. 0,02 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-1-0(5): Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse B.		300 kr. 0,07 ton CO_2

OVENLYS 1-3-2-0(2): Rytterlys/ovenlys er monteret med trelags energirude. 1-3-2-0(3): Oplukkelig ovenlys er monteret med tolags energirude. 1-3-2-0(1): Oplukkelig ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl.		
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-2-0(1): Vinduerne udskiftes til nye ovenlysvinduer med trelags energiruder, efter BR15.		100 kr. 0,01 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-2-0(1): Vinduerne udskiftes til nye ovenlysvinduer med trelags energiruder, efter BR15.		100 kr. 0,01 ton CO_2

YDERDØRE 1-3-3-0(3): Yderdør med sideparti monteret med trelags energirude med krypton gas. 1-3-3-0(4): Yderdør med sideparti monteret med trelags energirude med krypton gas. 1-3-3-0(1): Yderdør af plast med 4 ruder. Yderdør er monteret med 2 lags termorude. 1-3-3-0(2): Yderdør med 2 ruder og isoleret fylding. Dør er monteret med 2 lags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-3-0(1): Yderdøren udskiftes med en ny, som er monteret med tolags energirude og varm kant		600 kr. 0,17 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING 1-3-3-0(2): Yderdøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas		100 kr. 0,03 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK 1-4-1-0(1): Tilbygning 2: Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 400 mm mineraluld/polystyrenplader, hhv 350 mm under og 50 mm over betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-4-1-0(2): Tilbygning 2: Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 350 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-4-1-0(3): Hovedbygning: Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 50 mm terrænbatts og 150 mm leca. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. 1-4-1-0(4): Hovedbygning, toilet og depot: Terrændæk er udført i beton med slidlag og klinkegulv. Under betonen er isoleret med 75 mm terrænbatts og 150 mm leca. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Tilbygning 2: Der er monteret flere nyere mekanisk ventilationsanlæg (Airmaster) der ventilerer tilbygning 2. Aggregat med modstrømsvarmeveksler er placeret i hhv. garderobeområde, grupperum, stillerum/hyggerum og opholdsrum på 1. sal. Bygningen anses for at være normal tæt. Hovedbygning + tilbygning 1: Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg der ventilerer hele hovedbygninge. Der er indblæsnings- og udsugningsventiler i alle rum på nær for udsugning i bad og køkken. Aggregat med krydsvarmeveksler er placeret i teknikrum på 1. sal.. Hovedbygningen anses for at være normal tæt.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i tilbygning 1 og 2.		
VARMERØR 2-2-2-0(1): Varmefordelingsrør er gns. udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 50 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget til gulvvarme er monteret en Alpha2 pumpe med en effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring, type TA 210 A. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Magna, 185 W		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Tilbygning 2: Bygningsarealet har LED belysning. Som reguleres ved sensor ift. dagslysniveauet. Udvendig belysning med: - 2 stk. parklamper med 23 W lavenergi lyskilde - 12 stk. vægarmaturer med 9 W lavenergi lyskilde Der er dagslysstyring. Forbrug af el vurderes til ca. 540 kWh pr. år (tændt ca. 40% af årets timer) Belysningsanlæggene i grupperum, garderober, fællesrum og gangarealer består af nyere 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i toiletter er armaturer med nyere kompaktrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i vindfang består af armaturer med halogenstifter. Manuel styring.		
APPARATER Elevator/lift: Bruges sjældent, anses derfor ikke at have indvirkning på byggeriets samlede forbrug. El-effekten er anslået.		
SOLCELLER Der er monteret nye solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 17,5 kvm fordelt på 13 paneler.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Hovedbygningen er opført i 1995 og er i god isoleringsmæssig stand.
Dertil er der ombygget/tilbygget hvor der tidligere lå barnevognsrum (mod øst) et garderobeområde (kaldet tilbygning 1).
Endvidere er der lavet en større tilbygning i 2 plan, mod vest (kaldet tilbygning 2).
Der er regnet med en normal anvendelse svarende til 45 timer fordelt på de 5 hverdage i ugen.

Bygningens energimæssige stand er generelt set god - alderen taget i betragtning. Der kan ikke umiddelbart anvises rentable energibesparende foranstaltninger. Der er dog enkelte forslag til forbedringer ved renovering.
Bygningen bærer præg af at der løbende er blevet foretaget energimæssige forbedringer

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	1-1-1-0 (2): Hovedbygning (Stue mod SØ og NØ) + tilbygning 1: Efterisolering af loftsrum med 200 mm isolering	2,59 MWh Fjernvarme	1.200 kr.
Loft	1-1-1-0(3): Hovedbygning: Udskiftning af loftslem til ny med 60 mm isolering	0,28 MWh Fjernvarme	200 kr.
Vinduer	1-3-1-0(1): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	4,26 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	2.000 kr.
Vinduer	1-3-1-0(2): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	2,83 MWh Fjernvarme	1.300 kr.
Vinduer	1-3-1-0(3): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	0,52 MWh Fjernvarme	300 kr.
Vinduer	1-3-1-0(4): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	0,69 MWh Fjernvarme	400 kr.
Vinduer	1-3-1-0(6): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	0,73 MWh Fjernvarme	400 kr.
Vinduer	1-3-1-0(6): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	0,12 MWh Fjernvarme	100 kr.

Vinduer	1-3-1-0(5): Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse B.	0,47 MWh Fjernvarme	300 kr.
Ovenlys	1-3-2-0(1): Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR15.	0,10 MWh Fjernvarme	100 kr.
Ovenlys	1-3-2-0(1): Udskiftning af vindue til trelags energirude, efter BR15.	0,09 MWh Fjernvarme	100 kr.
Yderdøre	1-3-3-0(1): Udskiftning til ny yderdør med tolags energirude	1,19 MWh Fjernvarme	600 kr.
Yderdøre	1-3-3-0(2): Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude	0,21 MWh Fjernvarme	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Peter Løthsvej 10, 9440 Aabybro
BBR nr.....849-58495-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Daginstitution (440)
Opførelsesår 1995
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....912 m²
Opvarmet bygningsareal.....912 m²
Heraf tagetage opvarmet.....250 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....47.595 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....125 kr. pr. år
Varmeforbrug.....67,98 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....27-06-2014 til 30-06-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....50.245 kr. pr. år
Fast afgift .....125 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....50.370 kr. pr. år
Varmeforbrug.....71,76 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....10,12 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

De oplyste forbrug stammer fra udskrifter fra forsyningsselskaberne.
Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	450,00 kr. per MWh
	13.976 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til opvarmning	2,00 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600267
CVR-nummer 31486564

JPH Energi A/S
Slotsgade 88, 9330 Dronninglund
jph.dk
mis@jph.dk
tlf. 98841155

Ved energikonsulent
Michael Sørensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Peter Løthsvej 10
9440 Aabybro

Energistyrelsen

Gyldig fra den 20. april 2016 til den 20. april 2026

Energimærkningsnummer 311171770