SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Torvegade 2
7250 Hejnsvig

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 28. april 2016
Til den 28. april 2026.

Energimærkningsnummer 311173282

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

51.310 kWh fjernvarme	36.112 kr
Samlet energiudgift	36.112 kr
Samlet CO_2 udledning	7,23 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994 Loftsrum er generelt isoleret med 200 mm mineraluld med undtagelse loftsarealet omkring ventilationsanlægget, som er isoleret med 200 - 400 mm isolering. Det skrå tag i vindfang er isoleret med 250 mm isolering. Loftslemmen er isoleret med 20 mm polystyrenplade. Bygningsafsnit opført i 2004 Det skrå tag er isoleret med 250 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Bygningsafsnit opført i 1970 Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består ud- og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med ca. 75 mm isolering. Bygningsafsnit opført i 1994 og 2004 Ydervægge er udført som 36 cm hulmur. Vægge består ud- og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts.		
LETTE YDERVÆGGE Bygningsafsnit opført i 1970 Ydervægge i vindfang er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er udført primært med 2-lags energiruder med kold kant med undtagelse af 3 vinduer i bygningsafsnittet opført i 1970 som er monteret med 2-lags termoruder med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer med 2-lags termoruder udskiftes til nye vinduer med gående rammer og 3-lags energiruder, energiklasse A.		100 kr. 0,03 ton CO_2
YDERDØRE Massiv yderdør er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Yderdør i indgangsparti er monteret med 2-lags energiruder med kold kant.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Bygningsafsnit opført i 1970 (vindfang undtaget) Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvets isoleringsgrad fremgår ikke af det tilgængelige tegningsmateriale og skønnes derfor isoleret svarende til bygningsreglementets krav på opførelsestidspunkt. Bygningsafsnit opført i 1994 Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm terrænbatts under betonen. Bygningsafsnit opført i 2004 - ekspeditionslokale, kontorer, mødelokaler og depot Terrændæk er udført i beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 180 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen.		
TERRÆNDÆK MED GULVVARME Bygningsafsnit opført i 1970 - Vindfang Terrændæk er udført i beton med slidlagsgulv. Gulvet er med varmeslanger og isoleret med 180 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen.		
LINJETAB Bygningsafsnit opført i 2004 Ydervægsfundamenter er udført i beton med letklinkeblokke øverst.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994 Mekanisk ventilation med varmegenvinding, køleflade og fjernvarmeflade. Aggregat: Exhausto VEX 150 HL EC . Varmegenvinding: Krydsveksler. Luftmængde: 1.600 m³/h. Eleffekt: 2,5 kW pr. m³/s luft. (SEL-værdi). Styring: Temperatur og urstyring. Driftstid: Gennemsnitlig 47,5 timer pr. uge. Zone: Bygningsafsnit opført i 2004 Mekanisk ventilation med varmegenvinding, køleflade og fjernvarmeflade. Aggregat: Exhausto VEX 140 L EC . Varmegenvinding: Krydsveksler. Luftmængde: 1.200 m³/h. Eleffekt: 2,5 kW pr. m³/s luft. (SEL-værdi). Styring: Temperatur og urstyring. Driftstid: Gennemsnitlig 47,5 timer pr. uge.		
VENTILATIONSKANALER Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994 Ventilationsaggregat er placeret i uopvarmet tagrum og isoleret med 50 mm isolering Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994 Ventilationskanaler i uopvarmet tagrum er isoleret med 50 mm isolering.		
KØLING Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994 I ventilationsanlægget er der integreret en kølemaskine af fabrikatet Exhausto CU 150 L med tilhørende køleflade. Køleeffekt = 21,8 kW Kølevirkningsgrad COP = 3,0 Bygningsafsnit opført i 2004 I ventilationsanlægget er der integreret en kølemaskine af fabrikatet Exhausto CU 140 L med tilhørende køleflade. Køleeffekt = 13,3 kW Kølevirkningsgrad COP = 2,3		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke rentabelt at installere varmepumpe, da den samlede energipris for varme produceret via en varmepumpe bliver større end den nuværende energipris.		
SOLVARME Der er ingen solvarme. Det er ikke rentabelt at installere solvarme, da den samlede energipris for solvarme bliver større end den nuværende energipris.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Der er dog gulvvarme i vindfanget. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Forsyningsrør i teknikrummet er udført som 3/4"-1" stålrør. Rørene og VVS-komponenter er uisolerede. Varmefordelingsrør er udført som 1/2"-3/4" stålrør. Rørene er dels uisolerede, dels isoleret med 20-40 mm isolering. Enkelte VVS-komponenter og cirkulationspumperne er uisolerede.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På forsyningsrørerne i teknikrummet til varmefordelingsanlæggene er der monteret en manuelt trinstyret cirkulationspumpe, fabrikat Grundfos, type UPS 25-60, effekt 70 W. Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994 På varmefordelingsrørene til ventilationsanlægget er der monteret en automatisk		

trinstyret cirkulationspumpe, fabrikat Grundfos, type UPE 25-40, effekt 60 W. Bygningsafsnit opført i 2004 På varmefordelingsrørene til ventilationsanlægget er der monteret en automatisk modulerende cirkulationspumpe, fabrikat Grundfos, type Alpha2 25-40, effekt 18 W.		
FORBEDRING Det vurderes, at den eksisterende pumpe på forsyningsrørene til varmefordelingsanlæggene kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2.	4.000 kr.	600 kr. 0,18 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994: Det vurderes, at den eksisterende pumpe på varmefordelingsrørene til ventilationsanlægget kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2.		200 kr. 0,06 ton CO_2

AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger, at fordelingsanlæg til varmekilder afbrydes ved manuelt at lukke ventiler. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer og returtermostat til gulvvarmen i vindfanget til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet areal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmeren er udført som 1/2" stålrør. Rørene er uisolerede. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1/2"-3/4" stålrør. Rørene er dels uisolerede, dels isoleret med 20 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i teknikrummet med op til 50 mm isolering afhængigt af pladsforholdende, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Cirkulationspumpen isoleres med kappeisolering.	900 kr.	300 kr. 0,12 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe uden trinregulering, med en effekt på 65 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 20 - 15 N.		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes, at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2.	8.500 kr.	800 kr. 0,25 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 100 l præisoleret varmtvandsbeholder,		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Der er følgende belysning: Ekspeditionslokale: - Armaturer med kompaktlysstofrør og halogenpærer. Styring: Manuel betjening, afhængigt af aktiviteten. Brændtid: Gennemsnitlig 45 timer om ugen. Toiletter, teknikrum, garderobe og printerrum: - Armaturer med lysstofrør og glødepærer. Styring: Automatisk on/off regulering via bevægelsesmeldere. Brændtid: 5 - 10 timer om ugen. Mødelokaler og kontorer: - Armaturer med kompaktlysstofrør. Styring: automatisk on/off regulering via bevægelsesmeldere. Brændtid: Gennemsnitlig 25 timer om ugen. Kantine og depotrum: - Armaturer med kompaktlysstofrør og lysstofrør. Styring: Manuel betjening, afhængigt af aktiviteten. Brændtid: Gennemsnitlig 40 timer om ugen. Gangarealer ved køkken og toiletter: - Armaturer med kompaktlysstofrør. Styring: Automatisk on/off regulering via bevægelsesmeldere. Brændtid: Gennemsnitlig 30 timer om ugen. Vindfang: - Armaturer med halogenpærer. Styring: Automatisk on/off regulering efter dagslyset. Brændtid: Gennemsnitlig 25 timer om ugen. Udebelysning: - Armaturer med kompaktlysstofrør. Styring: Automatisk on-off regulering efter skumringsrelæ og urstyring. Driftstid: ca. 2.000 timer pr. år.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på sydvendt tagflade. Det anbefales, at der monteres solceller af typen monokrystallinsk silicium med et areal på ca. 35 m². Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	98.000 kr.	8.400 kr. 3,81 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Nærværende energimærkning omfatter én bygning, som anvendes til kontor. Bygningen er fritliggende.

Ved besigtigelsen var repræsentant for ejeren til stede, og der var adgang til hele bygningen.

Herudover har følgende materiale været til rådighed:
- BBR-meddelse fra den 11.02.2016.
- Plan-, snit- og facadetegninger fra byggeriets ombygning i 1994 og 2004. Materialet er ikke komplet.
- Nyeste årsopgørelse af el-, vand- og varmeforbrug.
- Gældende energi- og vandpriser fra forsyningsselskaberne.

Det graddageuafhængige forbrug er sat til 18 %. Det vil sige, at varmeforbruget til varmt brugsvand og tab i varmeanlægget ligger på 18 % af det samlede varmeforbrug.

Det beregnede varmeforbrug i nærværende energimærkning er på 51.310 kWh fjernvarme om året, som er 22 % lavere end det oplyste varmeforbrug. Forskellen skyldes sandsynligvis, at energimærkningen udarbejdes ud fra nogle standardforudsætninger. Endvidere har de ansattes adfærd også betydning for forbruget.

Det opvarmede areal er opmålt ud fra tegninger og kontrolleret i forhold til de aktuelle forhold. Det bemærkes, at rum, som kan opvarmes til 20° C, indgår i det opvarmede areal.

Isoleringsgraden af de enkelte bygningsdele og tekniske installationer er vurderet ud fra dels tegninger og den gældende byggeskik på opførelsestidspunktet, dels visuel kontrol. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

For bygningsdele og tekniske installationer, som ikke opfylder de energimæssige krav i eksempelvis bilag 6 til bygningsreglementet 15, og hvor der ikke er udarbejdet besparelsesforslag, skyldes dette tekniske eller arkitektoniske forhold.

Det bemærkes, at besparelsesforslag er udarbejdet på baggrund af de beregnede energiforbrug, og bør altid forholdsmæssigt tilpasses de aktuelle energiforbrug. Nogle af forslagene har en tilbagebetalingstid på over 10 år, men er medtaget, da der er forventning om stigende energipriser, og er relevante i forbindelse med renovering.

Procesudstyr og proceslignende udstyr indgår ikke i energimærkningen, som eksempelvis serverrum og energiforbrugende udstyr til køkken.

Energimærkningen er udarbejdet iht. håndbogen for energikonsulenter version 2016.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelingspumper	Udskiftning af cirkulationspumpe på forsyningsrørene til varmefordelingsanlæggene	4.000 kr.	266 kWh Elektricitet	600 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør, cirkulationsledning og cirkulationspumpe i teknikrum	900 kr.	540 kWh Fjernvarme 59 kWh Elektricitet	300 kr.
Varmtvandspumper	Udskiftning af cirkulationspumpen på det varme brugsvand	8.500 kr.	376 kWh Elektricitet	800 kr.
El				
Solceller	Etablering af solcelleanlæg	98.000 kr.	3.732 kWh Elektricitet 2.009 kWh Elektricitet overskud fra solceller	8.400 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer med 2-lags termoruder til nye vinduer med 3-lags energiruder, energiklasse A.	200 kWh Fjernvarme 4 kWh Elektricitet	100 kr.
Varmeanlæg			
Varmefordelings pumper	Bygningsafsnit opført i 1970 og 1994: Udskiftning af cirkulationspumpe på ventilationsanlægget	86 kWh Elektricitet	200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Torvegade 2, 7250 Hejnsvig

Adresse	Torvegade 2, 7250 Hejnsvig
BBR nr	530-7761-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	1970
År for væsentlig renovering	2004
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	481 m²
Opvarmet bygningsareal	471 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	27.330 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	19.952 kr. pr. år
Varmeforbrug	60.898 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	31-05-2014 til 31-05-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	29.696 kr. pr. år
Fast afgift	19.952 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	49.648 kr. pr. år
Varmeforbrug	66.170 kWh Fjernvarme
CO2 udledning	9,33 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR-meddelsen er i overensstemmelse med de aktuelle forhold, idet der ikke er markante eller i øjenfaldende afvigelser.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,32 kr. per kWh
	19.776 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,11 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600036
CVR-nummer 21552348

AURA Rådgivning A/S
Langdalsvej 75, 8220 Brabrand

mol@aura.dk
tlf. 87925588

Ved energikonsulent
Michael Olsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Torvegade 2
7250 Hejnsvig

Energistyrelsen

Gyldig fra den 28. april 2016 til den 28. april 2026

Energimærkningsnummer 311173282