SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ålborggade 12
2100 København Ø

Bygningernes energimærke:

Gyldig fra 2. juni 2016
Til den 2. juni 2026.

Energimærkningsnummer 311180647

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmeforbrug

484,51 MWh fjernvarme	410.555 kr
Samlet energiudgift	410.555 kr
Samlet CO_2 udledning	68,32 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 60 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Ydervægge består af 72 cm massiv teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oplukkelige dannebrogsvinduer. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant.		
YDERDØRE Yderdør mod gården med en rude af tolags termoglas. Massiv hoveddør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod loftrum er udført som lukket bjælkelag, er hulrumsisoleret med ca. 75 mm granulat samt lerindskud. Konstruktionsmæssigt fremstår loftrum som delvis isoleret Gulv mod uopvarmet kælder udført som lukket bjælkelag (med lerindskud), efterisoleret mod kælderen med 150 mm mineraluld i middel		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det vurderes, at ejendommens nuværende varmesystem ikke kan optimeres ved anvendelse af vármepumper		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Ikke aktuelt, når der anvendes fjernvarme som varmekilde		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret 2 ældre automatisk trinstyret pumpe med en effekt på 25-645 W. Pumpen er af fabrikat Wilo Top E50/1		
FORBEDRING Montering af nye varmefordelingspumpe. Det vurderes at de eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Magna. I forbindelse med evt. udskiftning skal den nye pumpe dimensioneres, så denne passe med ejendommens varmebehov	45.000 kr.	7.800 kr. 2,29 ton CO_2
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering, med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af ny cirkulationspumper. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 34 W		-300 kr. -0,02 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 75 mm isolering eller 50 mm skumisolering. Lodret stående, årgang 1985		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Denne rapport er udarbejdet for

CERA-Consulting
Pile Allé 41
2000 Frederiksberg

Energimærket omhandler i alt 4 bygninger: Ålborggade 11-13, 15-17, 12-14 sam 16-18

Nogle konstruktioner er skjulte, og tegningsmaterialet beskriver ikke konstruktionernes isolering fuldt ud. Derfor er enkelte af de eksisterende konstruktioner anslåede.

Der er ikke foretaget destruktive indgreb i bygningsdele for af kontrollere isoleringstykkelser

Bygningens energimæssige stand er generelt set rimelig god - alderen taget i betragtning. Det er dog muligt at gennemføre enkelte rentable energibesparende foranstaltning, nemlig energioptimering af cirkulationspumper.

Det er vigtigt at opnå en afkøling af fjernvarmevandet på – i gennemsnit – mindst 33 grader. Hvis dette ikke er tilfældet, vil fjernvarmeselskabet pålægge ejendommen en strafafgift.

Der er registreret en afkøling på ca 18 °C. Forholdet er gældende for såvel Ålborggade lige numre som Ålborggade ulige numre.

Der er i sidste afregningsperiode betalt ca kr. 25.500,- i strafafgift for ringe afkøling af fjernvarme. Forholdet bør undersøges og afhjælpes, så denne ekstraudgift fremadrette kan undgås.

Når afkølingen øges reduceres den vandmængde der skal cirkuleres i ejendommens varmesystem og dermed mindskes elforbrug til drift af cirkulationspumperne

Der betales en samlet effektafgift (2 x 225 kw), svarende til ca kr. 72.000,-/år, hvilke jeg vurderer er unødvendigt højt. Jeg vil foreslå, at det undersøges, om den denne afgift kan reduceres.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejlighed med registreret areal på 41 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
A/B Ålborggade 11-18, 2100 Ø	Ålborggade	41	1	3.296

Lejlighed med registreret areal på 53 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
A/B Ålborggade 11-18, 2100 Ø	Ålborggade	53	83	4.261

Leflighed med registreret areal på 65 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
A/B Ålborggade 11-18, 2100 Ø	Ålborggade	65	1	5.226

Lejlighed med registreret areal på 75 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
A/B Ålborggade 11-18, 2100 Ø	Ålborggade	75	1	6.030

Lejlighed med registreret areal på 106 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
A/B Ålborggade 11-18, 2100 Ø	Ålborggade	106	3	8.523

Kommentar
Alle ejendommens lejligheder er tilsluttet fælles fjernvarmeforsyning.

Varmeforbrug til opvarmning af ejendomskontor samt bestyrelseslokale er ikke anført i opdelingen.

Af varmeregnskabet fremgår, at der ikke over varmeregnskabet afregnes udgifter til drift (el til pumper, service og reparationer af varmeinstallation) eller "indkøb" af vand til varmtvandsproduktion. Det må antages at disse omkostninger afregnes som en del af den månedlige afgift (husleje).

Der er ved beregning af den enkelte boligs udgift til varme anvendt følgende fordeling:

Varmt vand:
15 % af det samlede energiforbrug anvendes beregningsmæssigt til opvarmning af brugsvand, hvoraf 40% fordeles ud fra den enkelte lejligheds størrelse (haneandele) og de resterende 60% fordeles efter faktisk forbrug.

Varme:

De resterende 85% af det samlede varmeforbrug afregnes som varme, hvoraf 30% fordeles i forhold til den enkelte lejligheds areal og de resterende 70% fordeles efter forbrug.

Lejligheder med gulv mod kælder får en reduktion på 10% af det direkte varmforbrug og lejligheder med loft mod loftrum en reduktion på 20%

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Nye varmefordelingspumpe, som Grundfos Magna3 50-60 F, 249 W	45.000 kr.	3.460 kWh Elektricitet	7.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand			
Varmtvandspumper	Ny cirkulationspumpe, som Alpha2 25-60N, 34 W	-1,29 MWh Fjernvarme 246 kWh Elektricitet	-300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ålborggade 11-13, 2100 København Ø

Adresse	Ålborggade 11, 2100 København Ø
BBR nr	101-682773-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1893
År for væsentlig renovering	1987
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1219 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	1219 m²
Heraf tagetage opvarmet	213 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	213 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	311.823 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	71.920 kr. pr. år
Varmeforbrug	395,80 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	02-03-2015 til 01-03-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	321.910 kr. pr. år
Fast afgift	71.920 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	393.830 kr. pr. år
Varmeforbrug	408,60 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	57,61 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ålborggade 15-17, 2100 København Ø

Adresse	Ålborggade 15, 2100 København Ø
BBR nr	101-682773-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår 1893
År for væsentlig renovering.....1987
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1241 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....1241 m²
Heraf tagetage opvarmet.....213 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....213 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ålborggade 12-14, 2100 København Ø
Adresse .....Ålborggade 12, 2100 København Ø
BBR nr.....101-682773-3
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 1893
År for væsentlig renovering.....1987
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1219 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....12 m²
Opvarmet bygningsareal.....1231 m²
Heraf tagetage opvarmet.....231 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....213 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ålborggade 16-18, 2100 København Ø
Adresse .....Ålborggade 16, 2100 København Ø
BBR nr.....101-682773-4
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår 1893
År for væsentlig renovering.....1987
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1219 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....12 m²
Opvarmet bygningsareal.....1231 m²
Heraf tagetage opvarmet.....231 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....213 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Der er fuld overensstemmelse mellem de faktiske bygningsarealer sammenholdt med oplysninger hentet fra BBR.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ejendommens samlede beregnede forbrug ligger ca 15 % højere end det graddagekorrigeret forbrug.

Hovedårsagen hertil skal sandsynligvis findes i den af energistyrelsen valgte beregningsmodel. Beregningsmodellen betragter alle ejendomme som værende fritliggende. Denne ejendom er beliggende i tæt bebygget område. Dette betyder i praksis at især baggårdene ikke har den kuldebelastning som en fritliggende ejendom ville have. Det forventes, at der kun undtagelsesmæssig er frost i baggårdene samt at der ikke forekommer en vindbelastning af bygningen.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....661,81 kr. per MWh
89.901 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,25 kr. per kWh

Ejendommens samlede forbrug er anført under varmecentral placeret i Ålborggade 11

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600228
CVR-nummer 21309931

Arkitekt & ByggeService
Septembervej 219, 2860 Søborg
www.arkitekt-byggeservice.dk
post@arkitekt-byggeservice.dk
tlf. 40147464

Ved energikonsulent
Leif Larsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ålborggade 12
2100 København Ø

Energistyrelsen

Gyldig fra den 2. juni 2016 til den 2. juni 2026

Energimærkningsnummer 311180647

Energimærke

Ålborggade 11-13, 2100 København Ø
Ålborggade 11
2100 København Ø

Energistyrelsen

Gyldig fra den 2. juni 2016 til den 2. juni 2026

Energimærkningsnummer 311180647

Energimærke

Ålborggade 15-17, 2100 København Ø
Ålborggade 15
2100 København Ø



Energistyrelsen

Gyldig fra den 2. juni 2016 til den 2. juni 2026

Energimærkningsnummer 311180647

Energimærke

Ålborggade 12-14, 2100 København Ø
Ålborggade 12
2100 København Ø



Energistyrelsen

Gyldig fra den 2. juni 2016 til den 2. juni 2026

Energimærkningsnummer 311180647

Energimærke

Ålborggade 16-18, 2100 København Ø
Ålborggade 16
2100 København Ø

Energistyrelsen

Gyldig fra den 2. juni 2016 til den 2. juni 2026

Energimærkningsnummer 311180647