SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Tuborg Havnepark 16
2900 Hellerup

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 9. juni 2016
Til den 9. juni 2026.

Energimærkningsnummer 311182055

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

2.142,09 GJ fjernvarme	392.945 kr
Samlet energiudgift	392.945 kr
Samlet CO_2 udledning	83,97 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag er vurderet isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som hulmur fra stue til og med 5. sal. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af betonelement. Hulrummet er vurderet isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt opførelsestidspunkt.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge ved tagetage på 6. sal er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er vurderet isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, samt opførelsestidspunkt.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Generelt: Vinduerne er monteret med tolags energirude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 2 - Nr. 20-22: Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder, energiklasse A.		18.800 kr. 4,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1 - Nr. 16-18: Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder, energiklasse A.		19.300 kr. 4,17 ton CO_2
YDERDØRE Generelt: Yderdøre med sideparti monteret med tolags energirude. Yderdøre til altan med en rude af tolags energiglas med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1 - Nr. 16-18: Yderdørene udskiftes med nye, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.		17.800 kr. 3,84 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 2 - Nr. 20-22: Yderdørene udskiftes med nye, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.		16.200 kr. 3,48 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder, beton med trægulv er isoleret med 150 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet, herunder gældende bygningsreglement. Etageadskillelse mod det fri i beton, isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte. Der er ventiler i vinduer. Zone: Udsugning i konstant drift fra toiletter mv. Anlæg: Fabrikat ukendt Mekanisk udsugning Varmegenvinding: Ingen varmegenvinding Anlægstype: CAV Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,3 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 0,8 kJ/m3 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759 Anlæg er placeret på tag, og var ikke tilgængelige ved besigtigelsen Det anbefales at undersøge nærmere om der er mulighed for at nedsætte og regulere hastigheden på anlæggene i konstant drift, således forbruget reduceres f.eks. om natten.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Placeret i teknikrum i kælder i bygning 2.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningerne.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1 - Nr. 16-18: Det vurderes ikke rentabelt at etablere varmepumpe i bygningen, grundet udendørs arealets beskaffenhed, samt stor investering og dermed lang tilbage betalings tid.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 2 - Nr. 20-22: Det vurderes ikke rentabelt at etablere varmepumpe i bygningen, grundet udendørs arealets beskaffenhed, samt stor investering og dermed lang tilbage betalings tid.		
SOLVARME Generelt: Der er intet solvarmeanlæg på bygningerne.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 1 - Nr. 16-18: Det vurderes ikke rentabelt at etablere solvarmeanlæg på bygningen, grundet stor investering ved dette og dermed lang tilbage betalings tid.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygn. 2 - Nr. 20-22: Det vurderes ikke rentabelt at etablere solvarmeanlæg på bygningen, grundet stor investering ved dette og dermed lang tilbage betalings tid.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via gulvvamre eller radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Det er oplyst at der generelt er gulvvarme i stue og badeværelser i lejligheder, og at det i øvrige rum var valgfrit, hvorfor disse er blandet med radiator eller gulvvarme afhængig af lejlighed.		

VARMERØR
Varmefordelingsrør i kælder er vurderet udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40-60 mm isolering.

Varmefordelingsrør i jord mellem bygningerne er vurderet udført som 65 mm præisolerede stålrør.

VARMEFORDELINGSPUMPER
På varmefordelingsanlægget er monteret i alt 4 stk. Magna pumper, hver med en effekt på 450 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos type 40-120 F.
Der er placeret 2 pumper pr. teknikrum i hver af bygningerne.

AUTOMATIK
Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, samt på gulvvarme.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 240 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er vurderet udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 70 mm isolering, målt ved besigtigelsen. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er vurderet udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha2 25-80 N, 45 W. Pumpen forsyner begge bygninger, hvorfor en fordeling af effekten er foretaget.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2650 l varmtvandsbeholder, isoleret med min. 100 mm isolering. VVB er placeret i teknikrum i bygning 2, herunder blok nr. 16-18. VVB forsyner begge bygninger, hvorfor en fordeling af effekten er foretaget.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i uopvarmet kælder består primært af 1-rørs armaturer. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Belysningen i opgange består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med automatik.		
SOLCELLER Generelt: Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Bygn. 2 - Nr. 20-22: Montering af solceller på fladt tag med orientering mod syd og monteret med hældning. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 70 kvm til dækning af fælles arealernes behov. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	196.000 kr.	20.400 kr. 7,93 ton CO_2
FORBEDRING Bygn. 1 - Nr. 16-18: Montering af solceller på fladt tag med orientering mod syd og monteret med hældning. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 70 kvm til dækning af fælles arealernes behov. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	196.000 kr.	19.300 kr. 7,48 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen består af 2 bygninger, som benyttes til bolig.

Ifølge BBR oplysningsskema dateret d. 27. maj 2016, er bygningerne opført i 2008. De opmålte arealer stemmer stort set overens med de angivne i BBR.

Til udarbejdelsen af energimærket har følgende bygge tekniske tegninger været til rådighed:
Plantegninger
Snittegning
facadetegninger

Energibsparende tiltag med tilbage betalings tid på mere end 100 år, er i rapporten udeladt.

Der er ikke foretaget boreprøve i konstruktioner, da der ikke er givet tilladelse til dette.

Besigtigelsen af ejendommen blev udført sammen med Næstformand Conny Hansen.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejlighed 166-167 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Tuborg Havnepark 16-18	167	18	10.657

Lejlighed 218 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Tuborg Havnepark 16-18	218	2	13.911

Lejlighed 157 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Tuborg Havnepark 16-18	157	6	10.018

Lejlighed 167-170 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Tuborg Havnepark 20-22	169	18	10.784

Lejlighed 163 m2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Tuborg Havnepark 20-22	163	6	10.401

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Bygn. 2 - Nr. 20-22: Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium	196.000 kr.	8.251 kWh Elektricitet 3.707 kWh Elektricitet overskud fra solceller	20.400 kr.
Solceller	Bygn. 1 - Nr. 16-18: Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium	196.000 kr.	7.786 kWh Elektricitet 3.498 kWh Elektricitet overskud fra solceller	19.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Bygn. 2 - Nr. 20-22: Udskiftning af vinduer til trelags energirude med varm kant, energiklasse A.	101,91 GJ Fjernvarme 68 kWh Elektricitet	18.800 kr.
Vinduer	Bygn. 1 - Nr. 16-18: Udskiftning af vinduer til trelags energirude med varm kant, energiklasse A.	105,04 GJ Fjernvarme 73 kWh Elektricitet	19.300 kr.
Yderdøre	Bygn. 1 - Nr. 16-18: Udskiftning til nye yderdøre med trelags energirude og varm kant	97,09 GJ Fjernvarme 50 kWh Elektricitet	17.800 kr.
Yderdøre	Bygn. 2 - Nr. 20-22: Udskiftning til nye yderdøre med trelags energirude og varm kant	88,20 GJ Fjernvarme 40 kWh Elektricitet	16.200 kr.
Varmeanlæg			
Varmepumper	Varmepumpe		
Varmepumper	Varmepumpe		
Solvarme	Solvarmeanlæg		
Solvarme	Solvarmeanlæg		

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

nr. 16-18

Adresse .....Tuborg Havnepark 16, 2900 Hellerup
BBR nr 157-308139-1
Bygningens anvendelse i følge BBR .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2008
År for væsentlig renovering .....Ikke angivet
Varmeforsyning .....Fjernvarme
Supplerende varme .....Ingen
Boligareal i følge BBR .....4378 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal .....4289 m²
Heraf tagetage opvarmet .....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage .....1202 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....172.048 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....84.628 kr. pr. år
Varmeforbrug .....1.419,11 GJ Fjernvarme
Aflæst periode .....01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....181.377 kr. pr. år
Fast afgift .....84.628 kr. pr. år
Varmeudgift i alt .....266.006 kr. pr. år
Varmeforbrug .....1.496,07 GJ Fjernvarme
CO2 udledning .....58,64 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

nr. 20-22

Adresse .....Tuborg Havnepark 20, 2900 Hellerup
BBR nr 157-308139-2
Bygningens anvendelse i følge BBR .....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår	2008
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	4442 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	4376 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	1248 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	174.822 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	85.993 kr. pr. år
Varmeforbrug	1.441,99 GJ Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	184.302 kr. pr. år
Fast afgift	85.993 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	270.295 kr. pr. år
Varmeforbrug	1.520,19 GJ Fjernvarme
CO2 udledning	59,59 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Det oplyste forbrug er ca. 30 % højere end det beregnede forbrug for ejendommen. Forskellen kan tilskrives at der er konstruktioner som er dårligere isoleret end forudsat, samt at brugsmønsteret ligeledes kan være anderledes.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	182,04 kr. per GJ 3.000 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh

Der er anvendt standard priser.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600011
CVR-nummer 32277195

GH-Energi og Rådgivning ApS
Skelstedet 2C, 1. sal mf., 2950 Vedbæk
www.gh-energi.dk
gh@gh-energi.dk
tlf. 72441151

Ved energikonsulent
Fie Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Tuborg Havnepark 16
2900 Hellerup

Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. juni 2016 til den 9. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182055

Energimærke

nr. 16-18
Tuborg Havnepark 16
2900 Hellerup



Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. juni 2016 til den 9. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182055

Energimærke

nr. 20-22
Tuborg Havnepark 20
2900 Hellerup

Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. juni 2016 til den 9. juni 2026

Energimærkningsnummer 311182055