SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Nordre Fasanvej 20-22
Nordre Fasanvej 20
2000 Frederiksberg

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 14. september 2016
Til den 14. september 2023.

Energimærkningsnummer 311200483

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

123,05 MWh fjernvarme	91.277 kr
Samlet energiudgift	91.277 kr
Samlet CO_2 udledning	17,35 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge i tagetagen er ifølge tegningerne isoleret med 200 mm mineraluld. Etageadskillelse mod uopvarmet pulterrum er skønnet opygget som bjælkelag med lerindskud. Med forskalling og puds på undersiden samt gulvbrædder på oversiden.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge består af 24-60 cm massiv teglvæg. Ydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Ydervægge består af 36 cm massiv teglvæg. Brystninger i stueetagen er skønnet udført som ca. 48 cm hulmure. Brystningen er skønnet opbygget som halvstens teglmur, ca. 200 mm isoleret hulrum og indvendigt en bagvæg af 150 mm letbeton. Væggene mod køkkentrappen Ndr. Fasavej 20 består af 18 cm massiv teglvæg med puds på begge sider. Brystningsvæggene under vinduerne er opbygget af 12cm massive teglsten, med en 20mm plade på indersiden. Der er ved opmålingen fortaget en prøveboring i brystning på Ndr. Fasanvej 20 3 th. Her er der målt 100mm isolering imellem teglstenene og pladebeklædning. Ydervæggen på tagetagen mod Ndr. Fasanvej er opbygget af en 36cm massiv væg. Væggen er blevet efterisoleret med 100mm isolering ved ombygningen 1985 . Lejlighedsvæggene mod pulterrummet er skønnet opbygget som en gipsvæg med 2 lag gips på hver side af 100mm isolering.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Yderdører ud til uopvarmet køkkentrappe på Ndr.Fasanvej 20 er uisoleret fyldningsdører. Ovenlysvinduet på køkkentrappen Ndr. Fasanvej 22 er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder, energiklasse A. Vinduerne udskiftes til nye vinduer med gående rammer og trelags energiruder, energiklasse A.		9.100 kr. 2,72 ton CO_2
OVENLYS Ovenlys er monteret med tolags termorude med kold kant.		
YDERDØRE Hovedtrappedøre mod Nrd. Fasanvej er med et glasparti over og et på siden af døren. Partiet er udført med 1 lag glas og uisolerede fyldninger. Yderdør med en rude af etlags glas.		
FORBEDRING Yderdøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas	10.400 kr.	500 kr. 0,12 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Udskift uisoleret fyldningsdøre til nye isoleret fyldningsdør mod køkkentrappen på Ndr. Fasanvej 20 Yderdøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas		2.200 kr. 0,65 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Lukket etageadskillelse mod pulterrum er skønnet uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Isolering af lukket etageadskillelse mod pulterrum med 100 mm isolering. Det forventes at tagrum er tilgængeligt, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet.	7.200 kr.	1.000 kr. 0,29 ton CO_2

KÆLDERGULV Ved den gamle gennemgang fra Kilevej til gården er etageadskillelsen skønnet opbygget af beton med trægulve. Etageadskillelsen er uisoleret og mod uopvarmet kælder. Den resterende etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af et 8" x 8" bjælkelag med lerindskud. Der er efterisoleret med 50 mm mineraluld på undersiden af lerindskudet, imellem bjælkerne. Terrændækket under hovedtrapperne er skønnet opbygget af 100mm beton		
FORBEDRING I kælderen hvor der er synlig beton monteres der 100mm isolering på undersiden af betonen. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under isolering, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Der vil ikke være muligt at isolere foran yderdørene til gården og til gaden.	18.000 kr.	700 kr. 0,21 ton CO_2

LINJETAB Der er indregnet linjetab for etageadskillelsen mod uopvarmet kælder		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder er gennemsnitligt udført som 3/4" stålrør. Rørene vurderes isoleret som 30 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en 3 trins pumpe fab. Grundfos UPS 32-60 med en effekt på 185 W.		
FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Alpha 2.	5.500 kr.	1.800 kr. 0,55 ton CO_2
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er gennemsnitligt udført som 1" stålrør. Rørene er uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er gennemsnitligt udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med ca 20 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. I henhold til tegning.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med folie Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med folie	6.500 kr.	4.600 kr. 1,37 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med folie		100 kr. 0,01 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en Grundfos UP 20-15 pumpe uden trinregulering med en effekt på 75 W.		
FORBEDRING Der foreslåes montage af ny on/off-styret pumpe til cirkulation af det varme brugsvand. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, type Alpha 2, 18 W	5.500 kr.	1.100 kr. 0,33 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2x300 l Metro varmtvandsbeholder, som vurderes isoleret som 50 mm skumisolering.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i trappeopgangen og på loft består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Belysningen i kælder og på loft består af armaturer med almindelige glødelamper og lysstofrør. Lyset tændes/slukkes af afbrydere.		
FORBEDRING Udskift glødelamper på trapper til LED-lamper. Se evt. www.prolys.dk for type. Der gøres opmærksom på at LED-lamper har en levetid på optil 30000 timer, men der i denne beregning kun er regnet med en levetid på 2 år. Besparelsen vil derfor blive større end beregnet her.	800 kr.	1.000 kr. 0,30 ton CO_2
FORBEDRING Glødelamper og lysstofrør i kælder og i loftrum udskiftes til LED-lyskilder. Der monteres bevægelsesfølere ved døre til trapper og det fri.	500 kr.	300 kr. 0,09 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen er et flerfamilieshus med 13 lejligheder, der er fuld uopvarmet kælder og en deltvist udnyttet tagetage. Bygningen er opført i 1896 og er renoveret i 1985.

Konsulenten har haft bygningstegninger, plan, snit og gadefacader tilrådighed, samt tegninger vedrørende udnyttelse af loftrum til lejligheder.

Skunkrummene var utilgængelige ved besigtigelsen. Oplysninger om isoleringen i disse bygningsdele, er taget fra tegningerne som er dateret i 2002.

Ved besigtigelsen var der adgang til følgende lejligheder:
Ndr. Fasanvej 22, 3.th og 4.th.

Der er ikke foreslået vedvarende energi for denne ejendom, da Frederiksberg forsynings tilslutningsbestemmelser ikke acceptere andre forsyningskilder.

Der var ikke adgang til aflåste pulterrum eller kælderrum.

De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen.

Det anbefales at der føres driftjournaler over ejendommens energiforbrug (vand, varme og el). Varmeregningen opgøres efter målere.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2 værelses				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Ndr.Fasanvej 20, 1.th, 1.tv, 2.th, 2.tv, 3.th, 3.tv Ndr. Fasanvej 22, 2.th	49	7	3.031

4 værelses				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Ndr. Fasanvej 20, st Ndr. Fasanvej 22, 3.tv	117	2	7.238

3 værelses				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Ndr. Fasanvej 22, 2.tv	67	1	4.145

2 værelses				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Ndr. Fasanvej 22, stuen og 3.th	101	2	6.248

5 værelses				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	Ndr. Fasanvej 22, 1.tv og 1.th lejlighederne er sammenlagt til en.	114	1	7.052

Kommentar
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Yderdøre	Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude	10.400 kr.	0,84 MWh Fjernvarme 3 kWh Elektricitet	500 kr.
Etageadskillelse	Isolering af lukket etageadskillelse mod pulterrum med 100 mm isolering	7.200 kr.	2,00 MWh Fjernvarme 7 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Kældergulv	Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder med 100 mm	18.000 kr.	1,45 MWh Fjernvarme 5 kWh Elektricitet	700 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Ny varmefordelingspumpe, som Grundfos Alpha 2, 32-60 34 W	5.500 kr.	825 kWh Elektricitet	1.800 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Efterisolering af varme brugsvandsrør i kælder	6.500 kr.	9,79 MWh Fjernvarme -9 kWh Elektricitet	4.600 kr.

Varmtvandspumper	Montage af ny on/off-styret cirkulationspumpe, som Alpha 2, 25-40N, 18 W	5.500 kr.	499 kWh Elektricitet	1.100 kr.

El

Belysning	Udskift glødelamper på trapper til LED-lys	800 kr.	447 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Belysning	Udskift glødelamper og lysstofrør til LED-lys og monter bevægelsesfølere i kælderen og på loftet	500 kr.	136 kWh Elektricitet	300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vindue til trelags energirude, energiklasse A.	19,05 MWh Fjernvarme 44 kWh Elektricitet	9.100 kr.
Yderdøre	Udskiftning af uisoleret yderdører mod køkkentrapper på Ndr. Fasanvej 20 og Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude	4,58 MWh Fjernvarme 9 kWh Elektricitet	2.200 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsrør	Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder	0,07 MWh Fjernvarme	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Nordre Fasanvej 20, 2000 Frederiksberg
BBR nr	147-84226-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1896
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	949 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	949 m²
Heraf tagetage opvarmet	116 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	208 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	39.122 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	19.260 kr. pr. år
Varmeforbrug	80,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-04-2015 til 31-03-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	40.132 kr. pr. år
Fast afgift	19.260 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	59.392 kr. pr. år
Varmeforbrug	82,07 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	11,57 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ejers oplyste varmeforbrug er en del mindre end det beregnede forbrug. Forklaringen på dette er ukendt. En del af forklaringen kan dog være, at ikke alle rum i ejendommen opvarmes til 20 grader som forudsat i beregningen.

De oplyste forbrug stammer fra udskrifter fra forsyningsselskaberne.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	471,46 kr. per MWh
	33.264 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,15 kr. per kWh

Elprisen pr. kwh er anvendt fra tidligere oplyst forbrug.

Afhængig af elleverandør vil den anvendte elpris kunne variere.

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad samme dato som energimærket er indberettet.
Denne ejendom betaler strafafgift for manglende afkøling.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600179
CVR-nummer 74165419

Aktuel ByggeRådgivning ApS
Jagtvej 123, stuen, 2200 København N
www.aktuelbyggeraadgivning.dk
abr@abr-raad.dk
tlf. 33312102

Ved energikonsulent
Anette Strøyer

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Nordre Fasanvej 20-22
Nordre Fasanvej 20
2000 Frederiksberg

Energistyrelsen

Gyldig fra den 14. september 2016 til den 14. september 2023

Energimærkningsnummer 311200483