SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Bocenter Syd
Nygårdsvej 1D
8270 Højbjerg

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 23. december 2016
Til den 23. december 2026.

Energimærkningsnummer 311219548

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

69.510 kWh fjernvarme	49.547 kr
Samlet energiudgift	49.547 kr
Samlet CO_2 udledning	9,80 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld med undtagelse af loft mod uopvarmet ventilationsrum, som er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består ud- og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge for lysskakte ved hhv. personale- og aktivitetstorv, består af 24 cm massiv teglvæg med indvendig pladebeklædning og 200 mm isolering. Væg i kælderen, mod uopvarmet rum, består af 30 cm massiv beton med indvendig pladebeklædning. Vægge i aktivitetsrum mod uopvarmet depot, består af 12 cm massiv og uisoleret teglvæg. Konstruktions- og isoleringsforholdene er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LETTE YDERVÆGGE		

Ydervægge ved indgangstorv er over døre og vinduer udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Den øvrige del er udført som let konstruktion med indvendig halvstens skalmur og let beklædning udvendig. Hulrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Ydervægge for øverste del af lysskakten ved personaletorvet, er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforholdene er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod og over jord, består af 40 cm massiv betonvæg med 100 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oplukkelige vinduer med et og flere fag. Vinduerne er monteret med 2-lags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af eksisterende vinduer monteret med 2-lags termoruder med nye vinduer med 3-lags energiruder med varm kant.		7.300 kr. 1,69 ton CO_2
OVENLYS For personale-, aktivitets- og indgangstorv er ovenlysvinduer monteret med 2-lags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer monteret med 2-lags termoruder med nye ovenlysvinduer med 3-lags energiruder med varm kant.		1.400 kr. 0,30 ton CO_2
YDERDØRE Yderdøre er med sideparti monteret med 2-lags termorude med kold kant. Massive yderdøre er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		
FORBEDRING VED RENOVERING Yderdøre monteret med 2-lags termoruder udskiftes med nye, som er monteret med nye 3-lags energiruder med varm kant.		1.600 kr. 0,35 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er primært udført som trægulv på strøer på beton. I aktivitetsrummet er gulvet isoleret med 75 mm mineraluld, 170 mm leca og udført med gulvvarmeslanger. Øvrige gulve er isoleret med 170 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder er udført i beton med trægulv, der er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforholdene er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
KÆLDERGULV Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm leca under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i form af oplukkelige vinduer og døre, som vurderes til at være normal tætte. Herudover er der registreret følgende mekaniske anlæg: Aktivitets-, rum for spabad, toilet-, sanse- og massagerum: Anlæg: Danvent SPAR C-45-H-1/4 Ventilationsanlæg med roterende veksler og varmeflade Placering: Loftsrum Anlægstype: CAV Driftstid: 2.600 timer/år Luftmængde : 3.370 m³/h		

SEL-værdi: 3,2 kJ/m³ Automatik: Ur og temperatur. Toiletrum mod vest: Udsugningsanlæg som tændes/slukkes med lyset i rummet.		
FORBEDRING Aktivitets-, rum for spabad, toilet-, sanse- og massagerum: De eksisterende ventilatorer og motorer udskiftes til nye energieffektive kammerventilatorer og motorer. Alternativt kan hele anlægget udskiftes til et nyt med A-mærkede ventilatorer, effektiv varmegenvinding, vandbåret varmeflade og med styring til automatisk regulering af luftmængden. Dette vil give en bedre komfort, men vil øge tilbagebetalingstiden.	60.000 kr.	5.600 kr. 1,77 ton CO_2

VENTILATIONSKANALER Aggregat i uopvarmet ventilationsrum er isoleret med 30-40 mm isolering Kanaler i uopvarmet ventilationsrum er uisolerede, Ventilationskanaler i uopvarmet og uisoleret loftsrum er isoleret med 30-50 mm isolering		
FORBEDRING Der anbefales isolering af de uisolerede ventilationskanaler med Rockwool lamelmåtter med alufolie, lambda 41.	13.000 kr.	700 kr. 0,15 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke rentabelt, at etablere en varmepumpe, da bygningen er opvarmet med fjernvarme.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg på bygningen. Det er ikke rentabelt, at etablere et solvarmeanlæg, da bygningen er opvarmet med fjernvarme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Der er desuden gulvvarme i aktivitetsrummet. Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg.		
VARMERØR Forsyningsrør ført i teknikrum i kælderen er udført som DN 40 rør. Rørene er isoleret med 30-40 mm isolering. Varmefordelingsrør er udført som DN 20 - 32 rør. Rørene er dels uisolerede dels isoleret med 20-30 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af uisolerede varmefordelingsrør med op til 50 mm isolering afhængigt af pladsforholdende, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	500 kr.	200 kr. 0,03 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER Aktivitetsrum: Gulvvarmeanlæg: Grundfos pumpe, Alpha2 25-40, max-effekt 18 W. Loftsrum: Ventilationsanlæg: Grundfos pumpe, Alpha2 25-40, max-effekt 18 W. Der er ingen varmefordelingspumpe i bygningen.		

AUTOMATIK Til central regulering af varmeanlægget er der monteret ældre automatik af fabrikat Danfoss ECT 5048 for central styring. Gulvvarmeanlægget styres via rumvarmetermostat, som er tilsluttet gulvvarmeautomatikken af fabrikat ThermoDul. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler af fabrikat Salus på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, som kan styres centralt af servicelederen. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger, at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes manuelt ved at lukke ventiler.		
FORBEDRING VED RENOVERING Etablering af automatik for central styring af fremløbstemperturen i forhold til udetemperaturen og med mulighed for natsænkning og automatisk sommerstop. Forslaget omfatter automatikunit med blandesløjfe, A-mærket cirkulationspumpe, isolering af rør og VVS-komponenter samt elarbejde.		1.100 kr. 0,23 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Varmtvandsforbruget er ikke målt. Der er i stedet anvendt vejledende værdier. Der er antaget et gennemsnitligt varmtvandsforbrug på 100 liter/m²/år og temperatur på 58 °C.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til gennemstrømningsvandvarmer er udført som DN25 rør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Enkelte rørstykker og VVS-komponenter er uisolerede. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som DN 15 - 25 rør. Rørene er dels uisolerede, dels isoleret med 20 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af tilslutnings- og brugsvandsrør i kælderen med op til 50 mm isolering afhængigt af pladsforholdende, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	1.800 kr.	500 kr. 0,10 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Teknikrum i kælder: Cirkulation: Grundfos pumpe, UP20-14 BXA PM, max-effekt 7 W. Styring: AUTO Adapt = Automatisk tilpasning af driftstid i forhold til bygningens brugstid.		
VARMTVANDSBEHOLDER Teknikrum i kælder: Gennemstrømningsvandvarmer: Redan veksler med ca. 50 mm isolering. Styring: Termostatisk regulering af fremløbstemperaturen.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Gange, kontor, køkken, aktivitetsrum, personalerum og kælder: Armaturer med T5 og T8 lysstofrør, LED lyskilder og sparepærer Driftstid: 1.400-1.600 timer/år Styring: Bevægelsesmeldere samt manuelle afbrydere Depot, toilet og rengøring: Armaturer med T8 lysstofrør og sparepærer Driftstid: 500-700 timer/år Styring: Bevægelsesmeldere Massagerum, sanserum, bad og spabad: Armaturer med LED lyskilder og sparepærer Driftstid: 1.000-1.200 timer/år Styring: Manuelle afbrydere Udelys: Armaturer med LED lyskilder, sparepærer og højtryksnatriumdamplamper Driftstid: 2.000-2.400 timer/år Styring: Urstyring, samt skumringsrelæ og bevægelsesmeldere		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på den sydvendte tagflade. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium med et areal på ca. 20 m². For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Den endelige størrelse af anlægget fastlægges i samarbejde med leverandør.	60.000 kr.	3.900 kr. 1,95 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Nærværende energimærkning omfatter 1 fritliggende bygning, som anvendes til fælleshus.

Ved besigtigelsen var serviceledere til stede, og der var adgang til alle rum.

Herudover har følgende materiale været til rådighed:
- BBR-meddelelse.
- Plan-, snit- og facadetegninger fra byggeriets opførelse.
- Registreringsmateriale fra tidligere energiscreeninger
- Forbrugsoplysninger fra KeepFocus

Det opvarmede areal er opmålt ud fra tegninger og kontrolleret i forhold til de aktuelle forhold. Det bemærkes, at rum, som kan opvarmes til 20 °C, indgår i det opvarmede areal, selvom rummene ikke for nuværende er opvarmet til 20 °C.

Der er forudsat en gennemsnitlig brugstid/åbningstid på 45 timer om ugen og en gennemsnitlig rumtemperatur på 20 °C.

Isoleringsgraden af de enkelte bygningsdele og tekniske installationer er vurderet ud fra dels tegninger og den gældende byggeskik på opførelsestidspunktet, dels visuel kontrol. Der er ikke fortaget destruktive undersøgelser.

For bygningsdele og tekniske installationer, som ikke opfylder de energimæssige krav i eksempelvis bilag 6 til bygningsreglementet 15, og hvor der ikke er udarbejdet besparelsesforslag, skyldes dette tekniske eller arkitektoniske forhold. Endvidere er der ikke udarbejdet besparelsesforslag for rum, som for nuværende ikke er opvarmet.

Det bemærkes, at besparelsesforslag er udarbejdet på baggrund af de beregnede energiforbrug, og bør altid forholdsmæssigt tilpasses de aktuelle energiforbrug. Nogle af forslagene har en tilbagebetalingstid på over 10 år, men er medtaget, da der er forventning om stigende energipriser, og er relevante i forbindelse med renovering eller lignende.

Procesudstyr og proceslignende udstyr indgår ikke i energimærkningen, som eksempelvis serverrum, procesventilation og energiforbrugende udstyr til køkken og faglokaler.

Energimærkningen er udarbejdet iht. håndbogen for energikonsulenter version 2016.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Ventilation	Aktivitetsrum, rum for spabad, toiletrum, sanserum og massagerum: Udskiftning af ventilatorer i ventilationsanlæg	60.000 kr.	2.664 kWh Elektricitet	5.600 kr.
Ventilationskanaler	Isolering af uisolerede ventilationskanaler	13.000 kr.	1.040 kWh Fjernvarme	700 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Isolering af uisolerede varmefordelingsrør	500 kr.	230 kWh Fjernvarme	200 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af uisolerede tilslutnings- og brugsvandsrør	1.800 kr.	720 kWh Fjernvarme	500 kr.
El				
Solceller	Etablering af solcelleanlæg	60.000 kr.	1.913 kWh Elektricitet 1.030 kWh Elektricitet overskud fra solceller	3.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer monteret med 2-lags termoruder med kold kant	11.980 kWh Fjernvarme	7.300 kr.
Ovenlys	Udskiftning af ovnlysvinduer monteret med 2-lags termoruder med kold kant	2.160 kWh Fjernvarme	1.400 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdøre monteret med 2-lags termoruder med kold kant	2.490 kWh Fjernvarme	1.600 kr.
Varmeanlæg			
Automatik	Etablering af vejrkompenseringsautomatik	1.870 kWh Fjernvarme -47 kWh Elektricitet	1.100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 4

Adresse	Nygårdsvej 1D, 8270 Højbjerg
BBR nr	751-881533-4
Bygningens anvendelse i følge BBR	Anden enhed til fritidsformål (590)
Opførelsesår	1993
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	462 m²
Opvarmet bygningsareal	423 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	36 m²
Uopvarmet kælderetage	30 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR-meddelelsen er i overensstemmelse med de aktuelle forhold, idet der ikke er markante eller i øjenfaldende afvigelser, dog med undtagelse af følgende:

Det samlede opvarmede areal er opmålt til 423 m², som er mindre end erhvervsarealet i BBR, hvilket skyldes at en del af kælderen samt depotrum ved aktivitetsrummet ikke er opvarmet.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

"Oplyst forbrug" er sat til 0, da der ikke er udleveret varmeforbrug særskilt for fælleshuset, men kun et samlet forbrug for ejendommen som består af 4 bygninger inkl. fælleshuset.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,61 kr. per kWh 7.320 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh

Der er anvendt gældende fjernvarmepris og en vejledende elpris.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600036
CVR-nummer 21552348

AURA Rådgivning A/S
Langdalsvej 75, 8220 Brabrand

mo@aura.dk
tlf. 87925588

Ved energikonsulent
Michael Olsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Bocenter Syd
Nygårdsvej 1D
8270 Højbjerg

Energistyrelsen

Gyldig fra den 23. december 2016 til den 23. december 2026

Energimærkningsnummer 311219548