SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Våbensted Byvej 2
4990 Sakskøbing

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | **E** | F | G

Gyldig fra 4. januar 2017
Til den 4. januar 2024.

Energimærkningsnummer 311220845

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2020



Årligt varmeforbrug

8.069 Liter fyringsgasolie	77.627 kr
Samlet energiudgift	77.627 kr
Samlet CO_2 udledning	21,68 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftlem. Loft over frontspids skønnes isoleret tilsvarende. Skråvægge skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved ovenlysvinduer. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Lodrette skunkvægge er isoleret med 150 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt mod nord (repos). Skunkgulv er isoleret med 150-200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt mod nord (repos). Isoleringen ligger lidt rodet.		
FORBEDRING Efterisolering af hanebåndsloft og loft over frontspids med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet.	46.200 kr.	2.700 kr. 0,75 ton CO_2
FORBEDRING Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	14.000 kr.	700 kr. 0,19 ton CO_2
FORBEDRING Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300-350 mm. Overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	14.900 kr.	700 kr. 0,17 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i stueetagen skønnes udført som 1½ stens massive og uisolerede teglvægge. Konstruktionstykkelse er målt ved hoveddør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette. Ydervægge i tagetagen skønnes udført som 1 stens massive og uisolerede teglvægge. Konstruktionstykkelse er målt ved vinduer. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	333.100 kr.	22.700 kr. 6,32 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Hovedparten af vinduer er dels monteret med 2 lags termoruder med kold kant (energiklasse F) og dels med 2 lags energiruder med kold kant (energiklasse D). De 3 store vinduer i dagligstuen er monteret med 2 lags energiruder med varm kant (energiklasse C).		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer udskiftes til nye med 3 lags energiruder med varm kant (energiklasse A).		4.100 kr. 1,13 ton CO_2
OVENLYS 2 ovenlys mod nord er monteret med 2 lags termoruder med kold kant. 1 ovenlys mod nord er monteret med 1 lag glas og koblet rude/rammer. Ovenlys mod syd er monteret med 3 lags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ovenlysvinduer udskiftes til nye med 3 lags energiruder efter BR20.		400 kr. 0,09 ton CO_2

YDERDØRE Yderdør mod nord i entré er med isolerede fyldninger og 2 lags energiruder med varm kant (energiklasse C). Yderdør mod nord i spisestue er monteret med 2 lags termorude med kold kant + 1 lags forsatsrude. Yderdør mod vest i herreværelse/studerekammer er monteret med 2 lags termoruder med kold kant (energiklasse F). Yderdør mod syd i hall er med isolerede fyldninger og 2 lags termoruder med kold kant (energiklasse F). Yderdør mod øst i gang er uisoleret og med 1 lag glas (energiklasse F).		
FORBEDRING Yderdøre udskiftes til nye med 3 lags energiruder med varm kant (energiklasse A).	66.200 kr.	3.100 kr. 0,85 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Træbjælkelag mod uopvarmet kælder er skønnet med lerindskud som eneste isolerende lag. Isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
KRYBEKÆLDER Træbjælkelag mod krybekælder (ventileret hulrum) skønnes isoleret med 50 mm mineraluld. Isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør, må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		5.900 kr. 1,63 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med olie i 90 kW kondenserende Buderus kedel af typen Logano Plus SB315-90 fra år 2010. Der er monteret Bentone oliebrænder af typen B2 fra år 2010. Installationer er placeret i bygning nr. 2 i henhold til BBR. Kedlen forsyner desuden kirken samt personalerum i bygning nr. 2 i henhold til BBR.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
FORBEDRING Der foreslåes installation af ny jordvarmepumpe af mærket Vølund F1345-40. Varmepumpen udvinder energi gennem nedgravede jordvarmeslanger, der via jordvarmepumpen veksler energien om til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve varmepumpeenheden kan placeres i kælder. Indregning af pumpens ydelser i forslaget, er udført iht. producentens anvisninger.	250.000 kr.	27.100 kr. 6,45 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som 2-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i jord mellem fyrrum og energimærket bygning er skønnet med 50 mm isolering. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er med ca. 10 mm isolering i gennemsnit. Rør i under gulvisolering i krybekælder (ventileret hulrum) skønnes isoleret tilsvarende. Varmefordelingsrør i fyrrum er med 10-30 mm isolering. Varmefordelingsrør i uopvarmet kælder er med ca. 10 mm isolering i gennemsnit. Rør i under isolering i gulvkonstruktioner skønnes isoleret tilsvarende.		
FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør i uopvarmet kælder og skunkrum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	17.900 kr.	3.800 kr. 1,03 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlæg er monteret 2 nyere automatisk modulerende Grundfos pumper af typen Alpha2 25-60 180 med en maksimal effekt på 45 W pr. stk.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen at fordelingsanlæg til varmekilden kan afbrydes manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i jord mellem fyrrum og energimærket bygning er skønnet med 60 mm isolering. I vaskerum er røret uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone er skønnet med 10 mm isolering i gennemsnit. Der er enkelte uisolerede rør umiddelbart ved varmtvandsbeholder. Brugsvandsrør i uopvarmet kælder er uisolerede.		
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	1.700 kr.	900 kr. 0,23 ton CO_2
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i vaskerum op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	600 kr.	300 kr. 0,06 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Det foreslåes at efterisolere brugsvandsrør og cirkulationsledning i opvarmet zone op til 50 mm isolering, hvor dette er muligt. Der kan ikke umiddelbart gives en retvisende beregning, da en del af rørene er skjulte.		

VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er en Grundfos pumpe af typen UP 20-07 N 150 uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen antages at være tids- eller termostatstyret.		
FORBEDRING Eksisterende pumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning udskiftes til en ny automatisk trinstyret Grundfos pumpe af typen Alpha2 20-40 N med en maksimal effekt på 22 W.	8.000 kr.	700 kr. 0,18 ton CO_2

VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres primært i nyere 110 ltr. præisoleret Metro Therm vandvarmer af typen 6440. Beholderen er placeret i vaskerum.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningsanlæggene i konfirmandstue består af 3-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger (18 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i dagligstue består af armaturer med halogenspots (skønnet 20 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i hall består af armatur med almindelig glødepære (skønnet 40 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i kontor består dels af 1-rørs armatur med højfrekvente forkoblinger (28 W) og dels af armatur med almindelig glødepære (skønnet 40 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i gangareal mod øst består af armaturer med almindelige glødepærer. Lyset styres med bevægelsesmelder. Belysningsanlæg i vaskerum består af armatur med almindelig glødepære (40 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i entré består af armatur med almindelig glødepære (skønnet 40 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i køkken består dels af armaturer med almindelige glødepærer (40 W) og dels af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger (18 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i anretter køkken består dels af armaturer med almindelige glødepærer (skønnet 25-40 W) og dels af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger (18 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningsanlæg i spisestue består af armaturer med energipærer (skønnet 7 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i herreværelse/studerekammer består af armatur med energipære (skønnet 13 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på den sydvendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 37,5 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	101.300 kr.	6.700 kr. 4,25 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningens energimæssige stand er mindre god. Det er muligt at gennemføre en række rentable energibesparende foranstaltninger. I forbindelse med renovering kan der desuden angives yderligere rentable forslag. Forslag fremgår af oversigter.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering.	46.200 kr.	279 Liter Fyringsgasolie 4 kWh Elektricitet	2.700 kr.
Loft	Efterisolering af lodrette skunkvægge med 150 mm isolering	14.000 kr.	70 Liter Fyringsgasolie 1 kWh Elektricitet	700 kr.
Loft	Efterisolering af vandret skunk med 150 mm isolering.	14.900 kr.	62 Liter Fyringsgasolie 1 kWh Elektricitet	700 kr.
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm.	333.100 kr.	2.345 Liter Fyringsgasolie 33 kWh Elektricitet	22.700 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdøre (energiklasse C undtaget).	66.200 kr.	314 Liter Fyringsgasolie 3 kWh Elektricitet	3.100 kr.

Varmeanlæg

Varmepumper	Installation af nyt jordvarmeanlæg, Vølund F1345-40.	250.000 kr.	8.069 Liter Fyringsgasolie -22.967 kWh Elektricitet	27.100 kr.
Varmerør	Isolering af varmefordelingsrør i uopvarmet kælder og skunkrum op til 50 mm. og Isolering af varmefordelingsrør i uopvarmet kælder op til 50 mm.	17.900 kr.	384 Liter Fyringsgasolie 4 kWh Elektricitet	3.800 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælder op til 50 mm.	1.700 kr.	84 Liter Fyringsgasolie	900 kr.
Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i vaskerum op til 50 mm.	600 kr.	24 Liter Fyringsgasolie	300 kr.
Varmtvandspumper	Udskiftning af pumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning.	8.000 kr.	32 Liter Fyringsgasolie 142 kWh Elektricitet	700 kr.

El

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 6,0 kW.	101.300 kr.	2.305 kWh Elektricitet 4.101 kWh Elektricitet overskud fra solceller	6.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vinduer (energiklasse C undtaget).	421 Liter Fyringsgasolie 4 kWh Elektricitet	4.100 kr.
Ovenlys	Udskiftning af ovenlys.	33 Liter Fyringsgasolie	400 kr.
Krybekælder	Nedrivning af eksisterende krybekælder og etablering af nyt terrændæk med 300 mm isolering.	605 Liter Fyringsgasolie 7 kWh Elektricitet	5.900 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsrør	Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 50 mm isolering.		

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Våbensted Byvej 2, 4990 Sakskøbing

Adresse	Våbensted Byvej 2, 4990 Sakskøbing
BBR nr	376-20886-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Undervisning og forskning (420)
Opførelsesår	1897
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	187 m²
Erhvervsareal i følge BBR	241 m²
Opvarmet bygningsareal	428 m²
Heraf tagetage opvarmet	187 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal stemmer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Tidligere forbrugstal er ikke oplyst.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fyringsgasolie	9,62 kr. per Liter
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh

Afhængig af leverandører vil de anvendte priser kunne variere.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600472
CVR-nummer 35894675

Energiingeniørerne ApS
Ndr. Stationsvej 18, 2. sal, 4200 Slagelse
www.energiing.dk
ak@energiing.dk
tlf. 28606592

Ved energikonsulent
Claus Phillip Christensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Våbensted Byvej 2
4990 Sakskøbing

Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. januar 2017 til den 4. januar 2024

Energimærkningsnummer 311220845