SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
437 Genoptræningscenter Skovgården
Skovgården 1
3500 Værløse

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 16. januar 2017
Til den 16. januar 2027.

Energimærkningsnummer 311222743

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2015



Årligt varmeforbrug

145,21 MWh fjernvarme	111.539 kr
Samlet energiudgift	111.539 kr
Samlet CO_2 udledning	20,47 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Taget er udført med 150 mm isolering som er ført op til undersiden af tagflade. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge mod nord og gavle er udført i hulmur med 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
MASSIVE YDERVÆGGE Massive ydervægge af 30 cm beton + 50 mm isolering Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
LETTE YDERVÆGGE Let ydervæg er udført med 200 mm isolering. Konstruktionstykkelse er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderen er opført i 30 cm beton med en udvendig isolering på 100 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Nord/Syd/Vest Vinduer er udført med termoglas. I forbindelse med vedligeholdelse er der udskiftet enkelte ruder til energiglas. Syd - Kantine - Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags energirude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Syd - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder. Sydøst - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder. Nord - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder. Nordvest - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder. Vest - Vinduerne udskiftes til nye vinduer med faste rammer og trelags energiruder.		17.500 kr. 4,78 ton CO_2

YDERDØRE Vest - Yderdør med en rude af tolags energiglas. Vest - Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider. Vest - Yderdør med flere ruder af tolags termoglas. Nord - Terrassedør med en rude af tolags termoglas.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vest - Yderdøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude og varm kant.		400 kr. 0,10 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Nord - Terrassedøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude og varm kant.		700 kr. 0,18 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KÆLDERGULV Gulvet i kælderen er udført med 150 mm leca som isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Kantine Anlæg: VE – fabrikat og type: Fläkt, type: ukendt Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 2,4 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Timer Bygningens tæthed: Normal tæt Årgang: 1985 Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759 Zone: Terapi Anlæg: VE – fabrikat og type: Fläkt, type: ukendt Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 2,4 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Automatik: Timer Bygningens tæthed: Normal tæt Årgang: 1985 Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759 Zone: Storrrumskontorer, undervisningslokaler og børneinstitutioner Naturlig ventilation Driftstid: 60 timer/uge Luftskifte: 0,9 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2016 - BEK nr. 1759		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende aggregat udskiftes til nyt aggregat med roterende veksler.		8.100 kr. 2,55 ton CO_2

KØLING Der forefindes 2 varmepumper i bygningen, til nedbringelse af overtemperaturer.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe (som anvendes til rumopvarmning) i bygningen. Det vurderes ikke rentabelt at installere varmepumpe(r) i denne bygning.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg i bygningen. Det vurderes ikke rentabelt at installere solvarme i denne bygning.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en Magna 50-100 pumpe med en max-effekt på 180 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, årgang 2009. På varmefordelingsanlægget er monteret en Alpha 2 25-40 N pumpe med en max-effekt på 22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, årgang 2009.		
FORBEDRING Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt	10.000 kr.	700 kr. 0,23 ton CO_2
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring (CTS). Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter		

udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler og slukke for varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe til cirkulation af det varme brugsvand, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 25-40 N, med en max-effekt på 22 W, årgang 2009.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1000 l varmtvandsbeholder, isoleret med 50 mm isolering eller 30 mm skumisolering.		
FORBEDRING Der foreslåes installation af ny gennemstrømningsvandvarmer.	8.000 kr.	500 kr. 0,12 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Kælder - Belysningen i gangarealer består af 1-rørs (36 W) armaturer (6 stk.) med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Kælderrum - Belysningen består af 1-rørs (36 W) armaturer (36 stk.) med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Kælderrum - Belysningen består af gamle 2-rørs (2x36 W) armaturer (13 stk.) med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Stuen - Belysningsanlæggene består af armaturer (69 stk.) med kompaktlysrør (40 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet (stuen) - Belysningsanlæggene består af armaturer (6 stk.) med kompaktlysrør (20 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. 1. sal - Belysningsanlæggene består af armaturer (38 stk.) med kompaktlysrør (40 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Toilet (1. sal) - Belysningsanlæggene består af armaturer (6 stk.) med kompaktlysrør (20 W). Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
FORBEDRING Stuen - Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget.	110.400 kr.	11.500 kr. 3,88 ton CO_2
FORBEDRING 1. sal - Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget.	60.800 kr.	6.300 kr. 2,12 ton CO_2
FORBEDRING Kælder - Der installeres nye armaturer med LED belysning uden styring.	9.000 kr.	800 kr. 0,25 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Kælderrum - Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.		1.300 kr. 0,41 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Kælderrum - Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.		2.100 kr. 0,69 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Toilet (1. sal) - Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.		400 kr. 0,12 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Toilet (stuen) - Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.		300 kr. 0,07 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på syd-vendte tagflade. Det anbefales at der monteres solceller med et areal på ca. 44,5 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	120.200 kr.	11.000 kr. 4,82 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Furesø Kommune.

Genoptræningscenter Skovgården, Skovgården 1, 3500 Værløse

Det samlede opvarmede areal er i følge BBR-meddelelsen på 1935 m². Det opmålte areal er på 1897 m².

Energimærket omfatter Skovgården 1, bygning 1. Bygningen er opført i år 1986. Anvendelse: Genoptræningscenter.

Brugstid pr. uge: 60 timer.

Bygningen opvarmes med fjernvarme.

Der er 2 etager samt kælder.

Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse af ydervægge. Det vurderes at isoleringskrav er overholdt for opførelsestidspunktet.

Baggrunden for energimærkningen er besigtigelser af ejendommen og gennemgang af udleveret dokumentation og tegningsmateriale.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter.

Ejendommen energimærkes efter retningslinjerne for "Energimærkning af flerfamiliehuse, handels-, service og offentlige bygninger ".

Energimærket er udarbejdet af: Jonas Westh, assistent: Niels Grønbæk, Internt sagsnummer: 11.1900.40

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Ny varmefordelingspumpe	10.000 kr.	350 kWh Elektricitet	700 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsbeholder	Installation af ny gennemstrømningsveksler	8.000 kr.	0,83 MWh Fjernvarme	500 kr.
El				
Belysning	Stuen - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	110.400 kr.	-3,32 MWh Fjernvarme 6.557 kWh Elektricitet	11.500 kr.
Belysning	1. sal - Installation af LED panel, med dagslysstyring og bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	60.800 kr.	-1,80 MWh Fjernvarme 3.587 kWh Elektricitet	6.300 kr.
Belysning	Kælder - Installation af LED panel, uden bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	9.000 kr.	-0,22 MWh Fjernvarme 418 kWh Elektricitet	800 kr.

Solceller	Montage af nye solceller, Monokrystallinske silicium, 7,2 kW	120.200 kr.	4.727 kWh Elektricitet 2.546 kWh Elektricitet overskud fra solceller	11.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vindue til trelags energirude.	33,89 MWh Fjernvarme	17.500 kr.
Yderdøre	Vest - Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude	0,74 MWh Fjernvarme	400 kr.
Yderdøre	Nord - Udskiftning til ny terrassedør med trelags energirude	1,30 MWh Fjernvarme	700 kr.
Ventilation	Udskiftning til roterende veksler i ventilationsanlæg	4,25 MWh Fjernvarme 2.941 kWh Elektricitet	8.100 kr.
El			
Belysning	Kælderrum - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	-0,38 MWh Fjernvarme 703 kWh Elektricitet	1.300 kr.
Belysning	Kælderrum - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	-0,63 MWh Fjernvarme 1.173 kWh Elektricitet	2.100 kr.
Belysning	Toilet (1. sal) - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	-0,10 MWh Fjernvarme 197 kWh Elektricitet	400 kr.

Belysning	Toilet (stuen) - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	-0,07 MWh Fjernvarme 127 kWh Elektricitet	300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skovgården 1, 3500 Værløse

Adresse	Skovgården 1, 3500 Værløse
BBR nr	190-5572-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Daginstitution (440)
Opførelsesår	1986
År for væsentlig renovering	1992
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	1935 m²
Opvarmet bygningsareal	1897 m²
Heraf tagetage opvarmet	649 m²
Heraf kælderetage opvarmet	649 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2015

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	63.928 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	36.937 kr. pr. år
Varmeforbrug	124,44 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2015 til 31-12-2015

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	67.188 kr. pr. år
Fast afgift	36.937 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	104.125 kr. pr. år
Varmeforbrug	130,78 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	18,44 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste varmeforbrug stammer fra varmeafregningen i perioden 01.01.2016 – 31.12.2016

Det beregnede forbrug er på 145 MWh fjernvarme svarende til 77 kWh/m², det oplyste graddagekorrigerede forbrug er på 131 MWh fjernvarme eller 69 kWh/m². Dette er en afvigelse på -10 %. Der er således god overensstemmelse imellem det beregnede og det oplyste graddagekorrigerede forbrug

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	513,75 kr. per MWh
	36.937 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600017
CVR-nummer 48233511

Sweco Danmark A/S
Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.sweco.dk
Jonas.Westh@sweco.dk
tlf. 72 207 207

Ved energikonsulent
Jonas Westh

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

437 Genoptræningscenter Skovgården
Skovgården 1
3500 Værløse



Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. januar 2017 til den 16. januar 2027

Energimærkningsnummer 311222743