SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Præstegårdslængen
Ved Gadekæret 2C
3540 Lynge

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 7. februar 2017
Til den 7. februar 2024.

Energimærkningsnummer 311226880

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

4.828,2 m³ naturgas	38.625 kr
Samlet energiudgift	38.625 kr
Samlet CO_2 udledning	10,83 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld. Der er lagt heldækkende gulv på hele tagrummet, og del af gulv er dækket af ventilationsanlæg m.m., hvorfor efterisolering er mere krævende end normalt.		
FORBEDRING Efterisolering af 200 m2 af tagrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende gulv skal fjernes, eller om det kan bevares. Der etableres ny gangbro i tagrummet.	68.000 kr.	1.800 kr. 0,50 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Oprindelig bygning: Ydervægge er udført som 24 cm massiv uisoleret teglmur. I forbindelse med renovering er der udført halvsten bagmur med 100 mm isolering. Tilbygning: Ydervægge er udført som 36 cm isoleret hulmur med for- og bagmur af tegl isoleret med 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer i nord salen er gamle staldvinduer med 2 lags forsatsruder. Der er ca. 10 mm luft under alle udvendige forsatsruder (de gamle staldvinduer), hvorfor disse vinduer kun fungerer som 1-lags vinduer. Hovedparten af vinduerne er med 2 lags forsatsruder, herunder tilbygningen. Havedør mod syd med 2 lags termorude.		
FORBEDRING Montering af 2 lags energiforsatsruder med varme rammer på indvendige sider af udvendige forsatsruder (de gamle staldvinduer) i nord salen.	28.100 kr.	2.800 kr. 0,76 ton CO_2
FORBEDRING Udskiftning af havedør mod syd med 2 lags termorude til 2 lags energirude med varm ramme.	5.800 kr.	300 kr. 0,06 ton CO_2
YDERDØRE Massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk/gulve af beton er isoleret med 75 mm trædefast isolering/mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
LINJETAB Linjetab ved fundament. Linjetab mellem ydervæg og vinduer/døre.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Anlæg 1: Nord salen har mekanisk udsugning. Ventilationsanlægget af mærket Exhausto er placeret på tagrummet. Styretavlen er placeret i skab indgangsrummet ved vest yderdøre. I henhold til projektmateriale er der udsugnings- og indblæsningsventiler. Anlægget startes og startes manuelt. Det anbefales at udarbejde lille betjeningsvejledning til personalet. Anlæg 2: Toiletter og køkken har mekanisk udsugning.		

Ventilationsanlægget af mærket Exhausto er placeret på tagrummet. Styretavlen er placeret i skab indgangsrummet ved vest yderdøre. I henhold til projektmateriale er der kun udsugningsventiler. Anlægget startes og startes manuelt. Det anbefales at udarbejde lille betjeningsvejledning til personalet. Der er naturlig ventilation i den øvrige del af bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte, excl vinduer i nord salen.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD Der er regnet med internt varmetilskud for handel-, service- og erhvervsbyggeri.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Naturgaskedel til opvarmning af Ved Gadekæret 2A og 2C er placeret i uopvarmet længe over for bygningerne Ved Gadekæret 2A og 2C. Solo kedel af mærket Tasso T5 er fra 1980. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er isoleret, og med relativt stort varmetab. Der er monteret 2 ældre pumper til cirkulation. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. Ældre brænder er af mærket Weishaupt.		
FORBEDRING Installering af ny ca. 40 KW kondenserende gaskedel, incl pumper og varmtvandsbeholder, placeret i bygningen Ved Gadekæret 2C i opvarmet rum (i stueplan). Ny kedel med integreret varmtvandsbeholder fylder som svarende til et klædeskab. 1 1/4" (37 mm) varmerør i jord mellem Ved Gadekæret 2C og fyrrum afbrydes.	70.000 kr.	18.600 kr. 5,22 ton CO_2
VARMEPUMPER Der er ikke luft-luft luftbehandlingsanlæg/varmepumpe/vedvarende energi. Energibesparende foranstaltninger til varmepumpe er på grund af den ofte lange tilbagebetalingstid ikke umiddelbar rentabel, men det kan overvejes af andre årsager end økonomiske. Det kan være en forventning om stigende energipriser, øget gensalgsværdi af ejendommen, større interesse fra fremtidige købere, komfortforbedringer, ombygning/renovering m.v.		
SOLVARME Der er ikke solfangeranlæg/vedvarende energi. Energibesparende foranstaltninger til solfangeranlæg er på grund af den ofte lange tilbagebetalingstid ikke umiddelbar rentabel, men det kan overvejes af andre årsager end økonomiske. Det kan være en forventning om stigende energipriser, øget gensalgsværdi af ejendommen, større interesse fra fremtidige købere, komfortforbedringer, ombygning/renovering m.v.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som 2-strengs anlæg. Det er under besigtigelsen ikke kontrolleret, om cirkulationspumper var i drift.		
VARMERØR Hovedparten af varmefordelingsrør i bygningen er placeret i opvarmede rum. Hovedparten af varmefordelingsrør i fyrrum er isoleret. . Varmefordelingsrør mellem naturgaskedel og Ved Gadekæret 2C er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene skønnes isoleret med 60 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget (i skab indgangsrummet ved vest yderdøre) er der monteret en ældre pumpe af typen Smedegård vario på 25 W. . På varmefordelingsanlægget (ved naturgaskedlen) er der monteret en pumpe med 3 trinregulering på 30-60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40 180.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Varmekredse styres af ældre elektronisk automatik af fabrikat SCS Klima, der regulerer temperaturniveauet i radiatorer afhængigt af udetemperaturen. Det er under besigtigelsen ikke kontrolleret, om varmekredse styres på baggrund af den elektroniske automatik. Det anbefales at udarbejde lille betjeningsvejledning til personalet. Til regulering af varmeanlæg i nord og øst sal er der monteret automatik for central styring.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Kontor, lavt forbrug. Rør til varmt brugsvand er ført i loftisoleringen samt i vægge.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder på tagrummet er isoleret med 20 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder på tagrummet med 300 mm isolering.	800 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På brugsvandsanlæggets ladekreds er der monteret en gammel pumpe uden trinregulering med en effekt på 25 W; pumpen har rust og overfladeskader. Pumpen er af fabrikat Smedegård. Pumpen sikre, at varmt brugsvand er hurtigt fremme. Det er usikkert, at pumpen kører. Det anbefales at udarbejde lille betjeningsvejledning til personalet.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 110 liters præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro, placeret på tagrummet.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING På 3 toiletter tændes-slukkes lys på afbryder i el-tavle i skab i indgangsrummet ved vest yderdøre.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller mod syd, type Monokrystallinske silicium, 1,8 kW. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 11,5 m2. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	40.300 kr.	3.600 kr. 1,32 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

.
Energimærkningen vedrører bygningen Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge.

Bygningen anvendes menighedshus og kirkekontor.

Gaskedel til opvarmning af Ved Gadekæret 2A og 2C er placeret i uopvarmet længe over for bygningerne Ved Gadekæret 2A og 2C.

Bygningen Ved Gadekæret 2C er godt isoleret efter datidens krav.

FORELIGGENDE TEGNINGER
Der forelå tegningsmateriale med delvis bygningsbeskrivelse ved besigtigelsen.
Der er tegningsmateriale fra om- og tilbygningen i 1982 indeholdende detaljerede oplysninger om bygningens størrelse, og konstruktionernes opbygning, samt tekniske installationer.
Der er ikke udført destruktive undersøgelser.
Nærmere kontrol af bygningens konstruktioner kræver destruktive indgreb.

Så vidt det er muligt, er de isoleringsmæssige forhold af alle enkelte bygningsdele kontrolleret ud fra fysiske forhold m.v. (fx. tykkelse af vægge, normkrav m.v.).

Bygningen er opmålt (ydervægge, gulve, tag, vinduer, døre m.v.) i forbindelse med udarbejdelse af nærværende Energimærkning.

OM VINDUER

I forbindelse med nedslidte vinduer, punkterede ruder, ønske om større komfort eller for opnåelse af besparelse kan det anbefales, at udskifte ruder til lavenergiruder med en yderkant af et andet materiale end metal (metal er en kuldebro/kold kant).
Der er i nærværende beregninger forudsat nye 2 lags lavenergiruder med varm kant/ramme.
Såfremt der anvendes (dyrere) 3 lags lavenergiruder med varm kant, kan der opnås endnu større energibesparelser.
I forbindelse med udskiftning af glas/ældre termoruder i vinduer-døre bør det overvejes, om det med fordel kan betale sig at udskifte hele vinduet-døren, hvilket vil sige såvel glas som karme-rammer i én enhed.
Det kan være vanskeligt at vurdere, om en ældre 2 lags lavenergirude med kold kant/ramme er en 2 lags lavenergirude med kold kant/ramme eller en nyere 2 lags termorude.

UDFØRELSE AF ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

I forbindelse med udførsel af energibesparende foranstaltninger samt i forbindelse med ombygning og renovering bør der altid tages en energikonsulent med på råd.

Der kan i forbindelse med ombygning og renovering forekomme yderligere mulige energibesparende foranstaltninger.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning til energibesparende foranstaltninger bør verificeres ved bl.a. indhentning af flere tilbud.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning er excl evt energibesparende tilskud.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning forudsætter udførelse af en væsentlig del af de energibesparende forslag, således at der kan indhentes konkurrencedygtige priser/mængderabat.
Oplysning om nuværende varme/naturgas forbrug stemmer udmærket overens med det beregnede forbrug.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af 200 m2 af tagrum med 200 mm isolering.	68.000 kr.	219,1 m³ Naturgas 8 kWh Elektricitet	1.800 kr.
Vinduer	Montering af 2 lags energiforsatsruder med varme rammer på indvendige sider af udvendige forsatsruder (de gamle staldvinduer) i nord salen.	28.100 kr.	335,5 m³ Naturgas 10 kWh Elektricitet	2.800 kr.
Vinduer	Udskiftning af havedør mod syd med 2 lags termorude til dør med 2 lags energirude med varm ramme.	5.800 kr.	27,3 m³ Naturgas 1 kWh Elektricitet	300 kr.
Varmeanlæg				
Kedler	Installering af ca. 40-KW kondenserende naturgaskedel placeret i opvarmet rum i Ved Gadekæret 2C, incl nye cirkulationspumper og varmtvandsbeholder.	70.000 kr.	2.273,6 m³ Naturgas 175 kWh Elektricitet	18.600 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder på tagrummet med 300 mm isolering (udføres kun såfremt varmtvandsbeholder på tagrummet bevares).	800 kr.	17,3 m³ Naturgas	200 kr.

El

Solceller	Montering af solceller, type Monokrystallinske silicium, 1,8 kW.	40.300 kr.	1.856 kWh Elektricitet 140 kWh Elektricitet overskud fra solceller	3.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Ved Gadekæret 2C, 3540 Lynge
BBR nr.....201-55016-3
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek,
Opførelsesår 1700
År for væsentlig renovering.....1982
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....284 m²
Opvarmet bygningsareal.....284 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....33.186 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....5.122,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....30-04-2015 til 30-04-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....33.689 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....33.689 kr. pr. år
Varmeforbrug.....5.199,8 m³ Naturgas
CO2 udledning.....11,67 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ejendommens BBR-meddelelse vurderes at være retvisende for så vidt angår bygningens størrelse, anvendelse, konstruktion og opvarmningsform.

Bygningen er fritliggende i én etage opført i 1700 med væsentlig til- og ombygning foretaget i 1982.
Det opvarmede bygningsareal udgør 284 m2.

Ydervægge er hulmur med facader i kalket teglsten.
Tagkonstruktionen er sadeltag med hanebåndsspær og tagdækning er stråtag.
Gulvkonstruktionen er terrændæk.
Bygningen opvarmes med naturgas.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det årlige varmeforbrug for Ved Gadekæret 2C er beregnet til ca. 4.900 m³ naturgas, svarende til 75% af det samlede naturgasforbrug for Gadekæret 2A og 2C.

Det årlige varmeforbrug for Ved Gadekæret 2A vurderes til at ca. 1.800 m³ naturgas, svarende til 25% af det samlede naturgasforbrug for Gadekæret 2A og 2C.

Det oplyste varme/natugasforbrug er oplyst som det samlede forbrug for Ved Gadekæret 2A og 2C til ca. 6.800 m3.

Opdeling af forbrug for Ved Gadekæret 2A og 2C er behæftet med en usikkerhed.

Oplysning om nuværende varme/naturgas forbrug for Ved Gadekæret 2C stemmer udmærket overens med det beregnede forbrug.
Det beregnede forbrug er baseret på standard normalvaner samt normal opvarmning af hele aealet til 20 grader.
Det indgår således ikke i beregningen, om der eksempelvis er koldere/varmere rum, eller om der er særlige forbrugsvaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....8,00 kr. per m³
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,30 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600085
CVR-nummer 18718146

NØRREGAARD Rådgivende ingeniørfirma www.NRIF.dk

Kovangen 217, 3480 Fredensborg

lars.noerregaard@mail.dk
tlf. 2342 0884

Ved energikonsulent
Lars Nørregaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Præstegårdslængen
Ved Gadekæret 2C
3540 Lynge

Energistyrelsen

Gyldig fra den 7. februar 2017 til den 7. februar 2024

Energimærkningsnummer 311226880