SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Sognegård
Kirkehaven 5
3450 Allerød

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 7. februar 2017
Til den 7. februar 2027.

Energimærkningsnummer 311226886

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

6.515,5 m³ naturgas	55.381 kr
Samlet energiudgift	55.381 kr
Samlet CO_2 udledning	14,62 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråtag/skråvægge skønnes isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er skønnet ud fra opførelsestidspunktet og skråtag-tykkelse.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af skråtag i 2 øst mødelokaler med 150 mm isolering (ca. 25% af det samlede tag-areal). Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Der afsluttes med lyddæmpende plader, fx hullet gips.		1.000 kr. 0,24 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af skråtag i andre områder svarende i størrelse som 2 øst mødelokaler med 150 mm isolering (ca. 25% af det samlede tag-areal). Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 350 mm. Der afsluttes med lyddæmpende plader, fx hullet gips.		1.000 kr. 0,24 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Hule ydervægge primært med tykkelsen 36 cm skønnes isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

LETTE YDERVÆGGE Ydervægge udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig med tykkelsen ca. 15 cm skønnes isoleret med 125 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælder er oprindeligt udført som sikringsrum, hvorfor ydervægge og gulve skønnes som værende uisoleret. Vægge og gulve er af massiv beton.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer mod nord er med 2 lags termoruder; vinduer er generelt utætte. Vinduer mod øst, syd og vest med 2 lags termoruder. Vinduer med 2 lags energiglas med kolde rammer. Vinduer med 2 lags energiglas med varme rammer. Vinduer med 3 lags energiglas med kolde rammer. Vinduer med 3 lags termoruder.		
FORBEDRING Udskiftning af glas i vinduer mod øst, syd og vest med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varme rammer (energiklasse C. Overholder ikke BR).	37.800 kr.	2.000 kr. 0,51 ton CO_2
FORBEDRING Udskiftning af stedvise utætte vinduer mod nord med 2 lags termoruder til vinduer med 2 lags energiruder med varme rammer (energiklasse C. Overholder ikke BR).	34.800 kr.	1.600 kr. 0,42 ton CO_2
OVENLYS Tagvinduer med 3 lags PVC.		
YDERDØRE Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk skønnes isoleret med 100 mm polystyren/trædefast mineral eller tilsvarende samt Lecanødder. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

KÆLDERGULV Kælder er oprindeligt udført som sikringsrum, hvorfor ydervægge og gulve skønnes som værende uisoleret. Vægge og gulve er af massiv beton.		

LINJETAB Linjetab ved fundament Linjetab mellem ydervæg og vinduer/døre.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af vinduer. Få steder er der kun passive ventilationsriste. Bemærk, at over radiatorer mod øst i 2 mødelokaler er der monteret mange mindre passive ventilationsriste i træväg; såfremt disse ventilationsriste ikke er helt tætte, kan disse medføre varmespild. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte, excl mod nord. Der er monteret flere mindre lokale mekaniske ventilatorer i bygningens vådrum. Der er mekanisk ventilation af 2 øst mødelokaler samt af kælder. Ventilation betjenes manuelt, og er kun i drift i forbindelse med større arrangementer. Drift tiden vurderes derfor begrænset. Aggregat til mekanisk ventilation af mærket Flexit L14R er placeret i kælder.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD Der er regnet med internt varmetilskud.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med naturgas. Kondenserende kedel af mærket Geminox THI 10-50 er installeret i kælder. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kedelunit, er ikke med indbygget varmtvandsbeholder, er isoleret, og er med kappe. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation.		
OVNE Der er supplerende varmeforsyning i form af åben pejs. Pejsen er placeret i entre/hall. Varmekilden indgår ikke i beregning af energiforbruget, i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.		
VARMEPUMPER Der er ikke varmepumpe/vedvarende energi. Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
FORBEDRING Der monteres et antal luft-til-luft-varmepumper. Varmepumperne består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i de rum hvor indedelen placeres i.	60.000 kr.	3.800 kr. 0,76 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Installering af luft/vand varmeanlæg til forsyning af gulvvarmeanlæg (og evt kapel). Anlægget består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen laver varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i kælder. Indregning af pumpens ydelser i forslaget er udført iht. producentens anvisninger.		3.100 kr. 0,47 ton CO_2
SOLVARME Der er ikke solfangeranlæg/vedvarende energi. Energibesparende foranstaltninger til solfangeranlæg er på grund af den ofte lange tilbagebetalingstid ikke umiddelbar rentabel, men det kan overvejes af andre årsager end økonomiske. Det kan være en forventning om stigende energipriser, øget gensalgsværdi af ejendommen, større interesse fra fremtidige købere, komfortforbedringer, ombygning/renovering m.v.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør skønnes udført som 2-strengs anlæg. I henhold til tegning er der gulvvarme i følgende rum: - lang mellemgang mod vest (ved kontorer) - toiletter ved køkken - del af mandsskabsbygning. (Herudover er der gulvarme i tilstødende kapel.)		
VARMERØR Varmerør er ført under lofter i kælder og i terrændækket. Det skønnes, at varmerør i terrændækket ligger over eller i gulvisolering. Varmerør er således ført i opvarmede rum.		
FORBEDRING Det foreslås at de korte, men uisolerede dele af rørinstallationen i varmecentralen forsynes med en rørisolering på 20-30 mm.	2.000 kr.	400 kr. 0,08 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en pumpe med 3 trinregulering på 145 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 15-20.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Kontor, lavt forbrug.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør er placeret i opvarmede rum. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er placeret i opvarmet rum.		
VARMTVANDSPUMPER På brugsvandsanlægget er monteret en pumpe med 3 trinregulering på 75 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 15-2025-40 180.		
FORBEDRING Det foreslåes at der etableres en ur-styring af brugsvandspumpen, således at denne alene er i drift i bygningens brugstid.	3.000 kr.	2.000 kr. 0,54 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 110 liters præisoleret vandvarmer af fabrikat Geminox.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium, 1,8 kW med et areal på ca. 11,5 m2. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	40.300 kr.	3.600 kr. 1,32 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

.
Bygningen anvendes som sognegård.

Bygningen er bedre isoleret end datidens krav.

FORELIGGENDE TEGNINGER
Ved besigtigelsen forelå der alene en plantegning af bygningen, og der foreligger således ingen tegningsmæssig dokumentation for konstruktionernes opbygning eller af de tekniske installationer.
Den isoleringsmæssige stand af dele af bygningen er skønnet.
Der er ikke udført destruktive undersøgelser.
Det kan anbefales, at kontrollere isoleringsforholdene i dele af bygningen, da disse forhold som nævnt er skønnet; skøn er baseret ud fra fysiske forhold samt som for tilsvarende bygninger af samme alder.

Nærmere kontrol af bygningens konstruktioner kræver destruktive indgreb.

Så vidt det er muligt, er de isoleringsmæssige forhold af alle enkelte bygningsdele kontrolleret ud fra fysiske forhold m.v. (fx. tykkelse af vægge, normkrav m.v.).

Bygningen er opmålt (ydervægge, gulve, tag, vinduer, døre m.v.) i forbindelse med udarbejdelse af nærværende Energimærkning.

OM VINDUER
I forbindelse med nedslidte vinduer kan det anbefales, at udskifte ruder til lavenergiruder med en yderkant af et andet materiale end metal (metal er en kuldebro/kold kant).
Der er i nærværende beregninger forudsat eksisterende 2 lags lavenergiruder med varm hhv kold kant/ramme.
Såfremt der anvendes (dyrere) 3 lags lavenergiruder med varm kant, kan der opnås endnu større energibesparelser.

UDFØRELSE AF ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER

I forbindelse med udførsel af energibesparende foranstaltninger samt i forbindelse med ombygning og renovering bør der altid tages en energikonsulent med på råd.

Der kan i forbindelse med ombygning og renovering forekomme yderligere mulige energibesparende foranstaltninger.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning til energibesparende foranstaltninger bør verificeres ved bl.a. indhentning af flere tilbud.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning er excl evt energibesparende tilskud.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning forudsætter udførelse af en væsentlig del af de energibesparende forslag, således at der kan indhentes konkurrencedygtige priser/mængderabat.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Vinduer	Udskiftning af glas i vinduer mod øst, syd og vest med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varme rammer (energiklasse C. Overholder ikke BR).	37.800 kr.	224,5 m³ Naturgas 12 kWh Elektricitet	2.000 kr.
Vinduer	Udskiftning af stedvise utætte vinduer mod nord med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varme rammer (energiklasse C. Overholder ikke BR).	34.800 kr.	182,7 m³ Naturgas 11 kWh Elektricitet	1.600 kr.
Varmeanlæg				
Varmepumper	Installation af luft-til-luft-varmepumper.	60.000 kr.	1.543,6 m³ Naturgas -4.073 kWh Elektricitet	3.800 kr.
Varmerør	Efterisolering af varmerør.	2.000 kr.	36,4 m³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	400 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandspumper	Urstyring af cirkulationspumpe.	3.000 kr.	120,9 m³ Naturgas 399 kWh Elektricitet	2.000 kr.

El

Solceller	Montering af solceller mod syd, som type Monokrystallinske silicium, 1,8 kW.	40.300 kr.	1.856 kWh Elektricitet 140 kWh Elektricitet overskud fra solceller	3.600 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Indvendig efterisolering af skråtag i 2 øst mødelokaler med 150 mm isolering (ca. 25% af det samlede tag-areal).	104,5 m³ Naturgas 6 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Loft	Indvendig efterisolering af skråtag i andre områder svarende i størrelse som 2 øst mødelokaler med 150 mm isolering (ca. 25% af det samlede tag-areal).	104,5 m³ Naturgas 6 kWh Elektricitet	1.000 kr.
Varmeanlæg			
Varmepumper	Installering af luft/vand varmeanlæg til forsyning af gulvvarmeanlæg (og evt kapel).	2.004,5 m³ Naturgas -6.072 kWh Elektricitet	3.100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Kirkehaven 5, 3450 Allerød
BBR nr.....201-75807-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek,
Opførelsesår 1981
År for væsentlig renovering.....2015
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Pejs
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....499 m²
Opvarmet bygningsareal.....663 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....164 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....48.579 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....7.934,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....30-04-2015 til 30-04-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....49.316 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....49.316 kr. pr. år
Varmeforbrug.....8.054,5 m³ Naturgas
CO2 udledning.....18,07 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ejendommens BBR-meddelelse vurderes at være retvisende for så vidt angår bygningens størrelse, anvendelse, konstruktion og opvarmningsform.

Bygningen er i én etage med delvis kælder opført i 1981.
Det opvarmede areal udgør 663 m2, incl. den udnyttede og opvarmede kælder på 164 m2.

Tagkonstruktionen er med ensidigt fald med bjælkespær. Tagdækning er tegl.
Facader er dels isoleret hulmur i rødt tegl, og dels lette facader med vinduespartier.
Etageadskillelsen mod kælder er betondæk.
Gulvkonstruktionen er terrændæk.
Bygningen opvarmes med naturgas.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Oplysning om nuværende varme/naturgas forbrug stemmer udmærket overens med det beregnede forbrug.
Det beregnede forbrug er baseret på standard normalvaner samt normal opvarmning af hele arealet til 20 grader.
Det indgår således ikke i beregningen, om der eksempelvis er koldere/varmere rum, eller om der er særlige forbrugsvaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....8,50 kr. per m³
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,30 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600085
CVR-nummer 18718146

NØRREGAARD Rådgivende ingeniørfirma www.NRIF.dk
Kovangen 217, 3480 Fredensborg

lars.noerregaard@mail.dk
tlf. 2342 0884

Ved energikonsulent
Lars Nørregaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Sognegård
Kirkehaven 5
3450 Allerød



Energistyrelsen

Gyldig fra den 7. februar 2017 til den 7. februar 2027

Energimærkningsnummer 311226886