SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
E/F Næstvedgade 6 AB
Næstvedgade 6A
2100 København Ø

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 30. marts 2017
Til den 30. marts 2024.

Energimærkningsnummer 311237703

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

194,81 MWh fjernvarme	157.895 kr
Samlet energiudgift	157.895 kr
Samlet CO_2 udledning	27,47 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Taget er renoveret i 2015. Taget er opbygget som københavnertag, hvor den skrå del har en hældning på ca. 40°, og den flade del har en hældning på ca. 4°. Taget er beklædt med naturskifer for den skrå del og tagpapdækning på den flade del. Alle flader er isoleret med 200 mm mineraluld. Kvisttage er med fladt tag, der er isoleret med 200 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge er udført med massive vægge i forskellige tykkelser. Fra stueetagen til og med 1. sal er ydervægge udført med 60 cm massive vægge. Fra 2. sal til og med 3. sal er ydervægge udført med 48 cm massive vægge. På 4. sal er ydervægge udført med 36 cm massive vægge. Ydervægge ved trappeopgange er udført med 36 cm massive teglvægge. Alle ydervægge er uisolerede. Vi har ikke medtaget isoleringsforslag til ydervægge, da bygningen har en bevaringsværdig status. Brystninger er udført med 36 cm massive vægge med træpladebeklædning indvendig.		

Gavlydervæg i syd mod skolen samt gavlydervæg i vest (en lille stump væg) mod ejendommen bag ved er isoleret med 150 mm isolering afsluttet med puds. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra besigtigelsen og tegningsmateriale.		
LETTE YDERVÆGGE Kvistflunker/vægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er dannebrogs trævinduer. Alle vinduer i trappeopgange er generelt blevet udskiftet med tolags energiruder med varm kant. Vinduer i boliger er med tolags energiruder fra 1997 med kold kant.		
OVENLYS Ovenlysvinduer er monteret i det vandrette loft. Ovenlysvinduer består af et trelags klar akryl, monteret på isoleret karm.		
YDERDØRE Alle yderdøre er trædøre med ruder af et lag glas.		
FORBEDRING Yderdøre udskiftes med nye, som er monteret med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.	75.700 kr.	3.700 kr. 0,79 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder er uisoleret.		
FORBEDRING	103.300 kr.	7.500 kr. 1,60 ton CO_2

Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på, at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen, så fugt mv. undgås.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår intakte.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD I beregningen er der regnet med internt varmetilskud fra personer og apparater i bygningen.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme fra HOFOR med direkte fjernvarme. Varmecentral ligger i uopvarmet kælderrum. Ud fra varmeopgørelsen kan vi se, at årsafkølingen har været på 36,51 °C, hvilket ligger i overensstemmelse med HOFORs krav til afkøling. HOFOR kræver en fast afgift på 199,78 kr. pr. kW inkl. moms og en variabel afgift på 661,81 pr. MWh. Afkølingskravet for 2017 er 33 °C. Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5 °C højere eller ned til 28° C, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 38 °C, udbetales der bonus. Omvendt opkræves der ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 28 °C. I 2017 er strafafgiften på 5,3 kr./(MWh-·°C) inkl. moms.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som tostrenget anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder og varmecentral er udført som ca 1" stålrør. Rørene er isolerede med 50 mm isolering.		

VARMEFORDELINGSPUMPER
Navn: Cirkulationspumpe til fjernvarme
Fabrikat: Grundfos
Type: Magna 50-100F 240
Produktionsår: 2011
Effekt: 10/180 W
Styring: Automatisk
Isolering: Med kappe på pumpe

AUTOMATIK
Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Automatik er af fabrikat Siemens, type RVL 481.

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isolerede med ca. 50 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i varmecentral er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isolerede med ca. 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isolerede med ca. 10-20 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning på etagerne er udført som 3/4" stålrør. Rørene er uisolerede.		
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning på etagerne op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter afsluttet med isogenopak eller anden godkendt beklædning.	27.300 kr.	11.600 kr. 2,46 ton CO_2
FORBEDRING Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter afsluttet med isogenopak.	24.400 kr.	2.800 kr. 0,58 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Navn: Cirkulationspumpe til varmt brugsvand Fabrikat: Grundfos Type: UM 25-12 N Produktionsår: Ældre pumpe Effekt: 55 W Isolering: Uden kappe på pumpe		
FORBEDRING Der foreslås montage af ny on/off-styret pumpe til cirkulation af det varme brugsvand. Det vurderes, at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som fabrikat Grundfos, type Alpha 2 på 22 W.	7.500 kr.	700 kr. 0,19 ton CO_2

VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1.500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm isolering. Varmtvandsbeholderen er fabrikat Reci type GE4X18RAS-6 fra år 2000. Temperaturen i varmtvandsbeholderen var ved besøget 50 °C. Varmtvandsbeholderen opvarmes ved fjernvarme.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i gangarealer består af armaturer med kompaktlysrør. Belysningen styres med trappeautomat. Belysningen i kælderen er meget blandet. Generelt er belysningen med sparepærer. Lyset styres med trykknapstyring.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter ejerforeningen Næstvedgade 6 AB, 2100 København Ø. Bygningen er opført i år 1890 og har gennemgået væsentlige bygningsmæssige ændringer omkring år 2015.

Renoveringen omkring 2015 omfattede blandt andet renovering af taget samt udskiftning af vinduer i opgange.

Bygningen anvendes til bolig.

Bygningen er på fem etager plus tagetage og kælder. Tagetagen anvendes som bolig.

Kælderetagen anvendes generelt til pulterrum/cykelkælder for boligerne samt vaskeri.

Kælderen er generelt uopvarmet. Dog er der få meget ældre radiatorer i kælderen. Vi regner hele kælderen som værende uopvarmet.

Ejendommen blev besigtiget 15. marts 2017. Ved besigtigelsen kiggede vi på lejlighederne beliggende på adressen Næstvedgade 6 B 1. tv. samt 6 B 5. th.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Varmecentralen ligger i kælderen i uopvarmet rum. Hvis ikke andet er nævnt, er al teknik fx pumper placeret i varmecentral.

Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed:
- Tegning uden tegn. nr. med planer, facade og snit fra april 1936
- (99)1.01 Facade mod gade, dato: 1.2.2015
- (99)1.02 Facade mod gård 6A, dato: 1.2.2015
- (99)1.03 Facade mod gård 6B, dato: 1.2.2015
- (99)1.04 Facade mod gavl, dato: 1.2.2015
- (99)1.05 Tagplan, dato: 1.2.2015
- (99)1.30 til (99)1.36 Detaljer af tag, dato: 1.2.2015

Vi vurderer, at der p.t. ikke er rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med vedvarende energi, når det gælder varmepumpe- og solvarmeanlæg.

Vi vurderer, at der p.t. ikke er rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med solcelleanlæg.

Energimærket er udført med følgende bemanding:
Energikonsulent: Ahmad Ratha
Generel aktivitetsansvarlig for energimærkning i FORCE Technology: Ahmad Ratha.

Sagsnummeret er 117-24485.

Hvis der er klager over energimærkningsrapporten, bedes kunden venligst i første omgang kontakte konsulenten (telefonnummeret står sidst i rapporten) for om muligt at få afklaret eventuelle misforståelser, inden der afgives en formel klage.

Hvis man herefter ønsker at klage over energimærkningsrapporten, kan man sende en mail til afdelingen ved mailadressen, som står til sidst i energimærkningsrapporten. Ved henvendelser i sagen bedes man anføre sagsnummeret som anført ovenfor.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Etværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6A	40	1	3.601
Etværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6A	44	4	3.961
Toværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6A	52	1	4.681
Toværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6A	60	5	5.401
Toværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6B	81	1	7.292
Treværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6B	83	1	7.472
Fireværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6B	87	1	7.832
Treværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6B	93	1	8.372
Fireværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6B	95	4	8.552
Treværelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
1	Næstvedgade 6B	100	4	9.003

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Yderdøre	Udskiftning til nye yderdøre med trelags energiruder	75.700 kr.	5,55 MWh Fjernvarme 6 kWh Elektricitet	3.700 kr.
Etageadskillelse	Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	103.300 kr.	11,27 MWh Fjernvarme 13 kWh Elektricitet	7.500 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning på etagerne op til 50 mm	27.300 kr.	17,70 MWh Fjernvarme -58 kWh Elektricitet	11.600 kr.
Varmtvandsrør	Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i varmecentral og kælder op til 60 mm	24.400 kr.	4,16 MWh Fjernvarme -3 kWh Elektricitet	2.800 kr.
Varmtvandspumper	Montage af ny on/off-styret cirkulationspumpe, som Alpha 2, 20-40N, 22 W	7.500 kr.	289 kWh Elektricitet	700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Næstvedgade 6A, 2100 København Ø
BBR nr	101-404811-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår	1890
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1692 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	1746 m²
Heraf tagetage opvarmet	270 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	295 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	115.266 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	28.967 kr. pr. år
Varmeforbrug	174,17 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	02-11-2015 til 01-11-2016

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	123.365 kr. pr. år
Fast afgift	28.967 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	152.333 kr. pr. år
Varmeforbrug	186,41 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	26,28 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR-udskriften anfører, at der er:
- et bebygget areal på 295 m²,
- et kælderareal på 295 m²,
- et erhvervsareal på 79 m²,
- et tagetageareal på 263 m²,
- et boligareal på 1.692 m².

Vi har opgjort det opvarmede areal til:

- et boligareal på 1.734 m² inkl. tagetageareal.

Vi har udregnet det opvarmede areal ved opmåling efter tegningerne for bygningen.

Anvendelseskoden i BBR-meddelelsen er 140 (Etageboligbebyggelse). Vi mener, at anvendelseskoden er rigtig.

I BBR-meddelelsen står der ikke, at bygningen er blevet renoveret år 2015.

Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Energikonsulenten har fået følgende oplysninger fra ejer/administrator:

Kopi af årsopgørelse for varme i perioden 02-11-2015 til 01-11-2016.
Forbruget var 174,168 MWh.

Varmeregningen afregnes efter elektroniske målere placeret på hver radiator.

Kopi af årsopgørelse for vand i perioden 02-11-2015 til 01-11-2016.
Forbruget var 1.500 m³.

Kopi af årsopgørelse for el i perioden 30-10-2015 til 28-10-2016.
Forbruget var 3.084 kWh fordelt på to målere.

Der er ca. 4 % i forskel fra det faktiske varmeforbrug til det beregnede varmeforbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	661,81 kr. per MWh
	28.968 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,25 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600199

CVR-nummer 55117314

FORCE Technology
Hjortekærsvej 99, 2800 Kgs. Lyngby
www.forcetechnology.com
dkdep201-sekretariat@force.dk
tlf. 43250822

Ved energikonsulent
Ahmad Ratha

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

E/F Næstvedgade 6 AB
Næstvedgade 6A
2100 København Ø

Energistyrelsen

Gyldig fra den 30. marts 2017 til den 30. marts 2024

Energimærkningsnummer 311237703