# SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

## - status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14.
Fritz Hansens Vej 17
3450 Allerød

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 21. juni 2017
Til den 21. juni 2024.

Energimærkningsnummer 311255491

Energistyrelsen

# ENERGIMÆRKET

## FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

## BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C




**Årligt varmeforbrug**

| | |
|---|---|
| 18.200,9 m³ naturgas | 115.758 kr |
| Samlet energiudgift | 115.758 kr |
| Samlet $CO_2$ udledning | 40,84 ton |

# BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

| Tag og loft | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| LOFT<br>Lofter er isoleret med 200 mm mineraluld.<br>Skråvægge på 2. sal skønnes udført med ca. 200 mm isolering. | | |
| FORBEDRING VED RENOVERING<br>Efterisolering af lofter med 100 mm isolering.<br>Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. | | 1.600 kr.<br>0,56 ton $CO_2$ |

| Ydervægge | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| HULE YDERVÆGGE<br>Ydervægge er ifølge tegning udført som 35 cm hulmure. Det er oplyst, at hulmure er efterisolerede ved indblæsning af isolering. | | |

| Vinduer, døre ovenlys mv. | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| VINDUER<br>Vinduer er med 2 lags lavenergiruder. | | |

| | | |
|---|---|---|
| **YDERDØRE**<br>Vinduer i indgangspartier i trappeopgange er med 1 lag ruder.<br>Yderdøre i indgangspartier betragtes som uisolerede. | | |
| **FORBEDRING VED RENOVERING**<br>Udskiftning af vinduer og yderdøre i indgangspartier til nye vinduer med 3-lags lavenergiruder samt isolerede yderdøre. | | 1.600 kr.<br>0,56 ton $CO_2$ |

## Gulve

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **ETAGEADSKILLELSE**<br>Etageadskillelse mod uopvarmede kældre er udført som traditionel bjælkelagskonstruktion med hulrum. | | |
| **FORBEDRING**<br>Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmede kældre ved indblæsning af ca. 75 mm isolering i hulrum i bjælkelaget. | 120.000 kr. | 16.400 kr.<br>5,75 ton $CO_2$ |

## Ventilation

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VENTILATION**<br>Udsugning fra boliger (emhætter og badeværelser) sker i hver opgang fra 1 stk. udsugningsventilatorer i tagrum, fabrikat Exhausto, type BESB, som betragtes som spareventilatorer. | | |

# VARMEANLÆG

## Varmeanlæg

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **KEDLER**<br>Ejendommen opvarmes med naturgas.<br><br>Der er 1 stk. kondenserede gaskedel, fabrikat Weishaupt type WTC,<br>Gaskedel er fra 2009 og på 120 kW.<br>Gaskedel er placeret i varmecentralen i kælder og forsyner begge bygninger. | | |
| **VARMEPUMPER**<br>Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen.<br>Da ejendommen har naturgas er det ikke hensigtsmæssigt at installere varmepumper. | | |
| **SOLVARME**<br>Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af 50 m² solfanger på taget over varmecentralen samt ny solvarmebeholder i varmecentralen.<br><br>Der skal udføres en nøje analyse over investering og besparelse inden eventuel igangsætning. | 200.000 kr. | 13.700 kr.<br>4,82 ton $CO_2$ |

## Varmefordeling

| | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **VARMEFORDELING**<br>Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer.<br><br>Centalvarmeanlægget er udført som to-strengs anlæg med hovedledninger i kælder. | | |
| **VARMERØR**<br>Synlige varmerør og rør for varmt brugsvand er velisolerede i kælder.<br><br>Dog er enkelte varmerør uisolerede i kælder.<br><br>Og enkelte flanger er uisolerede i varmecentralen. | | |
| **FORBEDRING**<br>Isolering af uisolerede varmerør i kælder samt isolering af uisolerede flanger i varmecentralen med aftagelige isoleringspuder. | 8.000 kr. | 900 kr.<br>0,31 ton $CO_2$ |

| | | |
|---|---|---|
| **VARMEFORDELINGSPUMPER**<br>Centralvarmevandet til ejendommen cirkuleres ved hjælp af 1 stk. modulerende sparepumpe, fabrikat Grundfos type Magna med en modulerende effekt mellem 25-400 W.<br><br>Der er 1 stk. modulerende kedelshuntpumpe (sparepumpe), fabrikat Grundfos type Magna med en modulerende effekt mellem 10-180 W.<br><br>Cirkulering af centralvarme til opvarmning af varmt brugsvand i varmtvandsbeholder sker ved hjælp af 1 stk. trinreguleret frembringerpumpe, fabrikat Grundfos type UPS med en effekt op til 60 W. | | |
| **FORBEDRING**<br>Udskiftning af frembringerpumpe til en automatisk modulerende energisparepumpe. | 8.000 kr. | 600 kr.<br>0,17 ton $CO_2$ |

| | | |
|---|---|---|
| **AUTOMATIK**<br>Gaskedel er med indbygget automatik med mulighed for sommerstop samt udekompensering som kan regulere fremløbstemperaturen til varmeanlægget efter udetemperaturen.<br><br>Alle radiatorer skønnes at være forsynet med termostater. | | |

# VARMT VAND

| Varmt vand | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| VARMTVANDSPUMPER<br>Det varme brugsvand cirkuleres rundt i ejendommen ved hjælp af 1 stk. trinreguleret cirkulationspumpe, fabrikat Grundfos med en skønnet effekt på ca. 75 W. | | |
| FORBEDRING<br>Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand til en automatisk modulerende energisparepumpe. | 9.000 kr. | 800 kr.<br>0,24 ton $CO_2$ |
| VARMTVANDSBEHOLDER<br>Det varme brugsvand produceres i 2 stk. varmtvandsbeholdere på hver 400 liter, fabrikat Weishaupt type WAS 400.<br>Beholdere er velisolerede og er placeret i kælderen i varmecentralen. | | |

# EL

| El | Investering | Årlig besparelse |
|---|---|---|
| **BELYSNING**<br>Trappebelysning er med sparepærer som tændes på trappeautomater der slukker automatisk. | | |
| **SOLCELLER**<br>Der er ikke installeret solceller i ejendommen. | | |
| **FORBEDRING**<br>Montering af eksempelvis ca. 30 m² solceller på taget af hver bygning.<br><br>Solcellerne kan levere el til fælles el-forbrug. Eksempelvis til udsugningsventilatorer og fælles belysning. | 210.000 kr. | 14.900 kr.<br>6,47 ton $CO_2$ |

## ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter ejendommen Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14, 3450 Allerød.

Energimærket skal indberettes med en hovedadresse. I dette energimærke er Fritz Hansens Vej 17 valgt som hovedadresse og står derfor på forsiden.

Ejendommen består af 2 bygninger med 29 boliger.

Ejendommen er i følge BBR-meddelelsen opført i 1938.

BBR-anvendelseskode er etageboligbebyggelse (anvendelseskode 140).

På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter, version 2016" gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Det opvarmede areal svarer til det samlede boligareal. Kældre betragtes som uopvarmede.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.
-

# Bygningernes lejligheder

## LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

| Type 1: 50 m² | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| BBR-bygning 1 & 2 | Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14 | 50 | 16 | 4.027 |

| Type 2: 55 m² | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| BBR-bygning 1 & 2 | Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14 | 55 | 12 | 4.430 |

| Type 3: 100 m² | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | **Adresse** | **m²** | **Antal** | **Kr./år** |
| BBR-bygning 1 & 2 | Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14 | 100 | 1 | 8.054 |

**Kommentar**
Gennemsnitlige varmeudgifter er baseret på de oplyste varmeudgifter, ikke de i energimærket beregnede, samlede teoretiske varmeudgifter.

# RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

| Emne | Forslag | Investering | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|---|
| **Bygning** | | | | |
| Etageadskillelse | Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmede kældre ved indblæsning af ca. 75 mm isolering i hulrum i bjælkelaget.<br><br>Inden evt. igangsætning skal isolatør udføre boreprøver for at undersøge mulighed for indblæsning af granulat. | 120.000 kr. | 2.501,8 m³ Naturgas<br>202 kWh Elektricitet | 16.400 kr. |
| **Varmeanlæg** | | | | |
| Solvarme | Montering af eksempelvis 50 m² solfanger på taget over varmecentralen samt ny solvarmebeholder i varmecentralen.<br><br>Der skal udføres en nøje analyse over investering og besparelse inden eventuel igangsætning. | 200.000 kr. | 2.177,3 m³ Naturgas<br>-99 kWh Elektricitet | 13.700 kr. |
| Varmerør | Isolering af uisolerede varmerør i kælder samt isolering af uisolerede flanger i varmecentralen med aftagelige isoleringspuder. | 8.000 kr. | 137,3 m³ Naturgas<br>5 kWh Elektricitet | 900 kr. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Varmefordelings pumper | Udskiftning af frembringerpumpe til en automatisk modulerende energisparepumpe. | 8.000 kr. | 257 kWh Elektricitet | 600 kr. |

**Varmt og koldt vand**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Varmtvandspum per | Udskiftning af cirkulationspumpe for varmt brugsvand til en automatisk modulerende energisparepumpe. | 9.000 kr. | 359 kWh Elektricitet | 800 kr. |

**El**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Solceller | Montering af eksempelvis ca. 30 m² solceller på taget af hver bygning.<br><br>Solcellerne kan levere el til fælles el-forbrug. Eksempelvis til udsugningsventilatorer og fælles belysning.<br><br>Der skal indhentes flere tilbud, da priser og kvalitet kan variere.<br><br>Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse. Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne. Og det skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller.<br><br>Endelig er der en del lovgivning på området, som skal undersøges nøje inden eventuel udførelse. | 210.000 kr. | 6.633 kWh Elektricitet<br><br>3.121 kWh Elektricitet overskud fra solceller | 14.900 kr. |

# BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

| Emne | Forslag | Årlig besparelse i energienheder | Årlig besparelse |
|---|---|---|---|
| **Bygning** | | | |
| Loft | Efterisolering af lofter med 100 mm isolering.<br>Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm.<br><br>Der skal tages nøje højde for fugt, dampspærre og ventilationsforhold i forbindelse med udførelsen. | 246,4 m³ Naturgas<br>15 kWh Elektricitet | 1.600 kr. |
| Yderdøre | Udskiftning af vinduer og yderdøre i indgangspartier til nye vinduer med 3-lags lavenergiruder samt isolerede yderdøre.<br><br>Ud over at lavenergivinduer giver en varmebesparelse, bliver komforten forbedret p.g.a. mindre kuldenedfald fra vinduerne og derved mindre fodkulde. | 245,5 m³ Naturgas<br>11 kWh Elektricitet | 1.600 kr. |

# BAGGRUNDSINFORMATION

## BYGNINGSBESKRIVELSE

**Dette mærker gælder kun Fritz Hansens Vej 17-19**

Adresse .....Fritz Hansens Vej 17, 3450 Allerød
BBR nr.....201-56268-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår .....1938
År for væsentlig renovering.....1985
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....900 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....900 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....300 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

**OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER**

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

**Naturgas**

Varmeudgifter .....69.746 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....10.730,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....30-04-2016 til 01-05-2017

**OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG**

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....72.493 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....72.493 kr. pr. år
Varmeforbrug.....11.152,7 m³ Naturgas
CO2 udledning.....25,03 ton $CO_2$ pr. år

## BYGNINGSBESKRIVELSE

**Dette mærker gælder kun Amtsvej 12-14**

Adresse .....Amtsvej 12, 3450 Allerød
BBR nr.....201-56268-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)

Opførelsesår .....1938
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....660 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....660 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....220 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

**OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER**
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

**Naturgas**
Varmeudgifter .....51.147 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....7.869,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....30-04-2016 til 01-05-2017

**OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG**
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....53.161 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....53.161 kr. pr. år
Varmeforbrug.....8.179,0 m³ Naturgas
CO2 udledning.....18,35 ton $CO_2$ pr. år

## KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE
Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 01-06-2017 anses med hensyn til bygningernes størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

## KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Det samlede oplyste forbrug er fordelt på de 2 bygninger efter arealforhold.

Det i energimærket beregnede, samlede teoretiske varmeforbrug (18.200 m³ naturgas/år) ligger tæt på det samlede oplyste klimakorrigerede varmeforbrug (19.331 m³ naturgas/år).

## ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....6,36 kr. per m³
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,10 kr. per kWh

## FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

## HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

## FIRMA

Firmanummer 600045
CVR-nummer 30066855

**Topdahl ApS**
Marielundvej 48, 2730 Herlev

chs@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Christian Strarup

## KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

# Energimærke

Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14.
Fritz Hansens Vej 17
3450 Allerød

Energistyrelsen

Gyldig fra den 21. juni 2017 til den 21. juni 2024

Energimærkningsnummer 311255491

# Energimærke

Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14. - Dette mærker gælder kun
Fritz Hansens Vej 17-19
Fritz Hansens Vej 17
3450 Allerød

Energistyrelsen

Gyldig fra den 21. juni 2017 til den 21. juni 2024

Energimærkningsnummer 311255491

# Energimærke

Fritz Hansens Vej 17-19 & Amtsvej 12-14. - Dette mærker gælder kun
Amtsvej 12-14
Amtsvej 12
3450 Allerød

Energistyrelsen

Gyldig fra den 21. juni 2017 til den 21. juni 2024

Energimærkningsnummer 311255491