SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
E/F Færgeparken 7-14
Færgeparken 7
3600 Frederikssund

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 18. august 2017
Til den 18. august 2027.

Energimærkningsnummer 311267213

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Beregnet varmeforbrug per år:

397,14 MWh Fjernvarme	316.908 kr
Samlet energiudgift	316.908 kr
Samlet CO_2 udledning	56,00 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft og tag er, ifølge tegningsmaterialet, isoleret med 200 mm.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Kælderskillevægge imellem trapperum og uopvarmet kælder er uisoleret beton.		
FORBEDRING Kælderskillevægge imellem trapperum og uopvarmet kælder efterisoleres med 100 mm på den kolde side af væggen.	96.000 kr.	11.780 kr. 2,64 ton CO_2
HULE YDERVÆGGE Ydervæg er, ifølge tegningsmaterialet, formur af tegl, 125 mm isolering og bagmur af beton.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord i trapperum skønnes, at være uisoleret beton.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer samt altan- og dørpartier er oprindeligt monteret med 2-lags termoglas. Det blev ved besigtigelsen oplyst, at facadevinduer mod soveværelser i samtlige boliger og altanpartier samt soveværelsesvinduer mod altan i 2. sals boliger, er blevet udskiftet til nye, med 2-lags energiglas.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer samt altan- og dørpartier med 2-lags termoglas udskiftes til nye med 3-lags energiglas, varm kant og gasfyldning.		45.094 kr. 10,11 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Terrændæk og gulv mod uopvarmet kælder er betondæk med trægulv på strøer, isoleret med 75 mm. Terrændæk i trapperum er uisoleret beton betondæk.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation samt mekanisk udsugning fra køkken og baderum. Udsugningsventilatorer er af typen Exhausto BES 250. Udsugningsbokse monteret med F-skovlhjul og uden el-sparermotorer.		
FORBEDRING Udsugningsventilatorer erstattes af nye energibesparende ventilatorer med B-skovlhjul og el-sparermotorer.	180.000 kr.	31.122 kr. 10,32 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ejendommen opvarmes med direkte fjernvarme. Fjernvarmestik er placeret i bygning 2 og 3.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe. Konvertering af forsyningsformen fra fjernvarme til el via varmepumpe vil ikke være rentabelt.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg. Etablering af solvarmeanlæg vil ikke være rentabelt.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret nedenstående cirkulationspumper: Bygning 1, 1 stk. automatisk modulerende pumpe af typen Grundfos, Alpha 2, 25-60 Bygning 2, 1 stk. automatisk modulerende pumpe af typen Grundfos, Alpha 2, 25-60 Bygning 3, 1 stk. automatisk modulerende pumpe af typen Grundfos, Alpha 2, 25-60 Bygning 4, 1 stk. 3-trins pumpe af typen Grundfos, UPS 20-60.		
FORBEDRING Cirkulationspumpe på varmeanlæg i bygning 4 udskiftes til ny automatisk modulerende, A-mærket pumpe.	12.000 kr.	734 kr. 0,24 ton CO_2
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder er isoleret med 20-50 mm.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg efter udetemperatur er der i hver bygning monteret varmeautomatik af typen Danfoss, ECL Comfort.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Mandedæksler på varmtvandsbeholdere er uisoleret.		
FORBEDRING Mandedæksler på varmtvandsbeholdere monteres med aftagelige isoleringskapper.	20.000 kr.	7.352 kr. 1,64 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Til varmtvandscirkulation er monteret 3 stk. cirkulationspumper af typen Grundfos UP 20-07 og 1 stk. af typen Grundfos UM 24-08.		
FORBEDRING Cirkulationspumper til varmtvandscirkulation udskiftes til nye A-mærket pumper.	20.000 kr.	2.454 kr. 0,81 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Til varmtvands produktion er der, i hver bygning, monteret 1 stk. 1.000 liters varmtvandsbeholder af typen Ajva, årgang 1987. Beholderne er isoleret med 100 mm mineraluld.		
VARMTVANDSRØR Varmtvandsrør i kælder er isoleret med 30-40 mm. Varmtvandsrør på loft er isoleret med ca. 40 mm. Varmtvands stigstrenge er isoleret med ca. 25 mm. Varmefordelingsrør i jord og tilslutningsrør til varmtvandsbeholderne er isoleret med 40-50 mm.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflader mod syd og vest. Det anbefales, at der på hver bygning monteres krystallinske solceller af god kvalitet med et panelareal på ca. 30 m². Eventuelle tilskudsmuligheder er ikke medtaget i overslagsprisen. Vilkår vedrørende afregningsbetingelser for overskydende el-produktion anbefales nærmere undersøgt, forud for dette forslags gennemførelse. Det skal yderligere sikres, at tagkonstruktionen kan bære et solcelleanlæg samt, at der kan gives tilladelse til opsætning af anlæg. Det anbefales, at lade en solcelleleverandør udarbejde beskrivelse og forprojekt, i forbindelse med indhentning af tilbud på opgaven.	380.000 kr.	26.476 kr. 11,32 ton CO_2
BELYSNING Belysning på trapper er monteret med sparerpære, mens der i kælder er monteret lysstofrør af typen T5. Belysningen betjenes via trapperelæer. Udebelysning er monteret med sparerpærer, som skønnes styret via skumringsrelæ.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Baggrunden for energimærket er en besigtigelse af ejendommen, ejeroplysninger, byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse og renovering samt bygningstegninger.

Det opvarmede areal udgøres af det samlede boligareal, samt areal af trapperum i kælder. Arealerne stammer fra BBR-meddelsen og opmålinger på bygningstegninger.

Indeliggende trapper medtages i beregningen som opvarmet areal, mens den øvrige del af kælder, samt tagrum anses for, at være uopvarmet.

Kælderens opvarmede areal er medtaget med 50 % i boligarealet jf. Energistyrelsens retningslinjer.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

I energimærkningen foretages et skøn ved utilgængelige konstruktioner baseret på tidstypiske byggeskikke og krav samt det aktuelle bygningsisolationsniveau i øvrigt. Samme skøn gør sig gældende

for varmeanlæg mv. Der tages i den forbindelse forbehold for afvigelser fra faktiske forhold, der kan have betydning for energimærkningens besparelsesforslag.

Der er anført forbedringsforslag med forholdsvise korte tilbagebetalingstider, som det vil være rentabelt at gennemføre her og nu.

Der er yderligere anført forslag, som først vil være rentable på længere sigt. Disse forslag vil dog alle have en miljømæssig og samfundsgavnlig effekt ved gennemførelse.

Det er vigtigt, at der inden igangsætning af energibesparende forslag, udarbejdes et projekt eller foretages en dimensionering af de ønskede ændringer, som sikrer en korrekt udførelse. Forkert udførte besparelsesforslag kan give sig til kende i alvorlige byggetekniske svigt på både kort og lang sigt eller udeblivelse af energibesparelser.

Energimærket er udarbejdet i EK-Pro ver. 5.5.2.46 (16/8 2017).

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Kælderskillevægge imellem trapperum og uopvarmet kælder efterisoleres	96.000 kr.	18,64 MWh fjernvarme 18 kWh el	11.780 kr.
Ventilation	Udsugningsventilatorer udskiftes	180.000 kr.	15.561 kWh el	31.122 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Cirkulationspumpe på varmeanlæg i bygning 4 udskiftes	12.000 kr.	367 kWh el	734 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Mandedæksler på varmtvandsbeholdere isoleres	20.000 kr.	11,68 MWh fjernvarme -3 kWh el	7.352 kr.
Varmtvandspum per	Cirkulationspumper til varmtvandscirkulation udskiftes	20.000 kr.	1.227 kWh el	2.454 kr.
El				
Solceller	Montering af solceller til el-produktion	380.000 kr.	11.598 kWh el	26.476 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Vinduer samt altan- og dørpartier med 2-lags termoglas udskiftes	71,40 MWh fjernvarme 57 kWh el	45.094 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Færgeparken 7 - 001

Adresse ..... Færgeparken 7, 3600 Frederikssund
BBR nr 250-000968-001
Bygningens anvendelse i følge BBR ..... Etagebolig
Opførelsesår 1987
År for væsentlig renovering ..... Ikke angivet
Varmeforsyning ..... Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme ..... Ikke angivet
Boligareal i følge BBR ..... 804 m²
Erhvervsareal i følge BBR ..... 0 m²
Opvarmet bygningsareal ..... 854 m²
Heraf tagetage opvarmet ..... 0 m²
Heraf kælderetage opvarmet ..... 50 m²
Uopvarmet kælderetage ..... 109 m²

Energimærke ..... D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter ..... 55.445 kr. i afregningsperioden
Fast afgift ..... 15.678 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 87,40 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode ..... 29-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter ..... 56.753 kr. pr. år
Fast afgift ..... 15.678 kr. pr. år
Varmeudgift i alt ..... 72.431 kr. pr. år
Varmeforbrug ..... 89,46 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning ..... 12,61 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Færgeparken 9 - 002

Adresse ..... Færgeparken 9, 3600 Frederikssund
BBR nr 250-000968-002
Bygningens anvendelse i følge BBR ..... Etagebolig

Opførelsesår 1987
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....804 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....854 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....50 m²
Uopvarmet kælderetage.....109 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning
Varmeudgifter .....55.445 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....15.678 kr. pr. år
Varmeforbrug.....87,40 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....29-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....56.753 kr. pr. år
Fast afgift .....15.678 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....72.431 kr. pr. år
Varmeforbrug.....89,46 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning.....12,61 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Færgeparken 11 - 003
Adresse .....Færgeparken 11, 3600 Frederikssund
BBR nr.....250-000968-003
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etagebolig
Opførelsesår 1987
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....804 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....854 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....50 m²

Uopvarmet kælderetage.....109 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning
Varmeudgifter .....55.445 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....15.678 kr. pr. år
Varmeforbrug.....87,40 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....29-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....56.753 kr. pr. år
Fast afgift .....15.678 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....72.431 kr. pr. år
Varmeforbrug.....89,46 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning.....12,61 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Færgeparken 13 - 004
Adresse .....Færgeparken 13, 3600 Frederikssund
BBR nr.....250-000968-004
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etagebolig
Opførelsesår 1987
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme.....Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....804 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....854 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....50 m²
Uopvarmet kælderetage.....109 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Primær opvarmning

Varmeudgifter .....55.445 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....15.678 kr. pr. år
Varmeforbrug.....87,40 MWh Fjernvarme (MWh)
Aflæst periode.....29-04-2016 til 30-04-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....56.753 kr. pr. år
Fast afgift .....15.678 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....72.431 kr. pr. år
Varmeforbrug.....89,46 MWh Fjernvarme (MWh)
CO2 udledning.....12,61 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE
Snit-, plan- og facadetegninger af ejendommen er indhentet hos kommunens byggesagsarkiv og er kontrolopmålt af energikonsulenten. Det opmålte areal stemmer overens med BBR.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Der er god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste varmeforbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....630,00 kr. per MWh
16.678 kr. i fast afgift per år

Fjernvarmeprisen er anvendt ud fra de tariffer, der var gældende ved det tilsluttede fjernvarmeværk, på det tidspunkt energimærket er gyldigt fra.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER
Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

Energistyrelsen har udviklet BedreBolig-ordningen, der gør det nemmere for dig som husejer at renovere din bolig på en energirigtig måde. Tag en uforpligtende snak med en BedreBolig-rådgiver. Se mere på www.bedrebolig.dk.

FIRMA
Firmanummer 600161
CVR-nummer 31616948

EnergiFocus ApS
Strandvejen 41, 4300 Holbæk
www.energifocus.dk
emo@energifocus.dk
tlf. 21370313

Ved energikonsulent
Søren Hermann Pedersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

E/F Færgeparken 7-14
Færgeparken 7
3600 Frederikssund

Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. august 2017 til den 18. august 2027

Energimærkningsnummer 311267213

Energimærke

E/F Færgeparken 7-14 - Færgeparken 7 - 001
Færgeparken 7
3600 Frederikssund

Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. august 2017 til den 18. august 2027

Energimærkningsnummer 311267213

Energimærke

E/F Færgeparken 7-14 - Færgeparken 9 - 002
Færgeparken 9
3600 Frederikssund

Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. august 2017 til den 18. august 2027

Energimærkningsnummer 311267213

Energimærke

E/F Færgeparken 7-14 - Færgeparken 11 - 003
Færgeparken 11
3600 Frederikssund

Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. august 2017 til den 18. august 2027

Energimærkningsnummer 311267213

Energimærke

E/F Færgeparken 7-14 - Færgeparken 13 - 004
Færgeparken 13
3600 Frederikssund

Energistyrelsen

Gyldig fra den 18. august 2017 til den 18. august 2027

Energimærkningsnummer 311267213