SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Hovedgaden 66B
3220 Tisvildeleje

Bygningens energimærke:

Gyldig fra 29. november 2017
Til den 29. november 2027.

Energimærkningsnummer 311286344

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

2,2 Kløvet rummeter brænde	1.891 kr
31.725 kWh elektricitet	57.105 kr
Samlet energiudgift	58.996 kr
Samlet CO_2 udledning	21,03 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge ved balkon skønnes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skråvægge i nord-øst fløj skønnes isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet samt stedvis målt. Hanebåndsloft mod nord-øst er isoleret med 200 mm mineraluld. Loftlem og sider/vægge mod loftlem er dog kun isoleret med 200 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Lodrette skunkvægge og vandrette skunkgulve mod nord-øst skønnes isoleret med svarende til 50 mm isolering; der mærket træk ved skunke. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt. Hanebåndsloft mod nord-vest er isoleret med 350 mm mineraluld. Hanebåndsloft mod nord-vest er på ca. 1 m2 uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen Lodrette skunkvægge og vandrette skunkgulve mod nord-vest skønnes isoleret med 300 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING Isolering af ca. 1 m2 hanebåndsloft mod nord-vest med 350 mm isolering.	600 kr.	300 kr. 0,09 ton CO_2
FORBEDRING Efterisolering af lodrette skunkvægge og vandrette skunkgulve mod nord-øst med 300 mm isolering. Det påregnes, at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	10.600 kr.	1.900 kr. 0,65 ton CO_2

FORBEDRING Efterisolering af hanebåndsloft, incl loftlem og sider/vægge mod loftlem, mod nord-øst med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300-400 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet til de nye isoleringsforhold.	36.400 kr.	1.200 kr. 0,42 ton CO_2
FLADT TAG Kvist mod vej/syd-øst: Tag udført som let konstruktion skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Dørparti mod gård/nord-vest:Tag udført som let konstruktion skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Kvist mod vej/balkon: Tag udført som let konstruktion skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag)/balkon skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Stueplan mod mord/køkken: Ydervægge med 100 mm på ca. 30 cm hulmur af tegl skønnes isoleret med 75 mm mineraluld. Stueplan mod nord-vest/køkken: Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af porebeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
MASSIVE YDERVÆGGE Stueplan mod syd/under balkon: Ydervægge af massiv tegl og indvendig isolering skønnes isoleret med 100 mm isolering. Stueplan mod vej/syd-øst: Ydervægge af massiv tegl og indvendig isolering skønnes isoleret med 100 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
LETTE YDERVÆGGE Kvist mod vej/syd-øst: Ca. 23 ca. tykke ydervægge udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Dørparti mod gård/nord-vest: Ydervægge udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Kvist mod vej/balkon: Ca. 23 ca. tykke ydervægge udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Gavle mod nord-øst og syd-vest: Ca. 23 ca. tykke ydervægge udført som let		

konstruktion med beklædning ud- og indvendig skønnes isoleret med 150 mm mineraluld. Gavl mod nord-vest: Ca. 21 ca. tykke ydervægge udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig skønnes isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer-døre er primært med 2 lags termoruder. Få vinduer-døre er med 2 lags energiruder med kold ramme. Få vinduer-døre er med 2 lags energiruder med varm ramme. Tagvinduer er med 2 lags termoruder. Tagvindue skønnes med 2 lags lavenergirude med kold ramme.		
FORBEDRING Udskiftning af vinduer-døre med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varm ramme.	163.400 kr.	11.100 kr. 3,93 ton CO_2
FORBEDRING Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varm ramme.	23.300 kr.	1.200 kr. 0,42 ton CO_2

YDERDØRE Massiv yderdør med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i nord-vest fløj udført af beton skønnes isoleret med 100 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Øvrige gulve af terrændæk udført af beton skønnes isoleret med svarende til 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra renoveringstidspunkt.		
ETAGEADSKILLELSE Gulv (butik) mod uopvarmet kold kælder af træ/bjælker er isoleret med 100 mm mineraluld med flere åbninger mellem bats. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING Efterisolering af gulv (butik) mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm.	13.800 kr.	1.400 kr. 0,47 ton CO_2

LINJETAB Linjetab ved fundament. Linjetab mellem tagkonstruktion og vinduer.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er naturlig ventilation i næsten alle badeværelser; ikke i badeværelse på tagetage mod nord-øst. Der er mekanisk udsugning fra ca. 5 emhætter. Der er mekanisk udsugning fra Lumi ventilationsanlæg i køkken mod nord-øst. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD Der er regnet med internt varmetilskud for enfamiliebyggeri.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Bygningen opvarmes med el. Det er monteret el-radiatorer i hovedparten af opvarmede rum.		
OVNE Der er supplerende varmeforsyning i form af 2 brændeovne. Brændeovnene er placeret på tagetage i nord-øst fløj, og på tagetage i nord-vest fløj. Andel til opvarmning fra brændeovne er sat til 15 % af 40% af bygningens samlede opvarmede areal, jf. Energistyrelsens beregningsregler.		
VARMEPUMPER Der er monteret 4 luft-til-luft-varmepumpe som følger: På tagetage 66 1. th: Saunier Duval. På tagetage 66 1. tv: Panasonic. I stueplan mod syd-vest: Sanyo Inverter. Ukendt forsyningsområde: Saunier Duval. Herudover forefindes en varmepumpe af mærket Qlima i køkken mod nord-øst; om denne varmepumpe fungere til opvarmning eller afkøling er ikke afklaret. Varmepumperne består af en inde- og udedel, som veksler energi i luften om til varm luft, der indblæses i det rum hvor indedelen er placeret, samt delvist i tilstødende rum.		
SOLVARME Der er ikke solfangeranlæg/vedvarende energi. Energibesparende foranstaltninger til solfangeranlæg er på grund af den ofte lange tilbagebetalingstid ikke umiddelbar rentabel, men det kan overvejes af andre årsager end økonomiske. Det kan være en forventning om stigende energipriser, øget gensalgsværdi af ejendommen, større interesse fra fremtidige købere, komfortforbedringer, ombygning/renovering m.v.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
AUTOMATIK Der er monteret termostater på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbug på 200 liter pr. m² opvarmet areal pr. år -gennemsnitsforbrug for enfamiliehus, butik og restaurent/fødevarer).		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør er primært placeret i opvarmede rum.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i flere varmtvandsbeholdere (VVB) ca. som følger: VVB af mærket Metro på 30 liters fra 1987 placeret i butik. VVB af mærket Metro på 30 liters fra 2007 placeret i vest restaurant. VVB af mærket Pannel på ca. 60 liters fra ukendt årstal placeret i vest restaurant. VVB af mærket Carlsbad på 50 liters fra ukendt årstal/nyere placeret på tagetage mod nord-øst. VVB af mærket Metro på 55 liters fra 2008 placeret på tagetage mod nord-vest. VVB af mærket Metro på ca. 60 liters fra ukendt årstal/nyere placeret i skunk på tagetage mod syd-vest. Varmtvandsbeholdere er isoleret.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller mod syd som type Monokrystallinske silicium, 1,8 kW. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 11,5 m2. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi. Bemærk, at solceller kun er beregnet i forhold til opvarmningen, ikke i forhold til lys, PC o.lign. Bemærk, at solcelleanlæg kan være omfattet af lokalplaner, varmeplaner, og kan derfor kræve myndighedsgodkendelse.	40.300 kr.	2.300 kr. 1,32 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

.
Bygningen anvendes til restaurant (stueplan), butik (stueplan) og som helårsboliger (tagetage).

Der er:
- 2 restauranter
- 1 butik
- 3 helårsboliger.

Bygningen:
- er generelt set udmærket isoleret efter datidens krav

FORELIGGENDE TEGNINGER
Der forelå ikke tegningsmateriale bygningsbeskrivelse ved besigtigelsen.
Den isoleringsmæssige stand af dele af bygningen er skønnet, bl.a. fra renoveringsår 1987.
Der er ikke udført destruktive undersøgelser.
Det kan anbefales, at kontrollere isoleringsforholdene i dele af bygningen, da disse forhold som nævnt er skønnet; skøn er baseret ud fra fysiske forhold samt som for tilsvarende bygninger af samme alder.

Nærmere kontrol af bygningens konstruktioner kræver destruktive indgreb.

Så vidt det er muligt, er de isoleringsmæssige forhold af alle enkelte bygningsdele kontrolleret ud fra fysiske forhold m.v. (fx. tykkelse af vægge, normkrav m.v.).

Bygningen er opmålt (ydervægge, gulve, tag, vinduer, døre m.v.) i forbindelse med udarbejdelse af nærværende Energimærkning.

OM VINDUER
I forbindelse med nedslidte vinduer, punkterede ruder, ønske om større komfort eller for opnåelse af besparelse kan det anbefales, at udskifte ruder til lavenergiruder med en yderkant af et andet materiale end metal (metal er en kuldebro/kold kant).
Der er i nærværende beregninger forudsat eksisterende 2 lags lavenergiruder med varm hhv kold kant/ramme.
Der er i nærværende beregninger forudsat nye 2 lags lavenergiruder med varm kant/ramme.
Såfremt der anvendes (dyrere) 3 lags lavenergiruder med varm kant, kan der opnås endnu større energibesparelser.
I forbindelse med udskiftning af glas/ældre termoruder i vinduer-døre bør det overvejes, om det med fordel kan betale sig at udskifte hele vinduet-døren, hvilket vil sige såvel glas som karme-rammer i én enhed.
Det kan være vanskeligt at vurdere, om en ældre 2 lags lavenergirude med kold kant/ramme er en 2 lags lavenergirude med kold kant/ramme eller en nyere 2 lags termorude.

BRÆNDEOVN
Varme fra brændeovne indgår i nærværende beregninger, jf. gældende regler.

KÆLDER
Kælder er forudsat som uopvarmet.

UDFØRELSE AF ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER
I forbindelse med udførsel af energibesparende foranstaltninger samt i forbindelse med ombygning og renovering bør der altid tages en energikonsulent med på råd.

Der kan i forbindelse med ombygning og renovering forekomme yderligere mulige energibesparende foranstaltninger.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning til energibesparende foranstaltninger bør verificeres ved bl.a. indhentning af flere tilbud.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning er excl evt energibesparende tilskud.

Alle udgifter i nærværende Energimærkning forudsætter udførelse af en væsentlig del af de energibesparende forslag, således at der kan indhentes konkurrencedygtige priser/mængderabat.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Isolering af ca. 1 m2 hanebåndsloft mod nord-vest med 350 mm isolering.	600 kr.	0,0 Kløvet rummeter Brænde 140 kWh Elektricitet	300 kr.
Loft	Efterisolering af lodrette skunkvægge og vandrette skunkgulve mod nord-øst med 300 mm isolering.	10.600 kr.	0,1 Kløvet rummeter Brænde 981 kWh Elektricitet	1.900 kr.
Loft	Efterisolering af hanebåndsloft, incl loftlem og sider/vægge mod loftlem, mod nord-øst med 200 mm isolering.	36.400 kr.	0,0 Kløvet rummeter Brænde 635 kWh Elektricitet	1.200 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer-døre med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varm ramme.	163.400 kr.	0,4 Kløvet rummeter Brænde 5.934 kWh Elektricitet	11.100 kr.

Vinduer	Udskiftning af tagvinduer med 2 lags termoruder til 2 lags energiruder med varm ramme.	23.300 kr.	0,0 Kløvet rummeter Brænde 627 kWh Elektricitet	1.200 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 200 mm isolering.	13.800 kr.	0,1 Kløvet rummeter Brænde 703 kWh Elektricitet	1.400 kr.

El

Solceller	Montering af solceller mod syd som type Monokrystallinske silicium, 1,8 kW.	40.300 kr.	1.300 kWh Elektricitet 696 kWh Elektricitet overskud fra solceller	2.300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Hovedgaden 66B, 3220 Tisvildeleje
BBR nr.....270-20547-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår 1918
År for væsentlig renovering.....1989
Varmeforsyning.....El og Varmepumpe
Supplerende varme.....Brændeovn
Boligareal i følge BBR .....238 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....301 m²
Opvarmet bygningsareal.....561 m²
Heraf tagetage opvarmet.....238 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....30 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Kælder på ca. 30 m2 fremgår ikke af BBR.
Bygningens bebyggede areal er opmålt til 323 m2.
Det fremgår af BBR, at bygningens bebyggede areal er 301 m2.
Det giver en ca. forskel på 22 m2.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der forefindes ikke fyldestgørende oplysninger op nuværende el-forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Brænde.....842,00 kr. per Kløvet rummeter
Elektricitet til opvarmning .....1,80 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,30 kr. per kWh

Der er i beregningerne forudsat en reduceret el-pris på 1,8 kr. pr. kWh, da DONG/Ørsted normalt yder rabat for el-varmekunder.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600085
CVR-nummer 18718146

NØRREGAARD Rådgivende ingeniørfirma www.NRIF.dk
Kovangen 217, 3480 Fredensborg

lars.noerregaard@mail.dk
tlf. 2342 0884

Ved energikonsulent
Lars Nørregaard

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Hovedgaden 66B
3220 Tisvildeleje

Energistyrelsen

Gyldig fra den 29. november 2017 til den 29. november 2027

Energimærkningsnummer 311286344