SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ebeltoft Posthus
S. A. Jensen Vej 1
8400 Ebeltoft

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 5. januar 2018
Til den 5. januar 2028.

Energimærkningsnummer 311291350

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

96.750 kWh fjernvarme	53.428 kr
Samlet energiudgift	53.428 kr
Samlet CO_2 udledning	13,64 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR15, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft mod isoleret ventilationsrum er udført som trækonstruktion med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FLADT TAG Det flade tag er udført som trækonstruktion med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består ud- og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved vinduer og dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
LETTE YDERVÆGGE Tagrem og forhøjet lysbånd i budstue mod syd er udført som trækonstruktion og uden isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne er med fast eller oplukkelige rammer og monteret med 2-lags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af vinduer med 2-lags termoruder til nye vinduer med 3-lags energiruder med varm kant, svarende til energiklasse A.		8.800 kr. 3,17 ton CO_2
OVENLYS Ovenlysvindue er monteret i det vandrette loft/tag. Ovenlyset er et kuppelovenlys, der består af 2-lags klar akryl, monteret på massiv uisoleret karm.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af ovenlysvinduer med 2- lag akryl til nye kuppelovenlys med 4 lags klar akryl på isoleret karm. forslag bør udføres i forbindelse med reparation eller udskiftning af tag.		300 kr. 0,09 ton CO_2
YDERDØRE Skydedør til boksrum er monteret med 2-lags energirude med kold kant. Yderdør ved frokoststue er monteret med 2-lags termorude. Port og yderdør ved pakkerum er med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af yderdør med 2-lags termorude til ny yderdør med 3-lags energirude, svarende til Energiklasse A		200 kr. 0,05 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret under betonen med dels 75 mm polystyrenplader og 150 mm leca, dels 200 mm leca. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION I bygningen er der naturlig ventilation i form af især oplukkelige vinduer, døre og port, som vurderes til at være normal tætte. Herudover er der registreret følgende anlæg: Budstue mod syd og budstue mod nord: Anlæg VE01: Mekanisk ventilation med krydsveksler og varmeflade Fabrikat: Ukendt Placering: Ventilationsrum på taget Anlægstype: VAV Driftstid: 45 timer om ugen Luftmængde skønnet: 1.000-4.000 m³/h SEL-værdi skønnet: 2,5 kJ/m³ Styring: Automatikpanel med ur, luftmængde- og temperaturregulering i depotrum. Der var ikke adgang til ventilationsrum på taget. Der er anvendt data fra eldiagram mv. Frokoststue: Anlæg: Udsugningsventilatorer Fabrikat: Ukendt Placering: Over tag Anlægstype: VAV Driftstid: Ved besigtigelse var anlægget ikke i drift . Der er forudsat, at anlægget er i drift 10 timer om ugen. Luftmængde skønnet: 100-200 m³/h SEL-værdi skønnet: 1 kJ/m³ Styring: Manuel afbryder og regulering i frokoststue. Gang mellem pakkerum og budstue: Anlæg: Udsugningsventilatorer Fabrikat: Ukendt Placering: Over tag Anlægstype: VAV Driftstid: Ved besigtigelse var anlægget i drift . Der er forudsat, at anlægget er i drift 10 timer om ugen. Luftmængde skønnet: 100-200 m³/h SEL-værdi skønnet: 1 kJ/m³ Styring: Manuel afbryder og regulering i gang.		
VENTILATIONSKANALER Det skønnes, at i uopvarmet ventilationsrum er ventilationsaggregat og kanaler med 30-50 mm isolering.		

KØLING
Budstue mod syd:
Anlæg: Køleunit i loft og kondsatorunit placeret på taget
Fabrikat: Masterair LT1
Anlægstype: Splitanlæg
Driftstid: Sommerperioden
COP skønnet: 3,5
Styring: Ukendt

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Fjernvarmestik er indført i teknikrum.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke rentabelt at etablere en varmepumpe, da bygningen er forsynet med fjernvarme.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg på bygningen. Det er ikke rentabelt at etablere et solvarmeanlæg, da bygningen er forsynet med fjernvarme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygninger sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Herudover er der installeret elvarmetæppe i boksrum, som ikke anvendes og derfor ikke er medtaget i beregningen.		
VARMERØR Varmefordelingsrør fra teknikrum til omklædningsrum er DN 20 rør, som er præisolerede rør og vurderes til at være ført i under terrændæk. I uopvarmet ventilationsrum skønnes tilslutningsrør til ventilationsvarmeflade udført som DN 15 rør med 20 mm isolering. Varmerør, som er i opvarmede rum, indgår ikke i beregningen.		
AUTOMATIK		

Der er ikke automatik for central styring af varmeanlægget. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på både frem- og returrør til radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Enkelte radiatorer har kun returtermostat. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger, at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via radiatortermostater eller manuelt ved at lukke ventiler.		
FORBEDRING VED RENOVERING Etablering af automatik for central styring af varmeanlægget, således at fremløbstemperaturen reguleres i forhold til udetemperaturen og med mulighed for natsænkning og sommerstop. Forslaget omfatter etablering af varmeunit med blandesløjfe, A-mærkede cirkulationspumpe, ECL 310 automatik og præisoleret kappe i både teknikrum og omklædningsrum. Forslaget bør evt. etableres i forbindelse med udskiftning af gennemstrømningsvandvarmer.		2.600 kr. 0,95 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Der er antaget et gennemsnitligt varmtvandsforbrug på 100 liter/m²/år og en temperatur på 58 °C jf. vejledende værdier fra Energistyrelsen.		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør, til hver af de 2 gennemstrømningsvandvarmer, er under 5 meter og indregnes derfor med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering jf. vejledningen fra Energistyrelsen.		
VARMTVANDSBEHOLDER Toiletrum ved budstue mod syd: Gennemstrømningsvandvarmer: Redan rørveksler uden isoleringskappe Placering: Teknikrum Styring: Trykstyringsventil Omklædning og frokoststue: Gennemstrømningsvandvarmer: Redan rørveksler uden isoleringskappe Placering: Omklædning Styring: Trykstyringsventil		
FORBEDRING Udskiftning af begge gennemstrømningsvandvarmere til nye gennemstrømningsvandvarmere med termostatisk styring og præisolerede kapper, som samtidigt er forberedte til lavtemperatur drift. Forslaget bør evt. udføres i forbindelse med etablering af nye varmeunits i teknikrum og omklædning.	14.000 kr.	1.000 kr. 0,35 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Budstue mod syd: Armaturer med T8, T5 lysstofrør eller kompaktrør Driftstid: 1.500-1.800 timer/år Styring: Bevægelsessensorer Budstue mod nord, pakkerum, gange og boksrum: Armaturer med T8 lysstofrør Driftstid: 1.800-2.100 timer/år Styring: Manuelle afbrydere i rummene Kontor, frokoststue, toilet-, omklædnings- og birum: Armaturer med T8 lysstofrør, kompaktrør eller sparepære Driftstid: 500-1.000 timer/år Styring: Manuelle afbrydere i rummene Enkelt birum har væsentlig mindre driftstid Udebelysning: Armaturer med T8 lysstofrør, kompaktrør eller kviksølvdamppærer Driftstid: 500-1.000 timer/år Styring: Skumringsrelæ		
FORBEDRING Udebelysning: Udskiftning af armaturer med T8 lysstofrør, kompaktrør og kviksølvdamppærer til LED-armaturer. Det vurderes, at effekten kan reduceres med 50 %. For at sikre, at nye armaturer opfylder gældende lovkrav, skal der udføres en lysberegning. Endvidere bør det overvejes at etablere automatisk lysstyring via bevægelse, hvilket dog ikke er indeholdt i investeringen.	34.000 kr.	3.400 kr. 1,11 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Budstue mod syd: Udskiftning af 31 stk. armaturer med T8, T5 lysstofrør eller kompaktrør til LED-armaturer. Det vurderes, at effekten kan reduceres med 50 %. For at sikre, at nye armaturer opfylder gældende lovkrav, skal der udføres en lysberegning.		2.700 kr. 0,86 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Budstue mod nord, pakkerum, gange og boksrum: Udskiftning af 55 stk. armaturer medT8 lysstofrør til LED-armaturer. Det vurderes, at effekten kan reduceres med 50 %. For at sikre, at nye armaturer opfylder gældende lovkrav, skal der udføres en lysberegning. Endvidere bør det overvejes at etablere automatisk lysstyring, hvilket dog ikke er indeholdt i investeringen.		3.800 kr. 1,22 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Kontor, frokoststue, toilet-. omklædnings- og birum: Udskiftning af armaturer med T8 lysstofrør, kompakt rør til LED-armaturer. Det vurderes, at effekten kan reduceres med 50 %. For at sikre, at nye armaturer opfylder gældende lovkrav, skal der udføres en lysberegning. Endvidere bør det overvejes at etablere automatisk lysstyring, hvilket dog ikke er indeholdt i investeringen.		1.300 kr. 0,41 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Det er ikke rentabelt at etablere solceller, dels fordi overskydende elproduktion ikke umiddelbart kan sælges, dels fordi det kræver, at staten etablerer et selvstændigt selskab.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Nærværende energimærkning omfatter 1 bygning, som anvendes til sortering og distribution af post og er i 1 plan.

Ved besigtigelsen var postmedarbejder til stede, og der var adgang til alle rum i bygningen. Herudover har følgende materiale været til rådighed:

- BBR-meddelelse.
- Plan-, snit- og facadetegninger. Materialet er ikke komplet.
- Varmeforbrug for bygningen via internt registreringssystem.

Det opvarmede areal er opmålt ud fra tegninger og kontrolleret i forhold til de aktuelle forhold. Det bemærkes, at rum, som kan opvarmes til 20 °C, indgår i det opvarmede areal, selvom rummene ikke for nuværende er opvarmede til 20 °C.

Der er forudsat en gennemsnitlig brugstid/åbningstid på 45 timer om ugen.

Isoleringsgraden af de enkelte bygningsdele og tekniske installationer er vurderet ud fra dels tegninger og den gældende byggeskik på opførelsestidspunktet, dels visuel kontrol. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser.

For bygningsdele og tekniske installationer, som ikke opfylder de gældende energimæssige krav i bygningsreglementet 15, og hvor der ikke er udarbejdet besparelsesforslag, skyldes dette tekniske eller arkitektoniske forhold. Endvidere er der ikke udarbejdet besparelsesforslag for rum, som for nuværende ikke er opvarmet.

Det bemærkes, at besparelsesforslag er udarbejdet på baggrund af de beregnede energiforbrug, og bør altid forholdsmæssigt tilpasses de aktuelle energiforbrug. Nogle af forslagene har en tilbagebetalingstid på over 10 år, men er medtaget, da der er forventning om stigende energipriser, og er relevante i forbindelse med renovering eller lignende .

Procesudstyr og proceslignende udstyr indgår ikke i energimærkningen, som eksempelvis serverrum, procesventilation og energiforbrugende udstyr til køkken og batterioplader til cykler mv.

Energimærkningen er udarbejdet iht. håndbogen for energikonsulenter version 2016.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsbeholder	Udskiftning til gennemstrømningsvandvarmere med præisolerede kapper	14.000 kr.	1.560 kWh Fjernvarme 197 kWh Elektricitet	1.000 kr.
El				
Belysning	Udskiftnig af udebelysning til LED-armaturer	34.000 kr.	1.675 kWh Elektricitet	3.400 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning til A-mærkede vinduer	21.180 kWh Fjernvarme 283 kWh Elektricitet	8.800 kr.
Ovenlys	Udskiftning til energieffektive ovenlysvinduer	650 kWh Fjernvarme -2 kWh Elektricitet	300 kr.
Yderdøre	Udskiftning til yderdør med A-mærket energirude	370 kWh Fjernvarme -1 kWh Elektricitet	200 kr.
Varmeanlæg			
Automatik	Etablering af automatik for central styring af varmeanlægget	7.150 kWh Fjernvarme -90 kWh Elektricitet	2.600 kr.
El			
Belysning	Udskiftning til LED-armaturer i budstue mod syd	-750 kWh Fjernvarme 1.460 kWh Elektricitet	2.700 kr.
Belysning	Udskiftning til LED-armaturer i budstue mod nord, pakkerum, gange og boksrum	-1.550 kWh Fjernvarme 2.175 kWh Elektricitet	3.800 kr.
Belysning	Udskiftning til LED-armaturer i kontor, frokoststue, toilet-. omklædnings- og birum	-350 kWh Fjernvarme 686 kWh Elektricitet	1.300 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Byg. 1

Adresse	S. A. Jensen Vej 1, 8400 Ebeltoft
BBR nr	706-92-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelsesår	1971
År for væsentlig renovering	1984
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	722 m²
Opvarmet bygningsareal	722 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	36.967 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	14.895 kr. pr. år
Varmeforbrug	95.770 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2017 til 31-12-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	38.584 kr. pr. år
Fast afgift	14.895 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	53.479 kr. pr. år
Varmeforbrug	99.960 kWh Fjernvarme
CO2 udledning	14,09 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR-meddelsen er i overensstemmelse med de aktuelle forhold, idet der ikke er markante eller i øjenfaldende afvigelser.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Varmeforbrug er beregnet til ca. 96.800 kWh om året, hvilket er ca. 3 % mindre end det oplyste varmeforbrug. Årsagen til denne forskel skyldes sandsynligvis, at brugsmønsteret og adfærd i bygningen afviger fra Energistyrelsens standardforudsætninger.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....0,39 kr. per kWh
16.082 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,00 kr. per kWh

Der er anvendt gældende fjernvarmepriser og vejledende elpris. Alle priser er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600036
CVR-nummer 21552348

AURA Rådgivning A/S
Langdalsvej 75, 8220 Brabrand

kj@aura.dk
tlf. 87925588

Ved energikonsulent
Knud Jensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede

bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 36 og 37 i bekendtgørelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ebeltoft Posthus
S. A. Jensen Vej 1
8400 Ebeltoft

Energistyrelsen

Gyldig fra den 5. januar 2018 til den 5. januar 2028

Energimærkningsnummer 311291350