SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Rønne Alle 12
2800 Kgs. Lyngby

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 4. februar 2019
Til den 4. februar 2029.

Energimærkningsnummer 311357811

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke C



Årligt varmeforbrug

389,48 MWh fjernvarme	688.801 kr
Samlet energiudgift	688.801 kr
Samlet CO_2 udledning	25,32 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Tag over trapperum, samt tagkonstruktioner i forbindelse med "tagterrasser/altaner" består af betonelementer der er isoleret udvendigt med 150-250 mm isolering. Tag over penthouse lejlighederne består af præfabrikerede tagelementer isoleret med oprindeligt 275mm isolering. I forbindelse med tagrenovering i år 2017/2018 er der på de 3 penthouse lejligheder i nr 14 - 16 og 18 lagt 100 mm ekstra isolering. Ekstra isolering er udført i forbindelse med renovering af disse tage.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er opført af forskellige konstruktionstyper. Ydervægge hvor der er teglsten på udvendig side, består af en hulmurskonstruktion, med 150 mm betonelement som bagmur og standard 108 mm teglsten som formur. Hulrummet er regnet som svagt ventilleret og isoleret med 125 mm isolering.		
LETTE YDERVÆGGE Lette ydervægge er opført af en skeletkonstruktion er isoleret med 150 mm og afsluttet med plade beklædning på indvendig side og bræddebeklædning udvendigt. Denne type vægge findes typisk i penthouselejlighederne. Lette ydervægge i trapperum er opført af en skeletkonstruktion er isoleret med 195		

mm og afsluttet med pladebeklædning på både indvendig og udvendig side. Trapperumsgavle er opført af en konstrukltion bestående af 200 mm betonelement som bagmur, isoleret på udvendig side med 100 mm isolering og afsluttet med pladebeklædning.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge er udført af 380 mm betonelementer isoleret på udvendig side med 75 mm isolering med drænriller. Kælderydervægge mod det fri er opført af 180 mm beton isoleret med ca. 100 mm isolering og afsluttet på udvendigside med 100 mm letklinker beton i blokke.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Facadepartier med glasdør, faste rammer og oprindelige vinduerpartier er monteret med 2 lags energiruder Facadeparti mod altaner i byg 14,16,18 er regnet med 3 lags energiruder, vinduerne er udskiftet år 2016		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 100 mm mineraluld mellem strøer iht tegningsmateriale. Der er ikke oplysninger om isoleringstykkelser under betonen, men der er i energimærket regnet med 200 mm letklinker under betonen.		
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod kælder består af betondæk, der er regnet med der er isoleret med isoleret med 150 mm isolering i konstruktionen		
KÆLDERGULV Gulv i kælder består af 100 mm armeret betondæk isoleret med 75 mm isolerings. Under isoleringsmateriale finde 75 mm lag af nøddesten.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er mekanisk udsugning, med udsugning via emhætte og badeværelse samt affaldsskakte. Der er placeret en boksventilator over taget af mærket Exhausto. Der er endvidere spalteventiler i vinduer.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen forsynes med varme og varmt brugsvand via fælles varmecentral i nr 16		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det vurderes, at det ikke er rentabelt at installere varmepumpeanlæg. Bygningen er lige konverteret til fjernvarme.		
SOLVARME Ingen solvarme		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af solfanger på taget og eksisterende varmvandsbeholder ændres til ny kombi solvarmebeholder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med modulerende pumpe. For at udnytte solvarmen fuldt ud kan anlægget evt tilsluttes det eksisterende varmeanlæg via varmeveksler.		1.800 kr. 0,43 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser og toiletrum		
VARMERØR Varmefordelingsrør i p-kælder er udført som isolede stålrør.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder til færdig isoleringstykkelse på 60 mm. Efterisolering af varmefordelingsrør i p-kælder til færdig isoleringstykkelse på 60 mm		1.100 kr. 0,23 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 25-590 W. Pumpen er af fabrikat Wilo stratos 50/1 -12		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Der er monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlægget.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. i lejlighederne er rørføring i skakte		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40 180		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i to 750 l varmtvandsbeholdere, isoleret med 100 mm isolering. Beholderne er nye installeret i forbindelse med overgang til fjernvarme		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING I trapperum er der der lysarmaturer monteret med pl-rør. Automatisk sluk via ur. Belysning i kælder består primært af armaturer monteret med 36W's lystofsrør med automatisk tænd/sluk		
APPARATER Belysning i p-kælder sker via armaturer monteret med 2 x 36W lysstofsrør.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærke omfatter 4 bygninger som til sammen udgør ejerforeningen Rønne Alle 12-18, 2800 Kgs. Lyngby.
Byggeriet er af nyere dato, opført i 2002 og består primært af en hulmurskonstruktion afsluttet med teglsten, øverst på hver etage findes penthouse lejligheder opført i lette konstruktioner.

Der er foretaget konvertering fra naturgas til fjernvarme i år 2016, i den forbindelse var der en gaseksplosion hvorefter det var nødvendigt med større renovering af bygningsdele i nr 14, 16 og 18, herunder udskiftning af diverse vindues og dørelementer. Der er således indregnet, at en del af disse elementer er blevet forsynet med 3 lags energiruder.

Der er kælder under hver bygning, kælder underbygning 14,16 og 18 er opvarmet, samtidig er der mulighed for at gå fra bygning til bygning via kælderene. Der er endvidere en stor fælles p-kælder. P-kælder er ikke opvarmet.

Trods byggeriet ikke opfylder dagens krav til isoleringsomfang kan der ikke eftervises nogle rentable energiforbedrende foranstaltninger.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

2 værelses lejlighed på 67m² - 1 lejlighed af denne type i Rønne Alle 18 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 18	2 sal lejl C	67	1	4.598

3 værelses lejligheder på 87-88² - 6 lejligheder af denne type i Rønne Alle 18 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 18	stue etage, lejl A, lejl B 1 etage, lejl A, lejl B 2 etage, lejl A, lejl B,	88	6	6.039

3 værelses lejligheder på 90-91m² - 2 lejligheder af denne type i Rønne Alle 18 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 18	Stue etage lejl C 1 etage, lejl C	91	2	6.245

4 værelses lejlighed på 110m² - 1 lejlighed af denne type i Rønne Alle 18 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 18	3 etage, lejl A	110	1	7.549

3 værelses lejlighed på 68m² - 1 lejlighed af denne type i Rønne Alle 16 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 16	2 etage, lejl C	68	1	4.666

3 værelses lejligheder på 87-88m² - 5 lejligheder af denne type i Rønne Alle 16 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 16	Stueetage, lejl A, lejl B 1 sal, lejl A, lejl B 2 sal lejl A	88	5	6.039

3 værelses lejligheder på 89-91m² - 3 lejligheder af denne type i Rønne Alle 16 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 16	Stueetage, lejl C 1 sal, lejl C 2 sal lejl B	90	3	6.176

3 værelses lejlighed på 111m² - 1 lejlighed af denne type i Rønne Alle 16 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 16	3 sal lejl A	111	1	7.617

2 værelses lejlighed på 68m² - 1 lejlighed af denne type i Rønne Alle 14 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 14	2 sal lejl C	68	1	4.666

3 værelses lejligheder på 87-88m² - 5 lejligheder af denne type i Rønne Alle 14 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 14	Stueetage, lejl A, lejl B 1 sal, lejl A, lejl B 2 sal lejl A	88	5	6.039

3 værelses lejligheder på 89-91m² - 3 lejligheder af denne type i Rønne Alle 14 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 14	Stueetage, lejl C 1 sal, lejl C 2 sal lejl A	90	3	6.176

4 værelses lejlighed på 110m² - 1 lejlighed af denne type i Rønne Alle 14 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 14	3 sal lejl A	110	1	7.549

4 værelses lejligheder på 103-104m² - 6 lejligheder af denne type i Rønne Alle 12 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 12	Stueetage, lejl A, lejl D 1 sal, lejl A, lejl D 2 sal, lejl A 2 sal, lejl D	104	6	7.137

4 værelses lejligheder på 108-109m² - 6 lejligheder af denne type i Rønne Alle 12 - pr. lejlighed:				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Rønne Alle 12	Stueetage, lejl B, lejl C 1 sal, lejl B, lejl C 2 sal, lejl B, lejl C	109	6	7.480

4 værelses lejligheder på 138-139m² - 2 lejligheder af denne type i Rønne Alle 12 - pr. lejlighed:				

Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Rønne Alle 12	3 sal, lejl A, lejl B	138	2	9.471

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg			
Solvarme	Solvarme til varmt brugsvand	7,10 MWh Fjernvarme -164 kWh Elektricitet	1.800 kr.
Varmerør	Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning,	3,57 MWh Fjernvarme -3 kWh Elektricitet	1.100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 4

Adresse .....Rønne Alle 18, 2800 Kgs. Lyngby
BBR nr.....173-123299-4
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2002
År for væsentlig renovering.....2016
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....915 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....1216 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....301 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 3

Adresse .....Rønne Alle 16, 2800 Kgs. Lyngby
BBR nr.....173-123299-3
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2002
År for væsentlig renovering.....2016
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....915 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....1216 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....301 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse .....Rønne Alle 14, 2800 Kgs. Lyngby
BBR nr.....173-123299-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2002
År for væsentlig renovering.....2016
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....915 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....1216 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....301 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1

Adresse .....Rønne Alle 12, 2800 Kgs. Lyngby
BBR nr.....173-123299-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelsesår 2002
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1534 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....1534 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....430 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....142.654 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....143.842 kr. pr. år
Varmeforbrug.....475,90 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2017 til 31-12-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....145.641 kr. pr. år
Fast afgift .....143.842 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....289.483 kr. pr. år
Varmeforbrug.....485,87 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning.....31,58 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede arealer i etager svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet.
Hele kælderarealet er oplyst på BBR meddelelsens bygning 1 hvilket er en fejl.

Bygning 2, 3 og 4 i BBR meddelelsen, svarende til adresserne Rønne Alle 14, 16 og 18, er tre bygninger med ens etageplaner. Trods dette er de tinglyste arealer for de samme lejlighedstyper ikke 100 % ens. Opgørelsen af lejlighedstyper, i nærværende energimærke, følger BBR meddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er forskel større forskel mellem det faktuelle forbrug og det beregnede forbrug.

Det beregnede forbrug er mindre end det faktiske forbrug.

Afvigelsen mellem det beregnede og det teoretiske forbrug skønnes at være anden opvarmningsgrad en forudsat i beregningerne.

Det beregnede forbrug er ca. 20% lavere end det faktiske forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....302,83 kr. per MWh
570.855 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,20 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600052
CVR-nummer 25497120

Fruergaard Larsen A/S
Slotsgade 21, 2, 3400 Hillerød
www.fruergaard-larsen.dk
bl@flas.dk
tlf. 48241298

Ved energikonsulent
Brian Fruergaard Larsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Rønne Alle 12
2800 Kgs. Lyngby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. februar 2019 til den 4. februar 2029

Energimærkningsnummer 311357811

Energimærke

Bygning 4
Rønne Alle 18
2800 Kgs. Lyngby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. februar 2019 til den 4. februar 2029

Energimærkningsnummer 311357811

Energimærke

Bygning 3
Rønne Alle 16
2800 Kgs. Lyngby



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. februar 2019 til den 4. februar 2029

Energimærkningsnummer 311357811

Energimærke

Bygning 2
Rønne Alle 14
2800 Kgs. Lyngby



Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. februar 2019 til den 4. februar 2029

Energimærkningsnummer 311357811

Energimærke

Bygning 1
Rønne Alle 12
2800 Kgs. Lyngby

Energistyrelsen

Gyldig fra den 4. februar 2019 til den 4. februar 2029

Energimærkningsnummer 311357811