SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Brande Åcenter del 1
Ny Sandfeldvej 9
7330 Brande

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 13. august 2019
Til den 13. august 2029.

Energimærkningsnummer 311392665

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

20.880,0 m³ naturgas	155.556 kr
3.481 kWh elektricitet	7.658 kr
Samlet energiudgift	163.214 kr
Samlet CO_2 udledning	47,54 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Erhverv Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Lejligheder Skråvægge er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Erhverv Indvendig efterisolering af skråvægge med 50 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.		2.600 kr. 0,73 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Erhverv Ydervægge er udført som ca. 410 mm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 190 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

LETTE YDERVÆGGE Erhverv Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Lejligheder Let ydervæg over vinduesparti Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Erhverv Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med varm kant. Lejligheder Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med varm kant. Lejligheder Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags energiruder med varm kant.		
YDERDØRE Erhverv Yderdøre med et eller flere fag, monteret med tolags energiruder med varm kant. Erhverv Facadepartier med glasdør, monteret med tolags energiruder med varm kant. Erhverv Massive yderdøre med isolerede fyldninger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Erhverv og lejligheder Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 220 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION VE05 Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon, type Gold 04 der ventilerer administrationen. Aggregat er med roterende varmeveksler og er placeret udenfor. Bygningen anses for at være normal tæt. VE06 Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon, type Gold 04 der ventilerer fælles og serviceareal (fordelergang). Aggregat er med roterende varmeveksler og er placeret i teknikrum. Bygningen anses for at være normal tæt. VE02 Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon, type Gold 04 der ventilerer hele hus 2. Aggregat er med roterende varmeveksler og er placeret i teknikrum på gangen. Bygningen anses for at være normal tæt. VE04 Der er monteret et nyere mekanisk ventilationsanlæg fabrikat Swegon, type Gold 04 der ventilerer hele hus 4. Aggregat er med roterende varmeveksler og er placeret i teknikrum på gangen. Bygningen anses for at være normal tæt.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER VF01, VF02 og VF03 Ejendommen opvarmes med gas og kedlerne er installeret i fyrrummet. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en nyere kondenserende kedelunit med integreret modulerende pumpe til cirkulation.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
FORBEDRING VF01, VF02 og VF03 Der foreslås installation af ny jordvarmepumpe med en installeret afgiven effekt på 270 kW, Varmepumpen udvinder energi gennem nedgravede jordvarmeslanger, der via selve jordvarmepumpen veksler energien om, til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve varmepumpeenheden kan placeres i teknikrum. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. Der foreslåes montage af ny ladekredspumpe. til opladning af buffertanken. Beholderen er en del af et samlet kombimodul.	250.000 kr.	16.400 kr. 11,43 ton CO_2
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Erhverv og lejligheder Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i på toiletter/bad.		
VARMEFORDELINGSPUMPER		

PU14
På varmefordelingsanlægget for administrationen er monteret en pico 25/1- 4 pumpe med en max-effekt på 20 W. Pumpen er af fabrikat Wilo. Pumpen er placeret i teknikrum i administration.

PU09
På varmeflade for VE02 er monteret en pico 25/1-4 pumpe med en max-effekt på 20 W. Pumpen er af fabrikat Wilo. Pumpen er placeret i teknikrum bygning 2.

PU10
På varmefordelingsanlægget for bygning 2 er monteret en pico 25/1-4 pumpe med en max-effekt på 20 W. Pumpen er af fabrikat Wilo. Pumpen er placeret i teknikrum bygning 2.

AUTOMATIK
VS02
Til regulering af varmeanlægget for bygning 4 er monteret automatik for central styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, styringen er af fabrikat TREND. Styringen er placeret i teknikrum bygning 4.

VS01
Til regulering af varmeanlægget for bygning 3 er monteret automatik for central styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, styringen er af fabrikat TREND. Styringen er placeret i teknikrum bygning 3.

VS03
Til regulering af varmeanlægget for fællesområde, er monteret automatik for central styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, styringen er af fabrikat TREND. Styringen er placeret i teknikrum fælles.

VS04
Til regulering af varmeanlægget for bygning 2, er monteret automatik for central styring af fremløbstemperaturen efter udetemperaturen, styringen er af fabrikat TREND. Styringen er placeret i teknikrum bygning 2.

Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. BEK 1759 - Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering og ført inden for klimaskærmen.		
VARMTVANDSPUMPER PU08 På varmefordelingsanlægget for fællesområde er monteret en UP15-14 BT pumpe med en max-effekt på 25 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos. Pumpen er placeret i teknikrum fælles. Der er ingen ladekredspumpe i bygningen.		
VARMTVANDSBEHOLDER VV06 Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Metro, veksleren er placeret i teknikrum administration. VV04 Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Metro. beholderen er placeret i teknikrum i bygning 2. VV02 Varmt brugsvand produceres via brugsvandsveksler, fabrikat Metro. beholderen er placeret i teknikrum i bygning 4.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING BE01 Belysningen består af armaturer med kompaktlysrør, svarende til 5 W/m². Belysningen styres med bevægelsesmeldere. BE02 Belysningen består af Halogenspots med konventionelle forkoblinger, svarende til 22,7 W/m². Belysningen styres med bevægelsesmeldere. BE03 Belysningen består af armaturer med LED belysning, svarende til 4,2 W/m². Belysningen styres med bevægelsesmeldere. BE04 Belysningen består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, svarende til 3,1 W/m². Belysningen styres med bevægelsesmeldere. BE05 Belysningen består af 1-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger, svarende til 14,4 W/m². Belysningen styres med bevægelsesmeldere. BE06 Belysningen består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger, svarende til 4,8 W/m². Lyset styres med bevægelsesmeldere. BE07 Belysningen består af armaturer med kompaktlysrør og højfrekvente forkoblinger, svarende til 7,2 W/m². Lyset styres med bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING BE02 Der installeres nye armaturer med LED belysning, svarende til 5,5 W/m². Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget. BE05 Der installeres nye armaturer med LED belysning. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.	48.000 kr.	7.300 kr. 0,43 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 600 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	1.500.000 kr.	104.500 kr. 19,48 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Generelt
Ejendommen er beliggende på Ny Sandfeldvej 9, 7330 Brande og omfatter 2 bygninger og nærværende energimærke omfatter bygning 1 der grundet et stort antal boliger er opdelt i 2 mærker.
Bygningen anvendes til plejehjem.
Bygningen er opført i 2006.
Brugstiden for dette energimærke er sat til 168 timer / uge.

Energimærket er udarbejdet på grundlag af modtagne tegninger og data fra Ikast-Brande Kommune og ud fra besigtigelse, opmålinger og samtale med driftspersonalet.
Der er foretaget kontrolopmålinger af klimaskærm og installationer og der er foretaget vurdering af bygningernes energimæssige og driftsmæssige status.

Hvor det ikke har været muligt at konstatere konstruktionernes isoleringsmæssige standard, er der anvendt isoleringsværdier som var gældende i de respektive bygningsreglementer på opførelsestidspunktet.
Der er ikke foretaget destruktive indgreb i forbindelse med energimærkningen.

Forslag til energibesparelser
Der er udarbejdet forslag til energibesparelser ud fra håndbogens retningslinjer.
I første afsnit er der opstillet en række besparelsesforslag med god rentabilitet. I andet afsnit er der desuden foreslået en række besparelsesforslag, som anbefales udført i forbindelse med renovering.
I besparelsesforslag er ikke medregnet evt. stillads eller bæreevneberegning af konstruktioner.
Besparelser med tilbagebetalingstid over 100 år er ikke medtaget i energimærket.

Alternativ energi:
Der er udarbejdet forslag til alternativ energi på følgende områder:
•Solceller: Forslaget anses for ikke rentable med de nuværende retningslinjer for Kommuner.
• Varmepumpe

Der er ikke udarbejdet forslag til alternativ energi på følgende områder:
•Solfanger : Det vurderes ikke rentabelt med nuværende opvarmningsform.

Assistenter:
Til denne energimærkning er der tilknyttet følgende assistent:
Energirådgiver Lars Christensen
Assistenten har deltaget ved besigtigelse, registrering og kontrol af klimaskærm, ventilation, varmeanlæg, vedvarende energi og belysning.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmepumper	Installation af nyt jordvarmeanlæg, Installation af ny varmtvandsbeholder og Ny ladekredspumpe	250.000 kr.	6.323,6 m³ Naturgas -13.987 kWh Elektricitet	16.400 kr.
El				
Belysning	BE02 - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav og BE05 - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	48.000 kr.	-144,5 m³ Naturgas 3.806 kWh Elektricitet	7.300 kr.
Solceller	Montage af nye solceller på stativer	1.500.000 kr.	28.671 kWh Elektricitet 70.196 kWh Elektricitet overskud fra solceller	104.500 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Indvendig efterisolering af skråvægge med 50 mm isolering	320,9 m³ Naturgas 70 kWh Elektricitet	2.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ny Sandfeldvej 9, 7330 Brande

Adresse	Ny Sandfeldvej 9, 7330 Brande
BBR nr	756-7643-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Boligbygning til døgninstitution (160)
Opførelsesår	2006
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	2522 m²
Erhvervsareal i følge BBR	1037 m²
Opvarmet bygningsareal	2268 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	169.845 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	22.798,0 m³ Naturgas
Aflæst periode	01-01-2017 til 31-12-2017

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	173.401 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	173.401 kr. pr. år
Varmeforbrug	23.275,4 m³ Naturgas
CO_2 udledning	52,23 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR oplysninger

BBR arealet omfatter et erhvervsareal på 1037 m2 og boligareal 2522 m2, i alt 3559 m2.

Ud fra opmålinger på tegninger og ud fra besigtigelsen, er arealet opgjort til erhvervsareal 1.020 m2 og boligareal 2.522 m2, og det er dette areal der ligger til grund for energimærket. Det opvarmede areal i energimærket kan variere i forhold til BBR oplysningerne, da BBR ikke oplyser noget om opvarmede eller uopvarmede arealer.

Bygningsejeren er ansvarlig for, at BBR er opdateret efter de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Oplyst forbrug:
Det oplyste faktiske varmeforbrug for 2017 er på i alt 22.798 m3 gas. Korrigeret for graddage bliver forbruget i alt 23.361 MWh/år.
Det beregnede varmeforbrug i energimærket er på i alt 20.880 MWh/år.
Forskellen i forbruget kan skyldes andre brugervaner end forudsat i energimærket

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....7,45 kr. per m³
Elektricitet til opvarmning .....2,20 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning .....2,20 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inklusiv moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600087
CVR-nummer 24213528

SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
www.seas-nve.dk
pek@seas-nve.dk
tlf. 70292900

Ved energikonsulent
Ole Ravnskjær Trappehave

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter

indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Brande Åcenter del 1
Ny Sandfeldvej 9
7330 Brande

Energistyrelsen

Gyldig fra den 13. august 2019 til den 13. august 2029

Energimærkningsnummer 311392665