SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Vestre Engvej 20A
5400 Bogense

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 16. april 2020
Til den 16. april 2030.

Energimærkningsnummer 311432941

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke B



Årligt varmeforbrug

189,00 MWh fjernvarme	120.422 kr
Samlet energiudgift	120.422 kr
Samlet CO_2 udledning	12,29 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Skråvægge i tagetagen er isoleret med 170+70 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 170+70 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 170+70 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 170+70 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 170+70 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Lette ydervægge i gavle er udført som 25 cm stolpekonstruktion. Vægge består udvendigt af ventileret træbeklædning og indvendigt beklædt med fibergips. Ydervægge er isoleret med 190 mm mineraluld. Ydervægge er udført som 37 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt beklædt med fibergips. Hulrummet er isoleret med 45 + 145 mm mineraluld. Lette ydervægge i gavle er udført som ca. 25 cm stolpekonstruktion. Vægge består udvendigt af ventileret træbeklædning og indvendigt beklædt med fibergips. Ydervægge er isoleret med ca. 190 mm mineraluld. Ydervægge er udført som ca. 37 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt beklædt med fibergips. Hulrummet er isoleret med ca. 45 + 145 mm mineraluld.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige/faste vinduer, terrassedøre og yderdør er alle monteret med 2 lags energirude.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm terrænbats under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm terrænbats under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm terrænbats under betonen. Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 300 mm terrænbats under betonen.		

LINJETAB Linietab i vinduer		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Skønnes ikke rentabelt sammen med fjernvarme. Der er ingen varmepumpe i bygningen. Skønnes ikke rentabelt sammen med fjernvarme. Der er ingen varmepumpe i bygningen. Skønnes ikke rentabelt når der er fjernvarme.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Skønnes ikke rentabelt sammen med fjernvarme. Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Skønnes ikke rentabelt sammen med fjernvarme. Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Skønnes ikke rentabelt når der er fjernvarme.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via gulvvarme i alle opvarmede rum. Til hvert rum i stueplan er der fremført gulvvarmeslange placeret i gulv. Rør er tilsluttet fordelerrør. Der er desuden opsat radiator i på 1. sal.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk trinstyret pumpe med en effekt på ca. 25 W. Pumpen er af fabrikat WILO		
AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND 110 l Metro Therm 110 L Metro Therm		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført isoleret. Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Der er ikke fundet rentable energiforbedringer.

Ved udskiftning til nye vinduer med 3-lags termoruder, vil varmeudgiften falde og samtidig undgås træk/kuldenedfald fra kolde glasfelter.
Udgiften til nye vinduer er ikke altid rentabel, men det er udskiftning af termoruder i eksisterende vinduer ofte såfremt, vinduesrammer, karme mv. er intakte og egnede.
Justering og tætning af vinduer og døre er altid rentabel herunder sikre, at gummilister slutter tæt.

Energimærket omfatter ferieboliger/helårsboliger i Bogense Marina Park. Der er 3 typer lejligheder. Type 1 med lodret lejlighedsskel og med overetage. Type 2 som 1 plan lejlighed i stueplan. Type 3 som 1. sals lejlighed med overetage på 2 sal. Boligerne er placeret i en større gruppe af blokke, dette mærke omfatter 5 blokke i området. Blok 1,2,3,4 og 5.

Der er supplerende varmeforsyning i form af brændeovn i flere lejligheder. Ovnen indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Vestre Engvej 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f - 6 stk. på 94,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 5	Vestre Engvej 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f	95	6	5.322

Vestre Engvej 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f - 6 stk. på 94,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 4	Vestre Engvej 22a, 22b, 22c, 22d, 22e, 22f	95	6	5.322

Vestre Engvej 24d, 24e, 24f - 3 stk. på 94,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 1	Vestre Engvej 24d, 24e, 24f	95	3	5.322

Vestre Engvej 24a, 24b, 24c - 3 stk. på 47,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 1	Vestre Engvej 24a, 24b, 24c	48	3	2.675

Vestre Engvej 26e, 26f, 26g, 26h - 4 stk. på 94,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 2	Vestre Engvej 26e, 26f, 26g, 26h	95	4	5.322

Vestre Engvej 26a, 26b, 26c, 26d - 4 stk. på 47,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 2	Vestre Engvej 26a, 26b, 26c, 26d	48	4	2.675

Vestre Engvej 28e, 28f, 28g, 28h - 4 stk. på 94,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 3	Vestre Engvej 28e, 28f, 28g, 28h	95	4	5.322

Vestre Engvej 28a, 28b, 28c, 28d - 4 stk. på 47,5 m2 Alle opført i med lette ydervægge, endelejligheder er opført med 110 mm skalmur.				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Blok 3	Vestre Engvej 28a, 28b, 28c, 28d	48	4	2.675

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er i rapporten fremkommet på baggrund af det bygningsejerens samlede oplyste forbrug, fordelt jævnt ud på hver enkelt lejligheds areal iht. Energistyrelsens beregningsregler.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningsnr. 1

Adresse .....Vestre Engvej 20A, 5400 Bogense
BBR nr.....480-16985-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra
Opførelsesår 2009
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....580 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....580 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....92.911 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....54.392 kr. pr. år
Varmeforbrug.....244,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2019 til 31-12-2019

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....97.458 kr. pr. år
Fast afgift .....54.392 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....151.850 kr. pr. år
Varmeforbrug.....255,94 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning.....16,64 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningsnr. 3

Adresse .....Vestre Engvej 22A, 5400 Bogense
BBR nr.....480-16985-3
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra

Opførelsesår 2009
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....580 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....580 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningsnr. 5
Adresse .....Vestre Engvej 24A, 5400 Bogense
BBR nr.....480-16985-5
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra
Opførelsesår 2009
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....438 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....438 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningsnr. 7
Adresse .....Vestre Engvej 26A, 5400 Bogense
BBR nr.....480-16985-7
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra

Opførelsesår 2009
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....582 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....582 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningsnr. 9
Adresse .....Vestre Engvej 28A, 5400 Bogense
BBR nr.....480-16985-9
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Bygning til feriekoloni, vandrehjem o.lign. bortset fra
Opførelsesår 2009
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....582 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Opvarmet bygningsareal.....582 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Det registrerede opvarmede etageareal stemmer overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Andel af varmeopgørelsen til lejligheder beliggende på BBR nr. 480-16985 er 0,778.

Der er forskel mellem det beregnede og det fra bygningsejerens oplyste varmeforbrug.
Dette kan skyldes, at det aktuelle, daglige brugsmønster afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger, som eksempelvis antal beboere i bygningen og gennemsnitstemperaturer i bygningen på årsbasis.

Et oplyst varmeforbrug har generelt ikke indflydelse på energimærkets resultat eller på indplacering af énergimærkningsbogstavet, men er blot en indikation på hvordan brugsmønstret er/har været for den nuværende/tidligere ejer.
Bygningens beregningsmæssige resultat skal, i henhold til Energistyrelsens regler, afspejle bygningens energiforbrug, ud fra en standardiseret betragtning, og dermed ikke ud fra nuværende/tidligere bygningsejers energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	340,00 kr. per MWh
	56.162 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er i denne rapport fastsat ud fra de tariffer, der var gældende ved energimærkningsrapportens officielle indberetningsdato.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600050
CVR-nummer 27177220

BMH Rådgivning ApS
Søskrænten 12, 5210 Odense NV
www.hussynbooking.dk
bodolf@hussynbooking.dk
tlf. 40529927

Ved energikonsulent
Bodolf Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Vestre Engvej 20A
5400 Bogense

Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. april 2020 til den 16. april 2030

Energimærkningsnummer 311432941

Energimærke

Bygningsnr. 1
Vestre Engvej 20A
5400 Bogense

Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. april 2020 til den 16. april 2030

Energimærkningsnummer 311432941

Energimærke

Bygningsnr. 3
Vestre Engvej 22A
5400 Bogense

Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. april 2020 til den 16. april 2030

Energimærkningsnummer 311432941

Energimærke

Bygningsnr. 5
Vestre Engvej 24A
5400 Bogense

Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. april 2020 til den 16. april 2030

Energimærkningsnummer 311432941

Energimærke

Bygningsnr. 7
Vestre Engvej 26A
5400 Bogense

Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. april 2020 til den 16. april 2030

Energimærkningsnummer 311432941

Energimærke

Bygningsnr. 9
Vestre Engvej 28A
5400 Bogense

Energistyrelsen

Gyldig fra den 16. april 2020 til den 16. april 2030

Energimærkningsnummer 311432941