SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Vævergården Børnehus
Slotsparken 31
2880 Bagsværd

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 15. juni 2020
Til den 15. juni 2030.

Energimærkningsnummer 311443504

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke E

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

8.595,5 m³ naturgas	49.080 kr
3.839 kWh elektricitet	7.678 kr
Samlet energiudgift	56.758 kr
Samlet CO_2 udledning	20,04 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Afsnit 1910 Loftrum er isoleret med i ca 250 mm indblæst mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Skunke er isoleret med ca 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Skråtag er isoleret med ca 50 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Afsnit 1995 Skråtag er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING Afsnit 1910 Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning og isolering fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	45.700 kr.	1.400 kr. 0,55 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1910 Det anbefales at foretage efterisolering af skunke med 200 mm.		1.200 kr. 0,46 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1910 Det anbefales ved renovering at foretage efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm.		500 kr. 0,18 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Afsnit 1910 Dele af ydervæggen består af 40 cm massiv teglvæg. Andre dele består af 65 cm kampesten. Afsnit 1995 Ydervæggen let ydervæg med 125 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1910 Efterisolering af massive ydervægge med 100 mm indvendig isolering.		11.400 kr. 4,46 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer i afsnit 1910 er oplukkelige dannebrogsvinduer monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Vinduer i afsnit 1995 tilbygning er monteret med 2-lags energiruder med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1910 Eksisterende vinduer udskiftes til nye monteret med 3-lags energiruder, energiklasse A.		3.500 kr. 1,36 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1995 tilbygning Eksisterende vinduer udskiftes til nye monteret med 3-lags energiruder, energiklasse A.		3.800 kr. 1,48 ton CO_2

OVENLYS Ovenlysvinduer er med energiruder med kold kant.		

YDERDØRE Yderdøre i afsnit 1910 er oplukkelige dannebrogsdøre monteret med 1 lag glas med forsatsrude/ramme. Døre med beklædning er med isolerede fyldninger. Yderdøre i afsnit 1995 tilbygning er monteret med 2-lags energiruder med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1995 tilbygning Yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med 3-lags energiruder, energiklasse A.		400 kr. 0,15 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1910 Yderdøre foreslås udskiftet til nye, monteret med 3-lags energiruder, energiklasse A.		2.400 kr. 0,93 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KRYBEKÆLDER Afsnit 1910 Etageadskillelse mod krybekælder består af beton med slidlagsgulve. Etageadskillelsen er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING Afsnit 1910 Isolering af etageadskillelse mod krybekælder af beton med 100 mm opklæbet mineraluld på underside af betondæk. Alternativt kan isoleringsplader fastgøres mekanisk med specialplugs. Der bør sikres optimal ventilation i krybekælderen.	49.500 kr.	4.300 kr. 1,68 ton CO_2
KÆLDERGULV Afsnit 1995 tilbygning Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet antages isoleret med 200 mm lecanødder under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION		

Afsnit 1995 tilbygning Der er monteret et ældre mekanisk ventilationsanlæg, der ventilerer tilbygningen. Der er indblæsningsventiler i opholdsrum og udsugning i bad. Aggregat af fabrikat Exhausto type VEX2.5-4-1MBR er med roterende varmeveksler og placeret på loftet. Der er en elvarmeflade med effekt 4,9 kW. Tilbygningen anses for at være normal tæt. Afsnit 1910 Der er naturlig ventilation i bygningen. Hovedbygningen anses for at være normal tæt.		
FORBEDRING VED RENOVERING Afsnit 1995 tilbygning Der foreslåes udskiftning af det eksisterende ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat med varmeflade tilsluttet vandbåret varmeanlæg. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring.		2.900 kr. 0,27 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Bygningen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i opvarmet vaskerum/teknikrum i afsnit 1910. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en kondenserende solokedel fra 2003, isoleret og med kappe. Kedlen er forsynet med gasbrænder. Der er ikke integreret varmtvandsbeholder i kedlen. Kedlen er af fabrikat Viessmann type Vitodens 200.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det er ikke rentabelt at etablere en varmepumpe, da bygningen er forsynet med naturgas.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg på bygningen. Det er ikke rentabelt at etablere et solvarmeanlæg, da bygningen er forsynet med naturgas.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et-strengs anlæg i hovedbygning og som 2-strengs anlæg i tilbygning. I et enkelt aktivitetsrum i stueetagen i afsnit 1910 er gulvvarme.		
VARMEFORDELINGSPUMPER		

I varmeanlæggets kreds til tilbygningen er der monteret en fordelingspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 25-60. Pumpen har en maksimal effekt på 45 Watt. Placering: Vaskerum/teknikrum afsnit 1910. I varmeanlæggets kreds til hovedbygning er der monteret en ældre fordelingspumpe med manuel trinregulering, af fabrikat Wilo, type VIRS25/6-3. Pumpen har en maksimal effekt på 93 Watt. Placering: Vaskerum/teknikrum afsnit 1910		
FORBEDRING Afsnit 1910 Varmekreds Der foreslåes montage af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe Wilo, type VIRS25/6-3 kan udskiftes til en mere effektiv fordelingspumpe.	5.500 kr.	600 kr. 0,05 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningerne, at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manult ved at lukke ventiler. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 243 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i bygning fra 1910 antages udført som 1" stålrør. Rørene antages isoleret med 10-20 mm isolering. Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter.		
VARMTVANDSPUMPER I brugsvandsanlægget er der monteret en cirkulationspumpe, af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 20-40N. Pumpen har en maksimal effekt på 22 Watt. Placering: Vaskerum/teknikrum, afsnit 1910.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i en nyere 70 l varmtvandsbeholder af typen Weisshaupt WavRK, anslået isoleret med 75 mm skumisolering. Effekten er 23 kW. Placering: Vaskerum/teknikrum, afsnit 1910 I tilbygningen er på isoleret loft placeret en Metro Therm beholder type 544 fra 1995 med et volumen på 85 L, når placeret vandret. Anslået isoleret med 50 mm isolering. Placering: Loftrum		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysning består generelt af armaturer med LED belysning samt armaturer med sparepærer. Belysning i personalerum på 1.sal afsnit 1910 er med halogenpærer. Belysning i vaskerum/teknikrum i afsnit 1910 er med konventionelt lysstofrør Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vaskerum/teknikrum Der installeres nyt armatur med LED belysning. Der installeres ligeledes bevægelsesmelder for styring af anlægget.		100 kr. 0,00 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen vedrører ejendommen Vævergården Børnehus på adressen Slotsparken 31, 2880 Bagsværd.
Energimærkningen består af følgende bygninger med disse anvendelser ifølge BBR:

Bygningens anvendelsen er iflg. BBR "Daginstitution" (anvendelse: 440).
Ejendommen anvendes pt som daginstitution.
Bygningen er opført i 1910 med tilbygning fra 1995.

Ejendommen er i brug:
Man-fre: 7-17 (dog 16:30 om fredagen)
Brugstid: 51 uger pr. år.

Grundlag:
Energimærket er udarbejdet på grundlag af modtagne tegninger og data fra Gladsaxe Kommune og ud fra besigtigelse, opmålinger og samtale med driftspersonalet.

Der er foretaget kontrolopmålinger af klimaskærm og installationer og der er foretaget vurdering af bygningernes energimæssige og driftsmæssige status.

Hvor det ikke har været muligt at konstatere konstruktionernes isoleringsmæssige tilstand, er der anvendt isoleringsværdier som var gældende i de respektive bygningsreglementer på opførelsestidspunktet.
Der er ikke foretaget destruktive indgreb i forbindelse med energimærkningen.
Energimærkningen er udført i henhold til gældende håndbog.

Adgang:
Der var adgang til alle rum.

Forslag til energibesparelser:

Der er udarbejdet forslag til energibesparelser ud fra håndbogens retningslinjer.
I første afsnit er der opstillet en række besparelsesforslag med god rentabilitet.
I andet afsnit er der foreslået en række besparelsesforslag, som anbefales udført i forbindelse med renovering.
Forslag med TBT > 100 år er ikke medtaget i rapporten.

Alternativ energi:
Solceller: Der er ikke udarbejdet forslag til etablering af solceller grundet bygningens arkitektur.

Der er ikke udarbejdet forslag til alternativ energi på følgende områder:
Varmepumpe: Der er ikke forslag om etablering af varmepumpe da bygningen er forsynet med naturgas.

Solfanger: Der er ikke forslag om etablering af solfanger da bygningen er forsynet med naturgas.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Afsnit 1910 - Indvendig efterisolering af skråvægge med 300 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering	45.700 kr.	242,7 m³ Naturgas 5 kWh Elektricitet	1.400 kr.
Krybekælder	Afsnit 1910 Isolering af etageadskillelse mod krybekælder.	49.500 kr.	747,3 m³ Naturgas 16 kWh Elektricitet	4.300 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Afsnit 1910 Ny varmefordelingspumpe på varmekreds i hovedbygning	5.500 kr.	260 kWh Elektricitet	600 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Afsnit 1910 Efterisolering af skunkvægge med 200 mm isolering	202,7 m³ Naturgas 4 kWh Elektricitet	1.200 kr.
Loft	Afsnit 1910 Efterisolering af hanebåndsloft med 100 mm isolering	80,0 m³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	500 kr.
Massive ydervægge	Afsnit 1910 Efterisolering af massive ydervægge i hovedbygning med 100 mm	1.981,8 m³ Naturgas 41 kWh Elektricitet	11.400 kr.
Vinduer	Afsnit 1910 Udskiftning af vinduer	604,5 m³ Naturgas 11 kWh Elektricitet	3.500 kr.
Vinduer	Afsnit 1995 tilbygning Udskiftning af vinduer	657,3 m³ Naturgas 12 kWh Elektricitet	3.800 kr.
Yderdøre	Afsnit 1995 tilbygning Udskiftning af yderdøre	67,3 m³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	400 kr.
Yderdøre	Afsnit 1910 Udskiftning af yderdøre	414,5 m³ Naturgas 8 kWh Elektricitet	2.400 kr.

Ventilation	Afsnit 1910 Udskiftning til ventilationsanlæg med modstrømsveksler og varmeflade.	-7,3 m³ Naturgas 1.452 kWh Elektricitet	2.900 kr.

El

Belysning	Vaskerum/teknikrum - Installation af LED panel, med bevægelsesmelder, iht. 2016 krav	-0,9 m³ Naturgas 22 kWh Elektricitet	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Slotsparken 31, 2880 Bagsværd
BBR nr	159-4791-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Bygning til daginstitution (440)
Opførelsesår	1910
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	534 m²
Opvarmet bygningsareal	534 m²
Heraf tagetage opvarmet	152 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	40.525 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	7.097,3 m³ Naturgas
Aflæst periode	01-01-2019 til 31-12-2019

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	88.478 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	88.478 kr. pr. år
Varmeforbrug	7.454,1 m³ Naturgas
	22.958 kWh Elektricitet
CO_2 udledning	21,25 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR arealet omfatter et areal på i alt 534 m²

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste varmeforbrug for 2019 er på 7097,3 m³ naturgas. Korrigeret for graddage bliver det 7.454,1 m³
Det beregnede varmeforbrug i energimærket er på 8.596,4 m³ naturgas.

Forskellen mellem det oplyste korrigerede forbrug og det beregnede forbrug i energimærket, kan skyldes andre brugervaner end forudsat i energimærket, herunder andre temperaturer eller driftstider.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....5,71 kr. per m³
Elektricitet til opvarmning .....2,00 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,00 kr. per kWh

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra aktuelle tilbudspriser, afhængig af både regionale forhold og valg af leverandør.

Overslagspriserne i denne beregning indeholder både materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle udgifter til løbende drift og vedligehold er ikke indeholdt.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600087
CVR-nummer 24213528

SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
www.seas-nve.dk
ane@seas-nve.dk
tlf. 70292900

Ved energikonsulent
André Enemærke

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Vævergården Børnehus
Slotsparken 31
2880 Bagsværd

Energistyrelsen

Gyldig fra den 15. juni 2020 til den 15. juni 2030

Energimærkningsnummer 311443504