SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Daginstitutionen Hønsegården
Fælledvej 8
2200 København N

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 26. oktober 2020
Til den 26. oktober 2030.

Energimærkningsnummer 311469942

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

68,45 MWh fjernvarme	65.253 kr
Samlet energiudgift	65.253 kr
Samlet CO_2 udledning	4,45 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Forhuset. Hanebåndsloft er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen. Loftslem er uisoleret. Baghuset. Hanebåndsloft er brændt ned. Varmetab er ikke medregnet, da baghuset anses som værende uopvarmet.		
FORBEDRING Efterisolering af hanebåndsloft i forhuset. Der foreslås efterisolering af hanebåndsloft med 250 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der samlet set er isoleret med ca. 350 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller også hæves den eksisterende gangbro til de nye isoleringsforhold.	44.100 kr.	1.500 kr. 0,15 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af uisoleret loftslem i forhuset. Der foreslås montering af en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.		100 kr. 0,01 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE		

Forhuset. Ydervægge er hulmure af tegl, der er isoleret med ca. 125 mm ved opførelsen. Væggene er hovedsageligt 41 cm, men er på 1. salen mod baggården 35 cm. Isoleringsforhold er konstateret på tegningsmateriale og målt ifm. besigtigelsen. Gavl mod portåbning i naboejendom er pba. tegningsmateriale skønnet udført som en uisoleret hulmur af tegl. Baghuset. Ydervægge er 35 cm hulmure af tegl, der er isoleret med ca. 125 mm ved opførelsen, samt lette ydervægge med ca. 50 mm isolering. Varmetab er ikke medregnet, da baghuset anses som værende uopvarmet.		
FORBEDRING Efterisolering af uisoleret hul gavl mod portåbning i naboejendom. Der foreslås efterisolering af uisoleret hulmur af tegl i gavl mod portåbning i naboejendom. Der foreslås efterisolering ved indblæsning af mineraluldsgranulat. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om gavlen er velegnet til isolering.	8.500 kr.	1.300 kr. 0,12 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Forhuset. Vinduerne i bygningen er monteret med 2-lags termoruder. I sidepartiet til hoveddøren er en af ruderne udskiftet med en træbeklædning af krydsfiner. Baghuset. Vinduerne i bygningen er hovedsageligt monteret med 2-lags termoruder og/eller en træbeklædning af krydsfiner. Varmetab er ikke medregnet, da baghuset anses som værende uopvarmet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af vinduer med 2-lags termoruder i forhuset. Vinduer med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til nye vinduer med 3-lags energiruder med varm kant. Træbeklædning i sideparti til hoveddøren foreslås ligeledes udskiftet til en 3-lags energirude med varm kant.		2.000 kr. 0,19 ton CO_2

YDERDØRE		

Forhuset. Hoveddøren er massiv og yderdørene mod gården er monteret med 2-lags termoruder. I døråbningerne mod det brændte baghus er dørene erstattet af en træbeklædning af krydsfiner. Baghuset. Yderdør til baggården er beklædt med en udvendig træbeklædning af krydsfiner. Varmetab er ikke medregnet, da baghuset anses som værende uopvarmet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af yderdøre mod gården med 2-lags termoruder i forhuset. Yderdøre mod gård med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til nye døre med 3-lags energiruder med varm kant.		500 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af træbeklædning mellem forhus og baghus til isolerede døre. Træbeklædning mellem forhus og baghus foreslås udskiftet til døre med isolerede fyldninger.		300 kr. 0,02 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Forhuset. Terrændæk er udført af beton med 50 mm isolering af pladebatts. Over betonen er der ca. 50 mm isolering, strøer og en gulvbelægning af krydsfiner med en beklædning af linoleum. Gulvet over betondækket er dog fjernet i garderoben, der er brændt, og i badeværelset er gulvbelægningen med klinker.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Forhuset, tagrum. Der er installeret et ældre mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler af typen Exhausto VEX 3 46-88 med Exhausto EVR127 automatik. Ventilationsanlægget er placeret i forhusets tagrum og har en estimeret driftstid på ca. 45 timer/uge. Bygningen har en normal tæthed.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af ventilationsaggregat i forhuset. Der foreslås udskiftning af det ældre ventilationsaggregat med et nyt og mere effektivt aggregat. Dette vil blandt andet kunne medvirke til et bedre indeklima og en bedre mulighed for central styring.		2.600 kr. 0,25 ton CO_2

VENTILATIONSKANALER Forhuset, tagrum. Der er registreret ø250 mm ventilationskanaler på tagrummet. Kanalerne er isoleret med ca. 20 mm isolering.		
FORBEDRING Efterisolering af ventilationskanaler i tagrum i forhuset. Der foreslås efterisolering af ventilationskanalerne i tagrummet. Efterisoleringen udføres uden på den eksisterende isolering med lamelmåtter med alufolie så den samlede isoleringsmængde kommer op på ca. 70 mm i alt.	7.000 kr.	1.200 kr. 0,12 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Baghuset, kælder. Anlægget er udført med isoleret pladevarmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Pladeveksleren er af fabrikat Reci og af ukendt årgang. Fjernvarmemåleren blev på besigtigelsen aflæst til følgende: Aktuel fremløbstemperatur: 79°C Aktuel returløbstemperatur: 75°C Aktuel afkøling: 4°C Beregnet gennemsnitlig afkøling for hele målerens levetid: 15°C Afkølingen blev på besigtigelsen registreret til at være på et meget lavt aktuelt niveau. Hvis den årlige gennemsnitlige afkøling har en temperaturforskel på mindre end 26°C, kan det medføre straftarif hos forsyningsselskabet.* *Gældende afkølingskrav hos forsyningsselskabet ved energimærkets udførsel.		
VARMEPUMPER Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med ejendommens eksisterende fjernvarmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		
SOLVARME Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med ejendommens eksisterende fjernvarmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som et 1-strengs anlæg.		
VARMERØR Baghuset, kælder. Varmerør fra varmeveksleren i varmecentralen er udført som 1" stålrør med ca. 30 mm isolering. Hvor varmerør går fra stålrør til PEX-rør er rørene uisoleret.		

Baghuset, stueetage. Varmerør gennem baghuset er udført som 22 mm PEX-rør. Varmerørene er isoleret med ca. 10 mm isolering. Forhuset, tagrum. Varmerør til ventilationsanlægget i forhusets tagrum er udført som 3/4" stålrør med ca. 30 mm isolering.		
FORBEDRING Efterisolering af PEX-varmerør i baghuset. Der foreslås efterisolering af varmerør med op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter udenpå den eksisterende isolering.	6.300 kr.	1.300 kr. 0,12 ton CO_2
FORBEDRING Efterisolering af uisolerede varmerør, ventiler og pumpe i varmecentralen. Der foreslås efterisolering af uisolerede varmerør, ventiler og pumpe i varmecentralen i kælderen af baghuset. Isoleringen udføres enten med rørskåle eller lamelmåtter på rør og med isoleringskapper på ventiler og pumpe. Der foreslås en isoleringstykkesle på ca. 50 mm.	3.000 kr.	600 kr. 0,05 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER Baghuset, kælder. I varmecentralen er der monteret en varmefordelingspumpe af typen Grundfos Magna 32-100, årgang 2011. Pumpen har en maksimal effekt på 180 Watt. Forhuset, tagrum. Til ventilationsanlægget er der monteret en fordelingspumpe af typen Grundfos Alpha 2 25-40, årgang 2011. Pumpen har en maksimal effekt på 18 Watt.		

AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring af typen Danfoss ECL Comfort 230. Udenfor fyringssæsonen afbrydes varmeanlægget manuelt ved lukning af ventil i varmecentral og slukning af varmefordelingspumper. Derudover er der monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR For- og baghuset, stueetage. Brugsvandsrør med cirkulation i stueetagen er udført som uisolerede 3/4" og 1" stålrør. Baghuset, kælder. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i varmecentralen er udført som 1" stålrør med ca. 50 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation i varmecentralen er udført som 3/4" og 1" stålrør med ca. 20 mm isolering. Der er registreret uisolerede rørstrækninger, ventiler og brugsvandspumpe i varmecentralen.		
FORBEDRING Efterisolering af uisoleret cirkulationsledning i stueetagen. Der foreslås efterisolering af cirkulationsledningen i stueetagen med ca. 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	10.000 kr.	19.500 kr. 1,91 ton CO_2
FORBEDRING Efterisolering af uisolerede brugsvandsrør, tilslutningsrør, ventiler og pumpe i varmecentralen. Der foreslås efterisolering af brugsvandsrør, tilslutningsrør, ventiler og pumpe i varmecentralen i kælderen af baghuset. Isoleringen udføres enten med rørskåle eller lamelmåtter på rør og med isoleringskapper på ventiler og pumpe. Der foreslås en isoleringstykkesle på ca. 50 mm.	3.000 kr.	1.300 kr. 0,12 ton CO_2

VARMTVANDSPUMPER Baghuset, kælder. I varmecentralen er der monteret en cirkulationspumpe i brugsvandsanlægget, af typen Grundfos Alpha 2 25-40 N, årgang 2011. Pumpen har en maksimal effekt på 22 Watt.		

VARMTVANDSBEHOLDER Baghuset, kælder. Varmt brugsvand produceres i en 500 liters varmtvandsbeholder i varmecentralen. Varmtvandsbeholderen er af typen Reci GE 800989, årgang 1980, med en maksimal ydelse på 46 kW. Beholderen er isoleret med ca. 75 mm isolering.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Baghuset, kælder. Belysning i baghusets kælder består af ældre 1-rørs armaturer med manuel styring. Forhuset, stueetage. Der er hovedsageligt ingen belysning i stueetagen, da belysningen er blevet taget ned ifm. branden i baghuset. Der er dog monteret et almindeligt lampearmatur med manuel styring i depotrummet. Belysning i trappeopgangen består af almindelige lampearmaturer med trappestyring. Forhuset, 1. sal. Belysning på 1. salen består generelt af ældre 1-rørs armaturer med med konventionelle forkoblinger, samt en række forskellige lampearmaturer. Belysningen styres med manuel tænd/sluk. Belysning i det ene kontorlokale på 1. salen består dog af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger, hvor belysningen styres med PIR bevægelsesmeldere. Der er dagslysstyret udebelysning i baggården.		
FORBEDRING Udskiftning til LED belysning med bevægelsesmeldere på 1. salen i forhuset. Der foreslås udskiftning af den ældre belysning med manuel styring på 1. salen. Der foreslås installation af nye armaturer med LED belysning, samt PIR bevægelsesmeldere for styring af anlægget.	18.000 kr.	1.300 kr. 0,13 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Dette energimærke omfatter:
Daginstitutionen Hønsegården,
Fælledvej 8,
2200 København N

Opførelsesår: 1982
Fredningsstatus: Ingen fredningsstatus
Anvendelse: Bygning til daginstitution (441)

OBS. Ejendommens baghus er brændt den 30. april 2017. Hele baghusets stueetage er derfor anset som en uopvarmet zone i dette energimærke. Ejendommen får et energimærke G, da der er et forholdsvist stort beregnet energiforbrug ift. det forholdsvis lille opmålte opvarmede etageareal. Derudover er der beregnet store varmetab fra uisolerede- og sparsomt isolerede varmerør og brugsvandsrør i det brændte baghus.

Baggrunden for energimærkningen er en besigtigelse af ejendommen, samt en gennemgang af udleveret dokumentation og tegningsmateriale.
Følgende materiale har været til rådighed:
• Plan-, snit- og facadetegninger
• Installationstegninger og -diagrammer
• BBR

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen. Hvis ikke konstruktions- og isoleringsforhold har været konstaterbare på besigtigelsen, er de baseret på tegningsmateriale og/eller skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i den gældende "Håndbog for Energikonsulenter", HB2019.

Besigtigelsen er foretaget af: Christian Gjessing Bruun & Laura Skovgaard Thorsted
Energimærket er udarbejdet af: Christian Gjessing Bruun
Der er udført kvalitetskontrol af: Hans Jørgen Gjerløv
Internt sagsnummer: 19.0201.38
Firma: Sweco Danmark A/S

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af hanebåndsloft i forhuset	44.100 kr.	2,19 MWh Fjernvarme 23 kWh Elektricitet	1.500 kr.
Hule ydervægge	Efterisolering af uisoleret hul gavl mod portåbning i naboejendom	8.500 kr.	1,86 MWh Fjernvarme 19 kWh Elektricitet	1.300 kr.
Ventilationskanaler	Efterisolering af ventilationskanaler i tagrum i forhuset	7.000 kr.	1,73 MWh Fjernvarme 18 kWh Elektricitet	1.200 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Efterisolering af PEX-varmerør i baghuset	6.300 kr.	1,90 MWh Fjernvarme	1.300 kr.
Varmerør	Efterisolering af uisolerede varmerør, ventiler og pumper i varmecentralen	3.000 kr.	0,81 MWh Fjernvarme	600 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Efterisolering af uisoleret cirkulationsledning i stueetagen	10.000 kr.	29,54 MWh Fjernvarme -64 kWh Elektricitet	19.500 kr.
Varmtvandsrør	Efterisolering af uisolerede brugsvandsrør, tilslutningsrør, ventiler og pumpe i varmecentralen	3.000 kr.	1,84 MWh Fjernvarme -8 kWh Elektricitet	1.300 kr.

El

Belysning	Udskiftning til LED belysning med bevægelsesmeldere på 1. salen i forhuset	18.000 kr.	-0,26 MWh Fjernvarme 730 kWh Elektricitet	1.300 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Udskiftning af uisoleret loftslem i forhuset	0,11 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	100 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer med 2-lags termoruder i forhuset	2,84 MWh Fjernvarme 22 kWh Elektricitet	2.000 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdøre med 2-lags termoruder i forhuset	0,64 MWh Fjernvarme 5 kWh Elektricitet	500 kr.
Yderdøre	Udskiftning af træbeklædning mellem forhus og baghus til isolerede døre	0,37 MWh Fjernvarme 3 kWh Elektricitet	300 kr.
Ventilation	Udskiftning af ventilationsaggregat i forhuset	1,80 MWh Fjernvarme 676 kWh Elektricitet	2.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Fælledvej 8, 2200 København N

Adresse	Fælledvej 8, 2200 København N
BBR nr	101-170381-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Daginstitution (441)
Opførelsesår	1982
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	449 m²
Opvarmet bygningsareal	201 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	124 m²

Energimærke	G
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ejendommen er registreret med et BBR-areal på 449 m², men er opmålt til et samlet opvarmet areal på 201 m².

Der er en væsentlig afvigelse mellem BBR-arealet og det opmålte opvarmede areal, da baghuset anses som uopvarmet pt. Baghuset er brændt og alle tekniske installationer i baghuset, bortset fra anlæggene i varmecentralen, er ude af funktion og/eller drift.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er ikke opgivet noget forbrug for ejendommen, da ejendommen har været taget ud af drift, siden den brændte den 30. april 2017.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	661,55 kr. per MWh
	19.970 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Alle priser i dette energimærke er inkl. moms, medmindre andet er angivet.

Priserne på besparelsesforslagene er overslagspriser, indeholdende materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle rådgiverhonorarer, samt eventuelle udgifter til løbende drift- og vedligehold er ikke indeholdt.

Energipriserne er baseret på en gennemsnitspris fra tidspunktet for udarbejdelsen af dette energimærke.

Vær opmærksom på, at prisgrundlaget for rapportens forbedringsforslag kan ændre sig i løbet af energimærkets gyldighedsperiode. Det anbefales derfor altid at indhente aktuelle tilbud fra mindst 2 leverandører.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600017
CVR-nummer 48233511

Sweco Danmark A/S
Ørestads Boulevard 41, 2300 København S
www.sweco.dk
christiangjessing.bruun@sweco.dk
tlf. 72 207 207

Ved energikonsulent
Christian Gjessing Bruun - Afd: København

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Daginstitutionen Hønsegården
Fælledvej 8
2200 København N

Energistyrelsen

Gyldig fra den 26. oktober 2020 til den 26. oktober 2030

Energimærkningsnummer 311469942