SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Campusskolen BBR 1 og BBR 2
Ahorn Alle 48
4100 Ringsted

Bygningernes energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 3. november 2020
Til den 3. november 2030.

Energimærkningsnummer 311472461

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

372,08 MWh fjernvarme	305.828 kr
Samlet energiudgift	305.828 kr
Samlet CO_2 udledning	24,19 ton

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Bygning 1 og 2 Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Bygning 1 og 2 nord og syd Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		
LETTE YDERVÆGGE Bygning 1 mod vest, Bygning 2 øst og vest Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 225 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er, taget fra ESCO projekt materialet. Bygning 1 mod øst Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.		

KÆLDER YDERVÆGGE Bygning 2 Kælderydervægge mod jord består af 30 cm massiv betonvæg. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Bygning 1 Vinduerne er monteret med tolags energirude med kold kant. Bygning 1 mod øst Vinduerne er flere steder monteret med tolags termoruder. Bygning 2 Vinduerne er monteret med tolags energirude med varm kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygning 1 Eksisterende vinduer med tolags termorude foreslås udskiftet til nye vinduer med trelags energiruder, energiklasse A.		1.300 kr. 0,18 ton CO_2

YDERDØRE Bygning 1 Yderdøre med isoleret fyldning og enkeltfagsvindue, monteret med tolags energirude med varm kant. Bygning 1 Yderdøre med isoleret fyldning og enkeltfagsvindue, monteret med tolags termoruder. 2 stk. mod vest, 8 stk. mod øst. Bygning 2 Yderdøre med isoleret fyldning og enkeltfagsvindue, monteret med tolags energirude med varm kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygning 1 Eksisterende yderdøre med tolags termorude foreslås udskiftet til en ny, monteret med trelags energiruder, energiklasse A. I alt 10 døre		1.600 kr. 0,22 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Bygning 1 og 2 Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader under betonen. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Bygning 1A (nord) Anlæg VE01: Danvent Spar 32 fra 1999, ombygget med Kammerblæsere i 2018. Anlægget er placeret i teknikrum i bygning 1A Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,6 l/s/m² Der er i forbindelse med ombygningen i 2018 målt en maksimal luftmængde på 1,6 l/s m² (6.800m³/h). El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,8 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019 Bygning 1B (syd) Anlæg VE02: Danvent Spar 32 fra 1999, ombygget med Kammerblæsere i 2018,. Anlægget er placeret i teknikrum i bygning 1B Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,7 l/s/m² Der er i forbindelse med ombygningen i 2018 målt en maksimal luftmængde på 1,7 l/s m² (7.500 m³/h). El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,8 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019 Bygning 2A (nord) Anlæg:VE03: Danvent Spar43 fra 1999, ombygget med Kammerblæsere i 2018,. Anlægget er placeret i teknikrum i bygning 2A Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV		

Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 1,2 l/s/m² Der er i forbindelse med ombygningen i 2018 målt en maksimal luftmængde på 1,2 l/s m² (8.800 m³/h). El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,8 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019 Bygning 2B (syd) Anlæg VE04: Danvent Spar 32 fra 1999, ombygget med Kammerblæsere i 2018. Anlægget er placeret i teknikrum i bygning 2B Mekanisk balanceret ventilationsanlæg Varmegenvinding: Roterende veksler Anlægstype: CAV Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 0,8 l/s/m² Der er i forbindelse med ombygningen i 2018 målt en maksimal luftmængde på 0,8 l/s m² (5.700 m³/h). El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 1,8 kJ/m³ Automatik: CTS Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. HB2019		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygning 1 og 2 Bygningerne opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningerne. Der anbefales ikke varmepumpeanlæg ved fjernvarmeforsyning.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Der anbefales ikke solvarmeanlæg ved fjernvarmeforsyning.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Bygning 1 og 2 Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Bygning 1 På blandesløjferne til ventilationsanlæg VE01 og VE02 er der monteret to fordelingspumper af fabrikat Grundfos, type Alpha 2, 25-40 fra 2018. Pumperne har en maksimal effekt på 18 Watt. Pumperne er placeret i teknikrum til ventilationsanlæggene. Bygning 1 I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe af fabrikat Grundfos, type Magna 3, 32-80 fra 2019. Pumpen har en maksimal effekt på 136 Watt. Pumpen er placeret i teknikrum 1A. Bygning 2 På blandesløjferne til ventilationsanlæg VE03 og VE04 er der monteret to fordelingspumper af fabrikat Grundfos, type Alpha 2, 25-40 fra 2018. Pumperne har en maksimal effekt på 18 Watt. Pumperne er placeret i teknikrum til ventilationsanlæggene.		

Bygning 2 I varmeanlægget er der monteret en fordelingspumpe af fabrikat Grundfos, type Magna 3. Pumpen har en maksimal effekt på 144 Watt. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 2B.		

AUTOMATIK Bygning 1 og 2 Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Bygning 1 og 2 Der er monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlægget. Desuden er der monteret urstyring til natsænkning af rumtemperaturen. Bygning 1 og 2 Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen, at varmeanlægget kan afbrydes. Enten automatisk via udeføler eller manuelt ved lukning af ventiler og slukning af varmefordelingspumper.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Bygning 1 og 2 Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter. Bygning 1 og 2 Brugsvandsrør med cirkulation er udført som 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER Bygning 1 I brugsvandsanlægget er der monteret en cirkulationspumpe af fabrikat Grundfos, type Alpha 2 20 40. Pumpen har en maksimal effekt på 22 Watt. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 1A. Bygning 2 I brugsvandsanlægget er der monteret en gammel cirkulationspumpe uden trinregulering af fabrikat smedegaard, type EV-2-75-4V. Pumpen har en maksimal effekt på 65 Watt. Pumpen er placeret i teknikrum i bygning 2B. .		
FORBEDRING VED RENOVERING Bygning 2 Der foreslås montage af ny pumpe til brugsvandscirkulation. Det vurderes, at den eksisterende cirkulationspumpe kan udskiftes til en mere effektiv cirkulationspumpe.		400 kr. 0,03 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Bygning 1 Varmt brugsvand produceres i 160 l isoleret med 50 mm varmtvandsbeholder, fabrikat ukendt. Beholderen er placeret i teknikrum i bygning 1. Bygning 2 Varmt brugsvand produceres i 160 l isoleret med 50 mm varmtvandsbeholder, fabrikat ukendt. Beholderen er placeret i teknikrum i bygning 2.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Bygning 1 Fællesrum Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Bygning 1 Depoter Belysningen består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 1 Klasser Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. Bygning 1 Toiletter Belysningen består af LED spotbelysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Bygning 1 Garderober Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Bygning 2 Fællesrum Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i arealerne. Bygning 2 Kontorer Belysningen består af 1-rørs armaturer med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 Musik Belysningen består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 Depoter Belysningen består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Bygning 2 Klasser Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere og efter dagslyset i lokalet. Bygning 2 Toiletter Belysningen består af LED spotbelysning.		

Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Bygning 2 Garderober Belysningen består af armaturer med LED belysning. Belysningen styres med bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Bygning 2 Der installeres nye armaturer med LED belysning i depotrum. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.	13.500 kr.	6.600 kr. 0,53 ton CO_2
FORBEDRING Bygning 1 Der installeres nye armaturer med LED belysning i depotrum. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.	13.500 kr.	3.000 kr. 0,24 ton CO_2
FORBEDRING Bygning 2 Der installeres nye armaturer med LED belysning i kontorer. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere og dagslysstyring af anlægget.	30.000 kr.	5.100 kr. 0,41 ton CO_2
FORBEDRING Bygning 2 Der installeres nye armaturer med LED belysning i musik. Der installeres ligeledes nye bevægelsesmeldere for styring af anlægget.	7.500 kr.	900 kr. 0,07 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Bygning 2 Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 45 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	112.500 kr.	9.800 kr. 1,31 ton CO_2
FORBEDRING Bygning 1 Montering af solceller på tagflade mod syd. Det anbefales, at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 45 kvm. For at opnå optimal virkningsgrad kan det være nødvendigt at beskære eventuelle trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges, om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	112.500 kr.	9.800 kr. 1,31 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

OVERORDNET:

Dette energimærke omhandler bygningerne 1A nord, 1B syd, 2A Nord og 2B syd ved Campusskolen.
Bygningerne er beliggende Ahorns Alle 48, 4100 Ringsted.

Bygningerne er opført i 1972.
Bygning1 A og B er i 1 etage, bygning 2A og 2 B er med 2 etager med parterre.

Bygningerne ejes af Ringsted Kommune, og anvendes til skole.

Bygningerne generelle vedligeholdelsesstand er overordnet tilfredsstillende.

Ruder i vinduer/døre er 2 lags energiruder fra 2018.
Flere ruder i vinduer/døre i Bygning 1A er med 2 lags termoruder.

Bygningerne opvarmes med fjernvarme.
"Varmecentral" er placeret i teknikrum i parterre i bygning 2A. Der er flere teknikrum placeret i de 4 bygninger.

MÆRKNINGSGRUNDLAG:

Ejendommen er mærket efter retningslinjer i "Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)".
Ejendommen er mærket med udgangspunkt i anvendelseskode 429 Anden bygning til undervisning

Energimærket er udarbejdet på grundlag af modtagne tegninger og data fra Ringsted Kommune og ud fra besigtigelse, opmålinger og samtale med personalet.
Det tilgængelige tegningsmateriale har været dækkende, idet en del hidrører fra byggesagen i forbindelse med opførelsen.
Der er foretaget kontrolopmålinger af klimaskærm og installationer, og der er foretaget vurdering af bygningernes energimæssige og driftsmæssige status.

I BBR er erhvervsarealet oplyst til 6.241 m².
Ud fra opmålinger på tegninger og ud fra besigtigelsen, er det opvarmede areal opgjort til i alt 6.286 m², og det er dette areal der ligger til grund for energimærket.

Brugstid i energimærket er sat til 45 timer / uge.

Ved bygningsgennemgangen var der adgang til alle arealer i bygningen.

Der er ikke foretaget destruktiv undersøgelse af facader i form af boreprøve.

ENERGIMÆSSIGE TILTAG:

Der er udarbejdet forslag til energibesparelser ud fra håndbogens retningslinjer.
I første afsnit er der opstillet en række besparelsesforslag med god rentabilitet. I andet afsnit er der desuden foreslået en række besparelsesforslag, som anbefales udført i forbindelse med renovering.
Forslag med TBT > 100 år er ikke medtaget i rapporten.

Alternativ energi:
Der er ikke udarbejdet forslag til alternativ energi på følgende områder:
Varmepumpe: Der anbefales ikke varmepumpeanlæg ved fjernvarmeforsyning.
Solvarme: Der anbefales ikke solvarmeanlæg ved fjernvarmeforsyning.

Der er følgende forslag til energimæssigt rentable forbedringer:
- Udskiftning til LED i kontorer (bygning 2)
- Udskiftning til LED i depotrum (bygning 1 og 2)
- Udskiftning til LED i musik (bygning 2)
- Montage af solceller (bygning 1 og 2)

Der bør inden evt. iværksættelse af forslag indhentes priser på arbejdets udførelse.
De i energimærket anvendte priser er erfaringspriser for større arbejder, hvorfor der kan forekomme afvigelser i konkrete tilfælde af mindre udbedringer, ligesom der kan være sæson- og konjunkturafhængige afvigelser.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Belysning	Bygning 2 - Udskiftning til LED i depotrum	13.500 kr.	-1,74 MWh Fjernvarme 3.269 kWh Elektricitet	6.600 kr.
Belysning	Bygning 1 - Udskiftning til LED i depotrum	13.500 kr.	-0,74 MWh Fjernvarme 1.468 kWh Elektricitet	3.000 kr.
Belysning	Bygning 2 - Udskiftning til LED i kontorer	30.000 kr.	-1,29 MWh Fjernvarme 2.520 kWh Elektricitet	5.100 kr.
Belysning	Bygning 2 - Udskiftning til LED i musik	7.500 kr.	372 kWh Elektricitet	900 kr.
Solceller	Bygning 2 - Montage af nye solceller	112.500 kr.	4.326 kWh Elektricitet 2.329 kWh Elektricitet overskud fra solceller	9.800 kr.

Solceller	Bygning 1 - Montage af nye solceller	112.500 kr.	4.326 kWh Elektricitet 2.329 kWh Elektricitet overskud fra solceller	9.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Bygning 1 - Udskiftning af eksisterende vinduer med tolgas termorude	2,73 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	1.300 kr.
Yderdøre	Bygning 1 - Udskiftning af eksisterende yderdøre med tolags termorude	3,33 MWh Fjernvarme 1 kWh Elektricitet	1.600 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandspumper	Bygning 2 - Montage af ny cirkulationspumpe	136 kWh Elektricitet	400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 1

Adresse .....Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted
BBR nr.....329-85716-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Grundskole (421)
Opførelsesår 1972
År for væsentlig renovering.....2003
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....2367 m²
Opvarmet bygningsareal.....2412 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....112.659 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....52.073 kr. pr. år
Varmeforbrug.....171,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....01-01-2019 til 31-12-2019

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....118.993 kr. pr. år
Fast afgift .....52.073 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....171.067 kr. pr. år
Varmeforbrug.....180,61 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning.....11,74 ton CO_2 pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning 2

Adresse .....Ahorn Alle 48, 4100 Ringsted
BBR nr.....329-85716-2
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Grundskole (421)

Opførelsesår 1972
År for væsentlig renovering 1999
Varmeforsyning .....Fjernvarme
Supplerende varme .....Ingen
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....3874 m²
Opvarmet bygningsareal .....4002 m²
Heraf tagetage opvarmet .....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage .....0 m²

Energimærke A2010
Energimærke efter rentable besparelsesforslag A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme
Varmeudgifter .....146.260 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....84.879 kr. pr. år
Varmeforbrug .....222,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode .....01-01-2019 til 31-12-2019

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....154.482 kr. pr. år
Fast afgift .....84.879 kr. pr. år
Varmeudgift i alt .....239.362 kr. pr. år
Varmeforbrug .....234,48 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning .....15,24 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE
Ingen kommentarer

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG
Der er oplyst et samlet forbrug for 4 bygninger, og dette forbrug er fordelt på de respektive bygninger på baggrund af det beregnede forbrug for hver bygning. Forbruget for bygning 3A (den bygning der er solgt fra) er trukket ud af det samlede oplyste forbrug.

Det oplyste årsforbrug for 2019 for bygning 1 og 2 er 393 MWh fjernvarme.
Korrigeret for graddage bliver det 415,1 MWh fjernvarme.
Det beregnede klimakorrigerede årsforbrug for bygningerne er 372,1 MWh – svarende til en afvigelse på 12 %.

Der er derfor overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER
Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme.....453,75 kr. per MWh
136.997 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,25 kr. per kWh

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra aktuelle tilbudspriser, afhængig af både regionale forhold og valg af leverandør.

Overslagspriserne i denne beregning indeholder både materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle udgifter til løbende drift og vedligehold er ikke indeholdt.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600087
CVR-nummer 24213528

SEAS-NVE Strømmen A/S
Hovedgaden 36, 4520 Svinninge
www.seas-nve.dk
ane@seas-nve.dk
tlf. 70292900

Ved energikonsulent
Lars Christensen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen

til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Campusskolen BBR 1 og BBR 2
Ahorn Alle 48
4100 Ringsted

Energistyrelsen

Gyldig fra den 3. november 2020 til den 3. november 2030

Energimærkningsnummer 311472461

Energimærke

Campusskolen BBR 1 og BBR 2 - Bygning 1
Ahorn Alle 48
4100 Ringsted

Energistyrelsen

Gyldig fra den 3. november 2020 til den 3. november 2030

Energimærkningsnummer 311472461

Energimærke

Campusskolen BBR 1 og BBR 2 - Bygning 2
Ahorn Alle 48
4100 Ringsted

Energistyrelsen

Gyldig fra den 3. november 2020 til den 3. november 2030

Energimærkningsnummer 311472461