SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Nibevej 6
9200 Aalborg SV

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 11. januar 2021
Til den 11. januar 2031.

Energimærkningsnummer 311487006

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

891,9 m³ fjernvarme	28.088 kr
Samlet energiudgift	28.088 kr
Samlet CO_2 udledning	2,21 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Tagkonstruktionen er udført som tagpaptag med lav hældning på 1/40. Konstruktionen er iht. tegningsmaterialet bestående af bærende betondæk og er isoleret med 250 mm isolering.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som ca. 400 mm tykke sandwichelementer i beton. Sandwichelementer er jf. tegningsmaterialet bestående af 70 mm beton-forplade, 150 mm isolering og 180 mm beton-bagvægselement.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og vinduespartier er monteret med 2-lags energiruder med kold kant.		
OVENLYS I det flade tag er der over gangareal/repos monteret 2 stk. ovenlyselementer monteret med 3-lags ovenlys-kuppel.		
YDERDØRE Døre og dørpartier er monteret med 2-lags energiruder med kold kant.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk/gulv i stueplan er udført med varierende gulvbelægning på underlag af beton og er med vandbåret gulvvarme. Terrændæk er jf. tegningsmaterialet isoleret med 220 mm polystyren under betonen.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ventilation i storrumskontor, kontor og mødelokaler sker overvejende via et mekanisk balanceret ventilationsanlæg med krydsvarmeveksler og vandbåret varmeflade. - Fabrikat Systemair, type Danvent DV-10. Fabrikationsår 2007. - Aggregat er placeret på tag. - Ventilationsanlæg er med automatisk styring. - Cirkulationspumpe for varmeflade er placeret i teknikskab-/arrangement og er af fabrikat Grundfos, type Alpha2 25-40 180. Der er mekanisk udsugning fra toiletter, kopirum og serverrum via tagventilator. - Fabrikat Systemair, type TFER 200. Fabrikationsår 2005. - Ventilator er placeret på tag.		
VENTILATIONSKANALER Ventilationsaggregat er placeret på tag og er præisoleret.		
KØLING Der forefindes køleanlæg i bygningen til køling samt nedbringelse af overtemperaturer i storrumskontor, kontor og mødelokaler. Køleanlæg forsyner AC, kølebafler og ventilation. - Fabrikat Daikin, type EUWAB12KAZW1. Fabrikationsår 2007. - Anlæg er placeret på tag.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Ifm. energimærkningen er der for bygningen aflæst en gennemsnitlig afkøling (ca. seneste 1,5 år) på knap 33 °C og dermed et fornuftigt energiindhold pr. m³ fjernvarmevand.		
VARMEPUMPER Der er ikke medtaget forslag til etablering af varmepumper. Bygningen er placeret i et velfungerende fjernvarmeområde, hvorfor det på nuværende tidspunkt samt erfaringsmæssigt ikke vurderes at være energiøkonomisk at etablere vedvarende energi i form af varmepumper.		
SOLVARME Der er ikke medtaget forslag til etablering af solvarmeanlæg. Bygningen er placeret i et velfungerende fjernvarmeområde og har nyere brugsvandsproduktion, hvorfor det på nuværende tidspunkt samt erfaringsmæssigt ikke vurderes at være energiøkonomisk at etablere vedvarende energi i form af solvarmeanlæg.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer og gulve i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmerør og -installationer i teknikskab-/arrangement er overvejende isolerede med 20-30 mm isolering. Der er enkelte uisolerede dele, herunder fordelere samt pumpehus. Erfaringsmæssigt vurderes det på nuværende tidspunkt dog ikke at være energiøkonomisk at udføre yderligere teknisk isolering af varmerør/-installationer, eftersom installationer er placeret inden for den opvarmede klimaskærm.		

VARMEFORDELINGSPUMPER På ventilationsanlæggets varmeflade er der i teknikskab-/arrangement monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 5-22 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Aplha2 25-40 180. På varmefordelingsanlægget er der i teknikskab-/arrangement monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 10-85 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos, type Magna 25-60 180.		

AUTOMATIK Der er monteret automatiske rumfølere samt termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til styring og regulering af rumtemperaturen. Der er monteret automatik for centralstyring og udetemperaturkompensering. Fabrikat Produal.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet areal pr. år, som er i henhold til Håndbog for Energikonsulenter, version 2019.		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via en uisoleret brugsvandsveksler placeret i teknikskab-/arrangement. - Fabrikat Termix One, type 1. Fabrikationsår 2007.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af uisoleret brugsvandsveksler med op til 50 mm isolering, enten udført med isoleringskappe eller kasse udført med hård pladeisolering.		100 kr. 0,01 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i kontorlokaler, mødelokaler, kantine, trapperum, kopirum og kantine sker primært via lysstofarmaturer monteret med 14 W lysstofrør med højfrekvente forkoblinger. Belysningen i toilet-/baderum samt i serverrum sker via kompaktrørsarmaturer monteret med 26 W kompaktrør med højfrekvente forkoblinger. Belysningen er generelt manuelt betjent.		
FORBEDRING VED RENOVERING Storrumskontor: Lysstofarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres lys- og bevægelsesmelderstyring.		3.100 kr. 0,30 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Kopirum: Lysstofarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres bevægelsesmelderstyring.		400 kr. 0,03 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Gang/trappe: Lysstofarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres bevægelsesmelderstyring.		500 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Depotrum: Lysstofarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres bevægelsesmelderstyring.		200 kr. 0,02 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Kontor: Lysstofarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres bevægelsesmelderstyring.		300 kr. 0,02 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Mødelokaler og kantine: Lysstofarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres bevægelsesmelderstyring.		400 kr. 0,04 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Toilet-/baderum, forrum samt i serverrum Kompaktrørsarmaturer udskiftes til nye LED-armaturer og der etableres bevægelsesmelderstyring.		200 kr. 0,01 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen		
FORBEDRING Der foreslås monteret et 3,6 kW solcelleanlæg med orientering mod syd. Solcellepaneler foreslås monteret på tag i bøjler med lav hældning på 10°, hvilket gør solcellepanelerne mindre synlige fra gadeniveau. I forslaget er der regnet med solceller af god kvalitet af typen Monokrystallinsk silicium. Tagkonstruktionen skal kontrolleres for egnet bæreevne inden projektering og montering.	67.500 kr.	4.500 kr. 0,68 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

1. KONKLUSION

Ejendommens beregnede energimærke skønnes at være rimeligt i forhold til bygningens og installationernes alder og stand.

Det skal bemærkes, at hvis f.eks. det varmeproducerende anlæg forbedres, vil det medføre, at rentabiliteten på forslagene fra klimaskærmen (tag, gulv, væg og vinduer) formindskes.

Herudover kan de forslag, der er nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer", med fordel udføres i forbindelse med alm. vedligehold, udskiftning og renovering. I rapporten er medtaget de forslag, der vurderes realistiske at udføre i forbindelse med kommende renoveringer. Det gælder dog altid, at udskiftede bygningsdele skal overholde gældende bygningsreglement.

2. VEDVARENDE ENERGI

Der er medtaget forslag til installation af vedvarende energi i bygningerne i form af solceller. Der er desuden taget stilling til installation af vedvarende energi i form af varmepumper og solvarme.

3. EJENDOMMEN

Bygningen i rapporten er en erhvervsbygning beliggende på adressen Nibevej 6, 9200 Aalborg SV. Bygningen er jf. BBR-meddelelsen opført i år 2008 og er med et erhvervsareal på 450 m² fordelt med 324 m² i stueplan og 126 m² på 1 sal.

Se afsnittet "Baggrundsinformation" for anvendelse, opvarmningsform, opførelses- og evt. renoverings år.

4. BRUGSTID

I beregningerne er forudsat en ugentlig brugstid på 45 timer gældende for erhverv.

5. FORUDSÆTNINGER

Energimærkningen er foretaget på baggrund af Håndbog for Energikonsulenter, version 2019. Bygningsdata, herunder det opvarmede areal, er bestemt ud fra tegningsmateriale, registrering samt

opmåling på stedet.

Der har været tegnings-/beskrivelsesmateriale fra opførelsestidpunktet til rådighed.

Dele af rørsystemerne er skjulte/svært tilgængelige. Rørlængder, dimensioner og isoleringsgrader er derfor skønnet på baggrund af de synlige rørlængder.

Der var adgang til hele bygningen og til samtlige rum under besigtigelsen.

6. TEKNISKE VURDERINGER

Inden efterisolering af klimaskærm og installationer udføres, anbefales det, at en tekniker foretager en statisk, brand- og fugtteknisk vurdering samt en vurdering af om konstruktioner og installationer opfylder gældende krav i bygningsreglementet. Energikonsulenten har ikke på grundlag af energimærket ansvaret for de evt. gennemførte foranstaltningers virkning på ejendommen.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Montage af nye solceller.	67.500 kr.	2.250 kWh Elektricitet 1.211 kWh Elektricitet overskud fra solceller	4.500 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsbeholder	Isolering af uisoleret brugsvandsveksler.	1,8 m³ Fjernvarme 5 kWh Elektricitet	100 kr.
El			
Belysning	Storrumskontor: Udskiftning af lysstofarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmelderstyring.	-17,8 m³ Fjernvarme 1.728 kWh Elektricitet	3.100 kr.
Belysning	Kopirum: Udskiftning af lysstofarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmelderstyring.	-2,4 m³ Fjernvarme 200 kWh Elektricitet	400 kr.
Belysning	Gang/trappe: Udskiftning af lysstofarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmelderstyring.	-2,9 m³ Fjernvarme 242 kWh Elektricitet	500 kr.
Belysning	Depotrum: Udskiftning af lysstofarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmelderstyring.	-1,3 m³ Fjernvarme 100 kWh Elektricitet	200 kr.
Belysning	Kontor: Udskiftning af lysstofarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmelderstyring.	-1,3 m³ Fjernvarme 139 kWh Elektricitet	300 kr.

Belysning	Mødelokaler og kantine: Udskiftning af lysstofarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmelderstyring.	-1,0 m³ Fjernvarme 193 kWh Elektricitet	400 kr.
Belysning	Toilet-/baderum, forrum samt i serverrum: Udskiftning af kompaktrørsarmaturer til LED-armaturer inkl. etablering af bevægelsesmedlerstyring.	-1,0 m³ Fjernvarme 87 kWh Elektricitet	200 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Nibevej 6

Adresse	Nibevej 6, 9200 Aalborg SV
BBR nr	851-213171-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Bygning til kontor (321)
Opførelsesår	2008
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	450 m²
Opvarmet bygningsareal	450 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	B
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	20.613 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	10.250 kr. pr. år
Varmeforbrug	1.030,7 m³ Fjernvarme
Aflæst periode	02-07-2019 til 30-06-2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	22.234 kr. pr. år
Fast afgift	10.250 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	32.484 kr. pr. år
Varmeforbrug	1.111,7 m³ Fjernvarme
CO_2 udledning	2,93 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er overensstemmelse mellem de i BBR-meddelelsen oplyste arealer og de opmålte/registrerede arealer.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er uoverensstemmelse mellem det samlede oplyste graddag korrigerede forbrug og det beregnede forbrug.
Det beregnede forbrug (m³ Fjv-vand) er ca. 20 % mindre end det oplyste graddag korrigerede forbrug for 2019-2020.

Forskellen på oplyst og beregnet forbrug vurderes at kunne skyldes følgende forhold:
- varmt brugsvandsforbrug afviger fra det der forudsættes jf. Håndbogen.
- brugstider og –mønstre afviger fra det der forudsættes jf. Håndbogen.

Vaner, forbrugsmønster og antallet af personer i bygningen har en væsentlig indflydelse på det beregnede forbrug. Det kan oplyses, at for hver grad temperaturen hæves eller sænkes, stiger eller falder varmeforbruget 5-10 %.

Der gøres opmærksom på, at det oplyste forbrug ikke har indvirkning på energimærket. Energimærkningen er beregnet ud fra en række standardforudsætninger bestemt af energistyrelsen, og afspejler således alene bygningens energiforbrug og ikke brugernes forbrugsvaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	20,00 kr. per m³
	10.250 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tarifblad af samme dato som energimærket er indberettet.

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra aktuelle tilbudspriser. Overslagspriserne i denne beregning indeholder både materialepris, timeløn, moms og afgifter. Eventuelle udgifter til løbende drift og vedligehold er ikke indeholdt.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600119
CVR-nummer 21115134

BRIX & KAMP A/S
Boeck-Hansens Vej 3, 9000 Aalborg
www.brixkamp.dk
aalb@brixkamp.dk
tlf. 98 12 78 66

Ved energikonsulent
Torben Aakmann Larsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Nibevej 6
9200 Aalborg SV

Energistyrelsen

Gyldig fra den 11. januar 2021 til den 11. januar 2031

Energimærkningsnummer 311487006