SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Pier 3
Strandvej 37
4220 Korsør

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 9. marts 2021
Til den 9. marts 2031.

Energimærkningsnummer 311501740

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

27.324,5 m³ naturgas	219.689 kr
Samlet energiudgift	219.689 kr
Samlet CO_2 udledning	61,32 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 250 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Murstensfacade er udført med betonbagmur som 41cm hule mure med 125 mm murbatts. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Lette facadekonstruktioner er udført som søjlekonstruktion med gipsbeklædning indvendig og pladebeklædning udvendig. Vægge er isoleret med 225mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Vinduer, døre ovenlys mv.	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre er med 2-lgs energiruder fra bygningens opførelse. Vinduer er udført med en kombination af faste partier og oplukkelige partier. Hoveddøre i trappeopgange er med energiruder. Døre til teknikrum isolerede døre uden glas.		

YDERDØRE Døre til teknikrum		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer ved facade. Under betonen er der isoleret med 250 mm mineraluld/polystyren. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod det fri over P-pladser er udført som betondæk med trægulv der er isoleret med 200 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale. Etageadskillelse mod det fri i bund af kviste er udført i beton med trægulv der er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Boliger er udført med mekanisk udsugning der er i konstant drift fra baderum/toilet, køkken og depot. Mulighed for forceret udsugning i emhætte. Luftmængder er registreret fra tegningsmateriale med en samlet udsuget luftmængde på 45l/s pr. bolig svarende til 0,4l/s*m² for boligerne samlet. Friskluft via spalteventiler i vinduer. Anlæg: Exhausto DTV 250-4-1 MGE med konstanttryksregulering for hver boligkerne. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand. Der er naturlig ventilation i trapperum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD I energimærket er medtaget internt varmetilskud fra personer og apparater i henhold til Håndbog for Energikonsulenter.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Bygningen opvarmes med 8 stk. kondenserende gaskedler fabrikat Wiessmann Vitodens 300 placeret i selvstændige teknikrum. Hver gaskedel forsyner 5 boliger.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ny VVB for luft/vand varmepumpe Der foreslås installation af 8 stk. nye varmepumpe til erstatning af de eksisterende gaskedler. Varmepumper skal være af luft/vand typen. De nye anlæg består af en inde- og en udedel, som veksler energi i luften om til varme, der via indedelen leverer varme til både rumopvarmning og varmt brugsvand. Selve indedelen kan placeres i teknikrum og udedelen placeres ud for teknikrum på P-areal. Ved konvertering til varmepumpe foreslås der tillige installation af nye varmtvandsbeholdere som en del af et samlet kombimodul. Det anbefales altid at få udført en konkret beregning ud fra en leverandørs- eller producents specifikke beregningsdata, inden arbejdet igangsættes. Opmærksomheden henledes samtidig på, at det skal sikres, at varmepumpen kan levere en tilstrækkelig fremløbstemperatur til de eksisterende radiatorer. Ligeledes er det altid en god ide at indhente et samlet tilbud fra en leverandør/montør. Begge dele vil ofte kunne medvirke til en endnu bedre rentabilitet. Udskiftningen kan eventuelt udføres i etaper efterhånden som foreningens økonomi tillader udskiftningen. Restlevetid på eksisterende gaskedler er skønnet til 5 år.		-22.800 kr. 36,82 ton CO_2
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Opvarmning i boliger sker med termostatstyrede radiatorer i opholdsrum og gulvvarme i badeværelse.		

VARMEFORDELINGSPUMPER I varmeanlægget er der monteret 8 stk Grundfos UPS 25-40 hovedpumper på kedler. Pumperne er med trinregulering og har en maksimal effekt på 45 Watt. I varmeanlæggets radiatorkredse er der monteret 8 stk. nyere fordelingspumper af fabrikat Grundfos Alpha Pro med en maksimal effekt på 500 Watt.		
FORBEDRING Der foreslås montage af nye hovedpumper på kedler. Det vurderes, at de eksisterende pumper kan udskiftes til en mere effektive som Grundfos Alpha 3 - 18 W	32.000 kr.	2.200 kr. 0,22 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen, at varmeanlægget kan afbrydes. Enten automatisk via udeføler eller manuelt ved lukning af ventiler og stop af varmefordelingspumper. Der er monteret udetemperaturkompensering til regulering af fremløbstemperaturen i varmeanlægget. Desuden er der monteret urstyring til natsænkning af rumtemperaturen.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Forsyning fra gaskedler til varmtvandsbeholdere og varmtvandsrør fra varmtvandsbeholder til boliger er udført som isolerede stålrør. Isoleringstykkelse er målt til gennemsnitlig 30mm.		
VARMTVANDSPUMPER I brugsvandsanlægget er der monteret et stk. cirkulationspumper på hver varmtvandsbeholder fabrikat fabrikat Grundfos UP15-14B. Pumpen har en maksimal effekt på 25 Watt.		
VARMTVANDSBEHOLDER Bygningen forsynes med varmt vand fra 8 stk. 200l varmtvandsbeholdere tilsluttet de kondenserende gaskedler placeret i selvstændige teknikrum. Hver varmtvandsbeholder forsyner 5 boliger.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i opgang består af væglamper med halogenpærer. Lyset tændes manuelt og slukker vha. dagslys- og tidsstyring. - ved elevator består af væglamper med halogenpærer. Lyset styres af dagslysføler og sensor. - i elevator består af væglamper med lavenergipærer. Lyset er tændt hele dagen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

1: KONKLUSION

Ved energimærkningen af ejendommen, er det kun i begrænset omfang lykkedes at beregne rentable forslag for nedbringelse af energiforbruget, da konstruktioner og installationer generelt er godt isoleret og af nyere konstruktionstype.

Der er i henhold til energimærkningsordningen medtaget forslag på etablering af varmepumpeanlæg. Forslaget er tiltænkt udført efterhånden, som de eksisterende gaskedler vil stå til udskiftning.

Energibesparelser er opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række standardbetingelser, primært omkring brugervaner og temperatur i boligerne.

Ejendommens tidligere udførte energimærke kan afvige fra nuværende energimærkning som angivet i dette energimærke.
Dette kan blandt andet skyldes ændringer i både energimærkningsordningens regler og de generelle beregningsprincipper.

2: BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygningen er en etagebolig med 40 lejligheder i 5 etager opført år 2006 på i alt 4.804 m² opvarmet etageareal.

Bygningen er beliggende Strandvej nr. 37-43, Korsør.

3: FORUDSÆTNINGER

Ved gennemgang af ejendommen var viceværet Jette Juul som repræsentant for ejerforeningen til stede.

Tilgængelige tegninger fra webarkivet er anvendt ved opmåling af transmissionsarealer mv.

4: KOMMENTARER TIL INSTALLATIONER

VENTILATION

Det er vigtigt, at der løbende foregår en udskiftning af indeluften i bygningen. Det optimale luftskifte er ca. 1 gang hver anden time for et godt indeklima.
Luftskiftet sikres ved anvendelse af vinduernes spalteventiler i kombination med den mekaniske udsugning.
Korrekt luftskifte nedsætter risiko for dannelse af skimmelvækst og fugtskader i bygningen.
Et ukontrollabelt større luftskifte på grund af utætheder i bygningen vil medføre varmetab og dermed større opvarmningsomkostninger.

AUTOMATIK

Varmeanlæggene er udstyret med vejrkompenserende anlæg. Denne automatik regulerer fremløbstemperaturen i centralvarmevandet til radiatorerne i forhold til udetemperaturen. Det er vigtigt, at anlægget er korrekt indreguleret, således der ikke tilføres mere energi, end der er brug for.

Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1 gang årligt at kontrollere termostatventiler for funktionssvigt.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejlighedstype 1				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 16 - 24 - 32	124	3	6.597

Lejlighedstype 2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 15 -23 - 31 - 40	130	4	6.917

Lejlighedstype 3				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 2 - 7	75	2	3.990

Lejlighedstype 4				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 8	82	1	4.363

Lejlighedstype 5				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 1 - 39	135	2	7.183

Lejlighedstype 6				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 14 - 22 - 30	116	3	6.172

Lejlighedstype 7				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 3 - 4 - 5 - 6	76	4	4.043

Lejlighedstype 8				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 13 - 21 - 29 - 11 - 19 - 27	133	6	7.076

Lejlighedstype 9				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 35 - 37	138	2	7.342

Lejlighedstype 10				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 36 - 38	120	2	6.384

Lejlighedstype 11				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 12 - 20 - 28	115	3	6.118

Lejlighedstype 12				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 9 - 17 - 25	147	3	7.821

Lejlighedstype 13				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 10 - 18 -26	113	3	6.012

Lejlighedstype 14				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 33	153	1	8.140

Lejlighedstype 15				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Hovedbygning	BBR Lejl. nr. 34	118	1	6.278

Kommentar
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er i rapporten fremkommet på baggrund af det bygningsejerens samlede oplyste forbrug, fordelt jævnt ud på hver enkelt lejligheds areal iht. Energistyrelsens beregningsregler.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Ny varmefordelingspumpe	32.000 kr.	1.114 kWh Elektricitet	2.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg			
Kedler	Installation af ny varmtvandsbeholder, Konvertering til varmepumpe og Installation af ny luft/vand varmepumpe	27.324,5 m³ Naturgas -124.357 kWh Elektricitet	-22.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Strandvej 37, 4220 Korsør
BBR nr	330-10870-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus
Opførelsesår	2006
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	4756 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	4804 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	236.678 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	29.455,0 m³ Naturgas
Aflæst periode	01-04-2019 til 31-03-2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	253.057 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	253.057 kr. pr. år
Varmeforbrug	31.493,4 m³ Naturgas
CO_2 udledning	70,67 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede opvarmede etageareal stemmer overens med oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste gasforbrug korrigeret til et normalår udgør 31.493m³ naturgas.
Det beregnede gasforbrug for ejendommen udgør 27.324 m³ naturgas.
Forskellen mellem det faktiske- og teoretiske forbrug ligger typisk i brugernes komfortkrav.

Det oplyste forbrug stammer fra udskrifter fra forsyningsselskaberne.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....8,04 kr. per m³
Elektricitet til andet end opvarmning.....1,95 kr. per kWh

Til beregning af rapportens forbedringsforslag er der anvendt estimerede priser, der kan variere en del fra aktuelle tilbudspriser afhængig af både regionale forhold og valg af leverandør.

Overslagspriserne i denne beregning indeholder både materiale, timeløn, moms og afgifter.
Eventuelle udgifter til løbende drift og vedligehold er ikke indeholdt.

Alle anvendte priser er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600282
CVR-nummer 75862717

FJERRING A/S
Kongstedvej 4, 4200 Slagelse

pd@fjerring.dk
tlf. 58520143

Ved energikonsulent
Peter Dandanell

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Pier 3
Strandvej 37
4220 Korsør



Energistyrelsen

Gyldig fra den 9. marts 2021 til den 9. marts 2031

Energimærkningsnummer 311501740