SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Petersborgvej 6
2100 København Ø

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 23. marts 2021
Til den 23. marts 2031.

Energimærkningsnummer 311505965

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

94,04 MWh fjernvarme	91.246 kr
Samlet energiudgift	91.246 kr
Samlet CO_2 udledning	6,11 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING Efterisolering af loftsrum med 300 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 400 mm. Inden isolering af loftsrum igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte, så korrekt udførelse sikres. Der etableres ny gangbro i tagrummet	104.900 kr.	3.600 kr. 0,35 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge mod baggård er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af ydervægge mod baggård med 50 mm isolering i ny forsatsvæg. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		1.500 kr. 0,14 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Ydervægge mod svalegange er udført som let konstruktion, isoleret med 100 mm mineraluld. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt i forbindelse med besigtigelsen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge mod svalegang. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.		1.500 kr. 0,14 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduerne mod baggård er monteret med tolags energirude med kold kant. Vinduerne mod svalegang er monteret med tolags termorude med kold kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende vinduer mod svalegang foreslås udskiftet til nye vinduer med energiruder, energiklasse A.		5.000 kr. 0,49 ton CO_2
YDERDØRE Altandøre monteret med tolags energiruder med kold kant. Yderdøre til lejlighederne er monteret med tolags termorude med kold kant. Yderdøre i trappetårn er med isolerede fyldninger		
FORBEDRING VED RENOVERING Yderdøre til lejlighederne foreslås udskiftet til nye, monteret med energiruder, energiklasse A.		3.900 kr. 0,38 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i trappeopgang er antageligt isoleret med ca 100 mm leca .		

ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod det fri og uopvarmet depotrum, er betondæk med trægulve, isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING Efterisolering af etageadskillelse mod det fri og uopvarmet depotrum med 200 mm isolering på undersiden af etageadskillelsen Udførelse skal foregå efter godkendte anvisninger, der dels skal sikre korrekt montage og dels for at sikre mod fugt, svamp og råddannelser.	101.700 kr.	3.900 kr. 0,38 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Luftskiftet i bygningen sker ved centraludsugning fra emhætter i køkken og udsugningsventiler i baderum Udsugningsventilatoren er af ældre dato og placeret på loftrum.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte ældre udsugningsventilator til en ny trykstyret spareventilator med EC-motor og variabel luftmængde. Den ny ventilator bør styres efter trykket i udsugningskanalen, således ventilatoren automatisk kører op og ned i omdrejninger, afhængigt af hvor mange emhætter i lejlighederne, der er i brug.	40.000 kr.	4.000 kr. 0,39 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Fjernvarmeveksler og hoved cirkulationspumpe for begge bygninger er placeret i kælder ved Superbrugsen, og indregnet i energimærket for bygning 001. Nærværende anlæg for bygning 002 er derfor beregnet som et direkte fjernvarme anlæg. Anlægget er placeret i uopvarmet teknikrum i stueetagen		
VARMEPUMPER Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		
SOLVARME Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Opvarmning af ejendommen sker via radiatoranlæg og gulvvarme i badeværelser. Stigestrenge er udført som to-strenget anlæg, mens fordelingsrør i lejlighederne er udført som et-strengs anlæg.		
FORBEDRING VED RENOVERING Et et-strengsanlæg er ikke er optimalt i forhold til afkølingskravene fra fj.v. selskabet. Det anbefales derfor ved renovering af lejligheder, at etablere nyt fordelingssystem udført som to-strengs anlæg, eller alternativt med fordelingsrør i skakt og separate tilslutningsrør til hver radiator		2.600 kr. 0,25 ton CO_2
VARMERØR Varmerør fra teknikrum i bygning 001 fremført under jorden i præisoleret kappe. Varmerør i teknikrum er generelt isoleret med 20-30 mm isolering.		

VARMEFORDELINGSPUMPER Pumpen på radiatoranlæg er en ældre trinstyret cirkulationspumpe - fabrikat Grundfos, type UPS 50-60 med en mærkeeffekt på 430W Pumpen er placeret i teknikrum og er i konstant drift		
FORBEDRING Den ældre UPS pumpe på varmeanlæg anbefales udskiftet til en ny sparepumpe med automatisk modulerende drift som Grundfos, type Magna 3	9.700 kr.	5.100 kr. 0,50 ton CO_2

AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Styringen er af fabrikat Danfoss, type ECL med vejrkompensering af fremløbstemperaturen i radiatoranlæg. Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Gulvvarme i badeværelser er styret af returtermostat		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Varmetabet fra tilslutningsrør under 5 meter indregnes med et standard værdisæt for rørlængde og isoleringsniveau svarende til 4 meter med 30 mm isolering. Dette udføres iht. gældende Håndbog for Energikonsulenter. Brugsvandsrør med cirkulation er isoleret med ca 20 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER Der er cirkulation af det varme brugsvand På anlægget er montert en trinstyret pumpe - Fabrikat Grundfos, type UPS 25-60 med en mærkeeffekt på 70 W Pumpen er placeret i teknikrum og er i konstant drift		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1000 l varmtvandsbeholder. - Beholderen er fra fra 1976 - isoleret med 75 mm isolering - med uisoleret mandedæksel Beholderen er placeret i uopvarmet teknikrum.		
FORBEDRING Udskiftning af varmtvandsbeholder. Beholderen er af ældre dato og ved at være udtjent. Det foreslåes derfor at installere ny varmtvandsbeholder med mere effektiv fj.v. spiral og minimum 100 mm isolering.	10.000 kr.	2.300 kr. 0,22 ton CO_2

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysning i trappeopgang og på svalegange er armaturer med en blanding af kompaktrør og LED erstatningsrør. Lyset er manuelt betjent med automatisk sluk efter få minutter, trappeautomat. Belysning i uopvarmet depotrum i stueetagen består af armaturer med 36W T8 rør Lyset er manuelt betjent med automatisk sluk efter få minutter, trappeautomat.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte eksisterende lysstofrør i depotrum til nye LED erstatningsrør.	5.000 kr.	1.000 kr. 0,09 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på tagflade mod sydvest. Der er i forslaget taget udgangspunkt i et anlæg med et solcelleareal på ca. 100 kvm svarende til ca 15 kW. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslagets økonomi.	250.000 kr.	15.200 kr. 3,18 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

EJENDOMSBESKRIVELSE:
Ejendommen består af flere bygninger. Nærværende energimærke omfatter kun bygning 002 på ejendommen.
Bygningen er jf BBR opført i 1976 og er i 5 plan, uden kælder.
Stueetagen er uopvarmet med uopvarmet depotrum og cykelskur samt fri areal under etageadskillelsen til lejlighederne på 1.sal

FORUDSÆTNINGER:
Bygningen anvendes til flerfamiliebolig med 16 ejerlejligheder
Tegningsmateriale indhentet ved kommunens tekniske forvaltning er anvendt til bestemmelse af isoleringsforhold i skjulte konstruktioner.
Der var under besigtigelsen adgang til loftrum, teknikrum samt et repræsentativt udsnit af lejlighederne.

VEDVARENDE ENERGI
Bygningen opvarmes med fjernvarme, hvorfor der ikke er givet forslag til konvertering af varmeforsyning til varmepumpe eller solvarme

VARMEFORSYNING
Fjernvarme installationen er af ældre dato og der er jf årsopgørelsen problemmer med at holde en

fornuftig afkøling. Der er derfor angivet forslag til udskiftning af varmtvandsbeholder til en ny, med en mere effektiv fj.v. spiral.
Derudover skal det bemærkes at fordelingsanlægget i de enkelte lejligheder er udført som et-strengsanlæg, hvilket ikke er optimalt i forhold til afkølingskravene fra fj.v. selskabet.
Det anbefales derfor ved renovering at etablere nyt fordelingssystem udført som to-strengs anlæg, eller alternativt med fordelingsrør i skakt og separate tilslutningsrør til hver radiator

KONKLUSION
Der er angivet flere spareforslag med god rentabilitet, især skal nævnes:
- Udskiftning af cirkulationspumpe på varmeanlæg
- Udskiftning af varmtvandsbeholder
- Udskiftning af lysstofrør i depotrum
- Udskiftning af udsugningsventilator
- Efterisolering af loftrum samt etageadskillelse mod det fri

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Type 1				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygn 002	Petersborgvej 6, 2100 København Ø	57	4	7.722

Type 2				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygn 002	Petersborgvej 6, 2100 København Ø	63	8	8.535

Type 3				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bygn 002	Petersborgvej 6, 2100 København Ø	83	4	11.245

Kommentar
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er i rapporten fremkommet på baggrund af det bygningsejerens samlede oplyste forbrug, fordelt jævnt ud på hver enkelt lejligheds areal iht. Energistyrelsens beregningsregler.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af loftsrum	104.900 kr.	5,35 MWh Fjernvarme	3.600 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af etageadskillelse mod det fri	101.700 kr.	5,85 MWh Fjernvarme	3.900 kr.
Ventilation	Udskiftning af udsugningsventilator	40.000 kr.	1.959 kWh Elektricitet	4.000 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Udskiftning af cirkulationspumpe på varmeanlæg	9.700 kr.	2.527 kWh Elektricitet	5.100 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsbeho lder	Udskiftning af varmtvandsbeholder	10.000 kr.	3,41 MWh Fjernvarme	2.300 kr.
El				
Belysning	Udskiftning af lysstofrør i depotrum	5.000 kr.	460 kWh Elektricitet	1.000 kr.

Solceller	Montage af nye solceller	250.000 kr.	7.576 kWh Elektricitet 8.544 kWh Elektricitet overskud fra solceller	15.200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Hule ydervægge	Indvendig isolering af ydervægge	2,22 MWh Fjernvarme	1.500 kr.
Lette ydervægge	Efterisolering af lette ydervægge mod svalegange	2,15 MWh Fjernvarme	1.500 kr.
Vinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer	7,54 MWh Fjernvarme	5.000 kr.
Yderdøre	Udskiftning af yderdøre	5,86 MWh Fjernvarme	3.900 kr.
Varmeanlæg			
Varmefordeling	Etablering af nyt varmefordelingsanlæg i lejlighederne	3,86 MWh Fjernvarme	2.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Petersborgvej 6, 2100 København Ø

Adresse	Petersborgvej 6, 2100 København Ø
BBR nr	101-396258-2
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1976
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	1064 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	932 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	91.958 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	46.236 kr. pr. år
Varmeforbrug	137,27 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-04-2019 til 01-04-2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	97.918 kr. pr. år
Fast afgift	46.236 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	144.155 kr. pr. år
Varmeforbrug	146,17 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning	9,50 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det opvarmede etageareal, inkl trappetårn er opmålt til 932 m²
I BBR er boligarealet angivet til 1.064 m²
Forskellen skyldes at svalegange ikke er medtaget i det opvarmede areal

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug er i energimærket opgjort til 94 MWh.
Det samlede varmeforbrug for boligerne i bygn 001 og 002 er oplyst til 257 MWh, svarende til et arealvægtet forbrug på 137 MWh for bygning 002
Der er således forskel mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

Dette kan skyldes, at det aktuelle, daglige brugsmønster afviger fra Energistyrelsens standardiserede betragtninger, som eksempelvis gennemsnitstemperaturer i bygningen på årsbasis.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	654,94 kr. per MWh
	29.655 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600452
CVR-nummer 36553693

NiH Energy ApS
Seestvej 60, 6000 Kolding

nih@nih-energy.dk
tlf. 3148 7368

Ved energikonsulent
Niels Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter

energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 793 af 7. juli 2019 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Petersborgvej 6
2100 København Ø

Energistyrelsen

Gyldig fra den 23. marts 2021 til den 23. marts 2031

Energimærkningsnummer 311505965