SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Wilkensvej 35, Malthe Bruuns Vej 2-10 og Finsensvej 52 med BBR-hovedadressen:
Wilkensvej 35
2000 Frederiksberg

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 24. august 2021
Til den 24. august 2031.

Energimærkningsnummer 311542835

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

703,00 MWh fjernvarme	501.085 kr
Samlet energiudgift	501.085 kr
Samlet CO_2 udledning	45,70 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFTRUM I følge tegning er: - hanebåndsloft og skunkvægge isoleret med 200 mm mineraluld - skråvægge isoleret med 300 mm mineraluld - kvisttagene og flunker isoleret med 100 mm mineraluld		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervæggene består af massive teglsten og er ifølge tegning udført som: - 60 cm (2½ sten) i stueetage og på 1. sal - 48 cm (2 sten) på 2. og 3. sal - 36 cm (1½ sten) på 4. sal Gavle er med 36 cm massiv tegl. Facade i port er med 24 cm massiv tegl. Brystninger er med 24 cm massiv tegl og pladebeklædning.		
FORBEDRING Udvendig efterisolering af gavle ved opsætning af 200 mm isolering, alternativt med 100 mm højisolerende isolering, hvilket dog øger investereingen. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facade pudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning.	120.000 kr.	3.400 kr. 0,42 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering af ydervæg i port ved opsætning af 200 mm isolering, alternativt med 100 mm højisolerende isolering, hvilket dog øger investereingen. Den udvendige efterisolering afsluttes med en hertil godkendt pladebeklædning.		1.100 kr. 0,13 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af uisolerede vinduesbrystninger med 100 mm isolering afsluttet med beklædning. Forslaget kan eventuelt udføres løbende i forbindelse med udskiftning af radiatorer.		13.500 kr. 1,69 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
FACADEVINDUER Vinduer er generelt med ældre 2 lags termoruder. Vinduer, ovenlysvinduer og altandøre i tagetagen er udført med lavenergiruder. Nogle af butiksvinduerne er udført med 2 lags lavenergiruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduer med ældre 2 lags termoruder udskiftes til 3 lags lavenergiruder. Ud over at vinduer med lavenergiglas giver varmebesparelser, bliver komforten forbedret på grund af mindre kuldenedfald fra vinduerne og derved mindre fodkulde.		47.200 kr. 5,93 ton CO_2
YDERDØRE Hoveddøre mod gade er af typen massive uisolerede. Døre mod gård med 2 lags termoruder og isoleret fyldninger.		
FORBEDRING VED RENOVERING Hoved døre mod gade udskiftes til nye isolerede.		3.000 kr. 0,37 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder er med uisoleret bjælkelag. Loft over port er med træ/bjælker med skønnet 200 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af uisoleret etageadskillelse mod uopvarmet kælder med ca. 100 mm mineraluldsgranulat i hulrum. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	230.000 kr.	15.900 kr. 1,99 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ventilationen i lejlighederne betjenes af 7 stk. ventilationsanlæg af fabrikat Exhausto type V140HLFC1W. Ventilationsanlæggenes varmegenvinding er af typen krydsvarmeveksler. Anlæggene er placeret i på loft.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Frederiksberg Forsyning. Varmeveksleren er af ukendt fabrikat og type med en skønnet effekt på 600 [kW]. Varmeveksleren er isoleringskappe og er placeret i nabobygning.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen. Da ejendommen har fjernvarme er det ikke hensigtsmæssigt, at installere varmepumper.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarme i ejendommen. Der er normalt ikke så store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen på fjernvarmen er forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget. Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fjernvarmeområder typisk en dårligere afkøling af fjernvarmevandet.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden vandbåren gulvvarme i badeværelser.		
VARMERØR Synlige varmerør og varme brugsvands rør i kælderen er velisolerede.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Vandet cirkuleres fra nabobygning til Mønsterbo ved hjælp af en modulerende sparepumpe af fabrikat Grundfos type UPE 50-120 med en maksimal effekt på 790 W. Pumpen forsyner blandekredsen for radiatoranlægget og ladekreds varmeveksleren i Mønsterbo. Pumpen er placeret i nabobygning. I varmecentralen i nabobygning er en lignende pumpe til cirkulation af vandet i radiatoranlægget.		

AUTOMATIK
Alle radiatorer er forsynet med radiatortermostatventiler.

Automatikanlægget til regulering af fremløbstemperaturen til radiatoranlægget efter udetemperaturen er i fabrikat Clorius type ISC2100.

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER Det varme brugsvand cirkuleres ved hjælp af en modulerende sparepumpe af fabrikat Vilo type Stratos-Z 30/1-12 med en maksimal effekt på 310 W. Pumpen er placeret i varmecentralen. Ladekredspumpen er en modulerende sparepumpe af fabrikat Vilo type Stratos-Z 25/1-8 med en maksimal effekt på 130 W. Pumpen er placeret i varmecentralen.		
VARMTVANDSBEHOLDER Bygningen varmtvandsforsynes af en lodretstående forrådsbeholder. Beholderen er fabrikat WPH Energi type FO·A. Beholderen har et volumen på 1.750 liter, er fra 2009 og er placeret i varmecentralen. Varmtvandsproduktionen er opbygget med ladekreds (varmeveksler og forrådsbeholder).		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysning i trappeopgange består af LED lyskilder. Belysningen styres af en trappeautomat. Belysning i kældre består af 1-rørs armaturer. Belysningen styres med bevægelsesføler. Belysning på loft består af 1-rørs armaturer. Belysningen styres med bevægelsesføler.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af nyere solceller til produktion af strøm. Solcellearealet er ca. 45 m². Der skal indhentes flere tilbud, da priser og kvalitet kan variere. Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning og størrelse. Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan bære solcellerne, og det skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller. Endelig er der en del lovgivning på området, som skal undersøges nøje inden eventuel	115.000 kr.	10.500 kr. 1,50 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter Wilkensvej 35, Malthe Bruuns Vej 2-10 og Finsensvej 52, 2000 Frederiksberg.

Energimærket skal indberettes med en hovedadresse. I dette energimærke er Wilkensvej 35 valgt som hovedadresse og står derfor på forsiden.

Ejendommen består ifølge BBR af 1 bygning med 5 etager (ekskl. tagetage og kælder) og 67 lejligheder og lidt erhverv.

På tidspunktet for energimærkets udførelse var 'Håndbog for Energikonsulenter, version 2021' gældende.

Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger og egne notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn.

De anførte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens standardforudsætninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget højde for eventuelle tilskud i de skønnede investeringer.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.

Det opvarmede areal svarer til det samlede bolig- og erhvervsareal.

Kælderen betragtes som uopvarmet.

Der var adgang til 1 erhverv, kælder og loft i forbindelse med bygningsgennemgangen.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

30 stk. lejlighed >= 60 og < 70 m², gennemsnitligt 68 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	68	30	4.975
9 stk. lejlighed >= 70 og < 80 m², gennemsnitligt 73 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	73	9	5.341
3 stk. lejlighed >= 80 og < 90 m², gennemsnitligt 87 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	87	3	6.366
10 stk. lejlighed >= 90 og < 100 m², gennemsnitligt 97 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	97	10	7.097
7 stk. lejlighed >= 120 og < 130 m², gennemsnitligt 125 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	125	7	9.146
4 stk. lejlighed >= 130 og < 140 m², gennemsnitligt 134 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	134	4	9.805
1 stk. lejlighed >= 150 og < 160 m², gennemsnitligt 152 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	152	1	11.122
1 stk. lejlighed >= 160 og < 170 m², gennemsnitligt 168 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	168	1	12.293
2 stk. lejlighed >= 170 og < 180 m², gennemsnitligt 175 m².				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Byg.nr: 1	Wilkensvej 35 m.f., 2000 Frederiksberg	175	2	12.805

Kommentar
Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er i rapporten fremkommet på baggrund af det bygningsejerens samlede oplyste forbrug, fordelt jævnt ud på hver enkelt lejligheds areal iht. Energistyrelsens beregningsregler.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af gavle ved opsætning af 200 mm isolering og afsluttet med beklædning.	120.000 kr.	6,50 MWh Fjernvarme	3.400 kr.
Etageadskillelse	Isolering af uisoleret etageadskillelse mod uopvarmet kælder med indblæsning af granulat i ca. 100 mm hulrum.	230.000 kr.	30,65 MWh Fjernvarme	15.900 kr.
El				
Solceller	Montering af nyere solceller til produktion af strøm.	115.000 kr.	5.245 kWh Elektricitet 2.357 kWh Elektricitet overskud fra solceller	10.500 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Massive ydervægge	Udvendig efterisolering af ydervæg i port med 200 mm.	2,02 MWh Fjernvarme	1.100 kr.
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af uisolerede vinduesbrystninger med 100 mm isolering afsluttet med beklædning.	25,94 MWh Fjernvarme	13.500 kr.
Facadevinduer	Vinduer med ældre 2 lags termoruder udskiftes til 3 lags lavenergiruder.	91,20 MWh Fjernvarme	47.200 kr.
Yderdøre	Hoveddøre mod gade udskiftet til nye isolerede.	5,75 MWh Fjernvarme	3.000 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Wilkensvej 35, 2000 Frederiksberg

Adresse	Wilkensvej 35, 2000 Frederiksberg
BBR nr	147-129424-1
Bygningens anvendelse i følge BBR	Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus
Opførelsesår	1925
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	5955 m²
Erhvervsareal i følge BBR	160 m²
Opvarmet bygningsareal	6140 m²
Heraf tagetage opvarmet	851 m²
Heraf kælderetage opvarmet	25 m²
Uopvarmet kælderetage	1032 m²

Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	278.784 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	137.739 kr. pr. år
Varmeforbrug	528,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2020 til 31-12-2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	301.957 kr. pr. år
Fast afgift	137.739 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	439.697 kr. pr. år
Varmeforbrug	571,89 MWh Fjernvarme
CO_2 udledning	37,17 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 07-07-2021 anses med hensyn til bygningens størrelse og anvendelse at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste forbrug er fra ejendommens energistyringssystem.

Det i energimærket beregnede, teoretiske varmeforbrug (703 MWh/år) ligger over det oplyste klimakorrigerede varmeforbrug (572 MWh/år).

Årsager til at det teoretiske forbrug er højere end det klimakorrigerede forbrug kan være:
- Rum i bygningen opvarmes til mindre end 20 °C, som antaget i beregningerne.
- Klimaskærmen er ringere isoleret end antaget i beregningerne.
- Ventilationen medfører mindre varmetab end antaget i beregningerne.
- At intern varmebelastning fra personer og apparatur er højere end standardværdierne.

Energimåleren (bimåler) viste ved bygningsgennemgangen:
1.116 MWh
39.845 m³
65 °C, fjernvarme frem (FF)
43 °C, fjernvarme retur (FR)
Den øjeblikkelige fjernvarmeafkøling er 22 °C.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	516,85 kr. per MWh
	137.739 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

Prisen på fjernvarme fra Frederiksberg Forsyning er ca. 517 kr./ MWh samt en fast afgift på ca. 23,1 kr./ m² bygningsareal. De nævnte priser er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600535
CVR-nummer 37892696

Topdahl Energirådgivere ApS
Marielundvej 48, 2730 Herlev

era@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Erland Rasmussen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 1651 af 18. november 2020 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Wilkensvej 35, Malthe Bruuns Vej 2-10 og Finsensvej 52 med BBR-hovedadressen:
Wilkensvej 35
2000 Frederiksberg



Energistyrelsen

Gyldig fra den 24. august 2021 til den 24. august 2031

Energimærkningsnummer 311542835