SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ejby Skole
Skovvang 6
4623 Lille Skensved

Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 31. august 2021
Til den 31. august 2031.

Energimærkningsnummer 311544560

Energistyrelsen

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO_2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

Energistyrelsen

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2015.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug	
67.230,0 m³ naturgas	441.701 kr
18.211 kWh elektricitet	36.422 kr
Årlig overproduktion af el	
-30.597 kWh fra solceller	-18.358 kr
Samlet energiudgift	459.765 kr
Samlet CO_2 udledning	148,42 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO_2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Oprindeligt fladt tag er efterisoleret med 200 mm isolering, således det samlede isoleringstykkelse er 300 mm. Fladt tag over ny gymnastiksal antages at være isoleret med 300 isolering.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Oprindeligt murværk er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Ydervægge ved tilbygning, SFO er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret ved opførelsen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af ydervægge i oprindeligt murværk med 50 mm isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		6.000 kr. 2,02 ton CO_2

LETTE YDERVÆGGE Rem over murværk er limtræsbjælke, som er uisoleret. Ydervægge ved ny gymnsatik skønnes at være isoleret med 300 mm mineraluld.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering af rem med 200 mm isolering.	333.000 kr.	29.600 kr. 10,01 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord består af massiv beton og antageligt en drænplade på ca 50 mm.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
FACADEVINDUER Vinduer i skolebygning er af forskellig alder og type. - En stor del er registreret med to lags termoruder - En stor del er registret med to lags energiruder med kold kant - En mindre del er registreret med to og trelags energiruder med varm kant Vinduer i ny gymnastikbygning er monteret med trelags energiruder med varm kant.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende vinduer med to lags termoruder foreslås udskiftet til nye vinduer med energiruder, energiklasse A.		56.000 kr. 18,88 ton CO_2

OVENLYS Ovenlysvinduer er kuppelovenlys. - 57 stk. er registreret som nyere ovenlys med flere lags klar akryl monteret på isoleret karm - 49 stk. er registreret som ældre ovenlys med 2 lags klar akryl, monteret på uisoleret karm		
FORBEDRING VED RENOVERING Ældre kuppelovenlys foreslås udskiftet til nye med 4 lags klar akryl på isoleret karm.		6.800 kr. 2,29 ton CO_2

YDERDØRE Indgangsdøre er monteret med trelags energirude. Yderdøre ved klasseværelser er monteret med tolags energirude med varm kant. Facadepartier i klasseværrelser er monteret med tolags termorude.		

Yderdør mod svalegang er monteret med tolags energirude med kold kant. Facadepartier i ny gymnastiksal og tilbygning ved SFO er monteret med trelags energirude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende facadepartier i klasseværrelser med to lags termoruder foreslås udskiftet til nye med energiruder, energiklasse A.		6.800 kr. 2,30 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Oprindeligt terrændæk er udført i beton og antages at være isoleret med 50 mm mineraluld/polystyrenplader. Terrændæk i ny gymnastiksal antages at være isoleret med 300 mm isolering.		
KÆLDERGULV Terrændæk i kælder er udført i beton og antages at være uisoleret.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ny gymnastiksal: Luftskiftet sker ved et mekanisk ventilation. Anlægget er: - af fabrikat Exhausto - placeret på tag - med effektiv varmegenvinding - med vandbåren varmeflade - af nyere dato Styret decentralt via Exhausto betjeningspanel. Skolekøkken: Luftskiftet sker ved et mekanisk ventilation. Anlægget er: - af fabrikat Danvent, Spar 20 - placeret på tag - varmegenvinding ved krydsveksler - med vandbåren varmeflade - antages at være ca. 10 år Anlægget er manuelt betjent via emfang i skolekøkken. Luftskiftet i enkelte kontorer samt fællesrum ved SFO sker ved decentral ventilation. Anlæggene er: - af fabrikat Airmaster - med vandbåren varmeflade		

- med effektiv varmegenvinding Styret decentralt via betjeningspanel på væg. Luftskiftet i bibliotek og tilbygning ved SFO sker ved to ældre ceilinganlæg. Anlæggene er: - af ukendt fabrikat - med vandbåren varmeflade - med varmegenvinding ved krydsveksler - placeret under loft i vindfang samt under loft på toilet Styret af CTS. Luftskiftet i den øvrige klasseværelser og fællesrum sker ved 4 ældre ventilationsanlæg. Anlæggene er: - af ukendt fabrikat - med vandbåren varmeflade - uden varmegenvinding, men med recirkulering - placeret i teknikrum Styret af CTS.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte ældre ventilationsanlæg til nye centrale anlæg. Det foreslås at placere nye anlæg på det flade tag, således der kan monteres nyt kanalsystem med nye armaturer og tilhørende VAV spjæld styret af CO2 og temperatur i klasseværelserne.	2.000.000 kr.	142.200 kr. 29,20 ton CO_2

VENTILATIONSKANALER Ventilationskanaler på tag er isoleret med 50 mm isolering.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med naturgas. Anlægget består af 4 ens væghængte kedler koblet i kaskade. Kedlerne er: - af fabrikat Milton Topline - med kondenserende drift - med isoleret kappe - placeret i teknikrum i kælder Kedlerne vurderes at være ca. 10 år gamle. Varmeforsyningen suppleres af minikraftvarmeanlæg med gasmotor der producerer både el og varme. Varmen fra motorens kølevand genvindes og udnyttes i skolens centralvarme anlæg. Minikraftvarmeanlægget er af fabrikat XRGI og placeret i teknikrum i kælder.		
VARMEPUMPER Til supplering af varmeforsyningen er monteret en luft til vand varmepumpe af fabrikat Gastech, type CTC EcoAir 420. Varmepumpen er tilsluttet centralvarmeanlægget via 1.000 liters bufferbeholder monteret på returen fra de mange blandesløjfer. - Udedel er placeret ved kældervæg ved teknikrum - Bufferbeholder er placeret i teknikrum		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På centralvarmeanlægget er monteret flg. pumper: Pumperne er alle automatiske modulerende sparerpumper, styret af CTS. Hovedpumpe: - Fabrikat Grundfos, type Magna3 65-120, 763 W Blandesløjfer for radiatoranlæg: - Fabrikat Grundfos, type Magna3 32-80, 136 W - Fabrikat Grundfos, type Alpha2 32-60, 34 W - Fabrikat Grundfos, type Magna 32-100, 180 W - Fabrikat Grundfos, type Magna3 32-80, 136 W - Fabrikat Grundfos, type Alpha3, 34 W		

- Fabrikat Grundfos, type Magna 32-40, 37 W - Fabrikat Grundfos, type Magna3 32-80, 136 W - Fabrikat Grundfos, type Magna 50-60, 259 W Pumpe fra XRGI minikraftvarme: - Fabrikat Grundfos, type UPM 25-125, 180W		

AUTOMATIK Til regulering af varmeanlæg er monteret CTS for central styring af blandesløjfer. Styringen er med vejrkompensering, natsænkning og sommerstop.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 100 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er isoleret med 30 mm isolering. Brugsvandsrør med cirkulation ført over nedhængt loft og er isoleret med 20 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER Der er cirkulation af det varme brugsvand. Cirkulationspumpen er af fabrikat Grundfos type Magna 32-60 ned en mærkeeffekt på 110 W. Pumpen er placeret i kælder og styret af CTS. Ladepumpen for varmtvandsbeholderen er med automatisk modulerende drift. Fabrikat Grundfos, type Alpha2 25-40 med en mærkeeffekt på 18 W. Pumpen er placeret i teknikrum og er styret af CTS.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 300 l varmtvandsbeholder. Beholderen er - af fabrikat KN beholder - isoleret med 100 mm isolering. - af nyere dato - placeret i teknikrum i kælder		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i gymnastik består af LED lyskilder. Lyset er styret af bevægelsesmelder. Belysningen i fællesområder består af LED lyskilder. Lyset er manuelt betjent. Belysningen i bibliotek består af LED lyskilder. Lyset er manuelt betjent. Belysningen i gangarealer består af armaturer med T5 lysstofrør, elektronisk forkoblet. Lyset er manuelt betjent. Belysningen i klasselokaler består af armaturer med T8 lysstofrør, konventionelt forkoblet. Lyset er manuelt betjent, overstyret af bevægelsesmelder. Belysningen på toiletter består af armaturer med kompaktrør. Lyset er manuelt betjent. Belysningen i sløjd og billedkunst i kælder består af armaturer med T8 lysstofrør, konventionelt forkoblet. Lyset er manuelt betjent, overstyret af bevægelsesmelder. Belysningen i skolekøkken og musik i kælder består af armaturer med T5 lysstofrør, elektronisk forkoblet. Lyset er manuelt betjent, overstyret af bevægelsesmelder. Belysningen i administrationen består af armaturer med T5 lysstofrør, elektronisk forkoblet. Lyset er manuelt betjent, overstyret af bevægelsesmelder.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte belysningsanlæg i klasselokaler til nyt, bestående af armaturer med LED lyskilder. Lyset bør være manuelt betjent, overstyret af bevægelsesmelder og med automatisk dæmp efter dagslysindfald. Det anbefales at udskifte belysningsanlæg på toiletter til nyt, bestående af armaturer med LED lyskilder. Lyset bør være styret af bevægelsesmelder.	1.040.000 kr.	83.900 kr. 4,09 ton CO_2
SOLCELLER Der er monteret solcelleanlæg til produktion af strøm. Anlægget er på ca. 550 m² og placeret på det flade tag. Inverter er placeret i teknikrum i kælder.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

EJENDOMSBESKRIVELSE:
Ejendommen består af flere bygninger.
Nærværende energimærke omfatter kun skolen med bygningsnummer 001.
Bygningen er jf. BBR opført i 1973 og er i et plan med en mindre kælder/parterreetage.

FORUDSÆTNINGER:
Bygningen anvendes til undervisning.
Tegningsmateriale indhentet ved kommunens tekniske forvaltning er anvendt til bestemmelse af isoleringsforhold i skjulte konstruktioner.
Der var under besigtigelsen adgang til hele bygningen.

KONKLUSION:
Der er angivet flg. spareforslag med god rentabilitet:
- Isolering af rem
- Udskiftning af ældre ventilationsanlæg
- Udskiftning af belysningsanlæg

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 15 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 15 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Lette ydervægge	Isolering af rem med 200 mm	333.000 kr.	4.445,5 m³ Naturgas 186 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	29.600 kr.
Ventilation	Udskiftning af ældre ventilationsanlæg	2.000.000 kr.	9.513,6 m³ Naturgas 39.844 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	142.200 kr.
El				
Belysning	Udskiftning af belysningsanlæg	1.040.000 kr.	-2.610,9 m³ Naturgas 50.506 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	83.900 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Hule ydervægge	Efterisolering af oprindeligt murværk	898,2 m³ Naturgas 37 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	6.000 kr.
Facadevinduer	Udskiftning af eksisterende vinduer	8.372,7 m³ Naturgas 483 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	56.000 kr.
Ovenlys	Udskiftning af ovenlysvinduer	1.016,4 m³ Naturgas 39 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	6.800 kr.
Yderdøre	Udskiftning af eksisterende facadepartier	1.019,1 m³ Naturgas 43 kWh Elektricitet 0 kWh Elektricitet overskud fra solceller	6.800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Skovvang 6, 4623 Lille Skensved

Adresse .....Skovvang 6, 4623 Lille Skensved
BBR nr.....259-156141-1
Bygningens anvendelse i følge BBR.....Grundskole (421)
Opførelsesår 1973
År for væsentlig renovering.....1999
Varmeforsyning.....Kedel
Supplerende varme.....Varmepumpe
Boligareal i følge BBR .....0 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....8394 m²
Opvarmet bygningsareal.....8741 m²
Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....1098 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....332.961 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....50.679,0 m³ Naturgas
Aflæst periode.....01-01-2020 til 31-12-2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....364.851 kr. pr. år
Fast afgift .....0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....364.851 kr. pr. år
Varmeforbrug.....55.532,9 m³ Naturgas
CO_2 udledning.....124,62 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ved besigtigelsen er det opvarmede areal opmålt til 8.741 m², hvilket er større end 8.394 m² som angivet i BBR.
Forskellen kan skyldes at ny gymnastiksal og tilbygning ved SFO ikke er medtaget i BBR.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede varmeforbrug er i energimærket opgjort til 67.230 m³ naturgas.
Det faktiske varmeforbrug er oplyst til
- 41.264 m³ ved kedlerne
- 9.414 m³ gas ved minikraftvarme
Svarende til et årligt graddagskorrigeret forbrug på i alt 55.500 m³ naturgas.

Der er en således ikke overensstemmelse mellem det beregnede- og det oplyste forbrug.
Forskellen kan skyldes forudsætningen i energimærket ved fordeling af varmeproduktionen mellem varmepumpe og kedler samt minikraftvarme med elproduktion.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas .....6,57 kr. per m³
Elektricitet til opvarmning .....2,00 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning.....2,00 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.sparenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600287
CVR-nummer 20810440

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30, 6000 Kolding
www.ewii.com
energiraadgivning@ewii.com
tlf. 73633070

Ved energikonsulent
Niels Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:
• 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller

• 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på https://ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 38 og 39 i bekendtgørelse nr. 1651 af 18. november 2020 med senere ændringer.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Ejby Skole
Skovvang 6
4623 Lille Skensved



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. august 2021 til den 31. august 2031

Energimærkningsnummer 311544560