Energistyrelsen

DIN BYGNING HAR ENERGIMÆRKE

A 2015

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

FOR NYE BYGNINGER

Kirkebjerg Søpark 1-5 og 11-19, 2605 Brøndby
Kirkebjerg Søpark 1
2605 Brøndby



Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

NYE BYGNINGER

Bygningen har fået et energimærke og lever op til energikravene i byggetilladelsen.

Læs baggrunden for energikonsulentens konklusion under energikonsulentens uddybende kommentarer.

Når nye bygninger opføres med energimærke A2020 eller A2015, bidrager de positivt til at opnå Danmarks klimamålsætninger, da energieffektive bygninger er et godt udgangspunkt for at sikre et lavt energibehov.

Energikrav til nye bygninger har det overordnede formål at begrænse bygningers energibehov. Af bygningsreglementet fremgår de mindstekrav til energieffektivitet, der skal følges, når man bygger nye bygninger. Byggeriet skal ud over minimumskravene for de enkelte bygningsdele, overholde en samlet energiramme for nybyggeri, der i energimærkningen vil fremgå som bygningens energimærke.

Denne bygning lever op til energikravene i byggetilladelsen.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG
Fjernvarme	331.300 kr.
El til andet	358.100 kr.
Overskud fra solceller	0 kr.
Samlet energiudgift	689.400 kr
Samlet CO_2-udledning	67,86 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

BYGNINGENS PLACERING PÅ ENERGIMÆRKNINGSSKALAEN

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Adresse
Kirkebjerg Søpark 1
2605 Brøndby

Energimærkningsnummer
311691336

Gyldighedsperiode
28. juni 2023 - 28. juni 2033

Udarbejdet af
Dansk Bygningsrådgivning ApS
CVR-nr.: 29691762

ENERGIKONSULENTENS KONKLUSION

Denne rapport indeholder konklusionen af den bygningsgennemgang, der er foretaget for at kontrollere om bygningen lever op til energikravene til nye bygninger i byggetilladelsen.

Konklusionen er at bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen.

ENERGIKONSULENTENS UDDYBENDE KOMMENTARER

TIL BYGGETILLADELSEN

Energimærket er udarbejdet på baggrund af byggetilladelsen af 02.07.2021.

Byggetilladelsen angiver at byggeriet skal udføres i henhold til bygningsreglement 2018. Byggeriet er klassificeret som energiklasse 2018.

TIL ENERGIRAMMEN

Det beregnede energiforbrug er 23,3 kWh/m² år, hvilket opfylder kravet for energiklasse 2018 i BR18 på 30,1 kWh/m² år.

Det vurderes derfor at energirammen overholdes i henhold til de gældende krav.

TIL VARMETABSRAMMEN

Det samlede dimensionerende transmissionstab, er 9,0 W/m². Dette overholder det maksimalt tilladte transmissionstab på 13,4 W/m².

Det vurderes derfor at varmetabsrammen overholdes i henhold til de gældende krav.

TIL MINDSTE VARMEISOLERING

Det vurderes at kravene til mindste varmeisolering overholdes.

TIL INSTALLATIONERNE

Det vurderes at kravene til installationerne overholdes.

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af nyopførte bygninger har til formål at kontrollere om bygningen lever op til energikravene i byggetilladelsen. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag vurderer konsulenten om bygningen lever op til bygningsreglementets energikrav og evt. særlige krav i byggetilladelsen. Bygningsreglementet sætter krav til, hvor meget energi, der skal tilføres bygningen udefra (energiramme) ved normal brug af bygningen. Derudover sætter reglementet minimumskrav til isoleringsstandarden af bygningen (Varmetab) og til visse bygningskomponenter og installationer (mindste varmeisolering, effektivitet mv.).

Reglerne om energibehovet i bygninger er baseret på at sikre, at bygninger opføres, så deres energimæssige ydeevne lever op til energikravene i bygningsreglementet. Det betyder ikke nødvendigvis, at det reelle energiforbrug er identisk med det beregnede, da beregningen af energibehovet er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Forudsætninger for konstruktioner, installationer osv., der benyttes i energiberegningen skal dog svare til bygningens reelle udførelse.

BYGNINGER MED LAVT ENERGIBEHOV, HAR TYPISK ET GODT INDEKLIMA:

BEDRE INDEKLIMA
Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.

VARMERE OVERFLADER
Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.

ØGET KOMFORT
Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.

MINDRE TRÆK
Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:

BRUG AF BYGNINGEN
Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.

INDENDØRSTEMPERATUR
Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.

VEJRFORHOLD
Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE / Hovedbygning

ADRESSE	BBR NR.	BFE NR.
Kirkebjerg Søpark 1, 2605 Brøndby	153-11168-13	7187555

BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR
Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)

OPFØRELSESÅR	VARMEFORSYNING	SUPPLERENDE VARME	BOLIGAREAL I BBR	ERHVERVSAREAL I BBR
2023	Fjernvarme	Ingen	8730 m²	0 m²

OPVARMET BYGNINGSAREAL	HERAF TAGETAGE OPVARMET	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET	UOPVARMET KÆLDERETAGE
8864 m²	0 m²	134 m²	0 m²

A 2015

ENERGIMÆRKE

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	299.760	299,76 MWh fjernvarme

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	18.471
El til forbrug	240.952

VE-PRODUKTION	kWh
Overskudsproduktion	13.845

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme
414 kr. pr. MWh
Fast afgift: 207.304 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning
1,38 kr. pr. kWh

FIRMA

Firmanummer: 600169
CVR-nummer: 29691762

Dansk Bygningsrådgivning ApS
Sletvej 2D
8310 Tranbjerg J

www.dansk-bygningsraadgivning.dk
info@dansk-bygningsraadgivning.dk
tlf. 70251824

Ved energikonsulent
Kurt Lynge Christensen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 28. juni 2023 til den 28. juni 2033

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.
Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

De anviste energipriser er beregnet ud fra en række grundlæggende standardforudsætninger og vil kunne afvige i forhold til en kommende sammenligning med en årsopgørelse. En afvigelse kan eksempelvis være i forhold til det daglige brugsmønster, antal beboere eller de ønskede rumtemperaturer i bygningen på årsbasis.

Energipriserne har ingen indflydelse på energimærkets indplacering.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Bygningen er en etagebolig bestående af 8 opgange med i alt 104 lejligheder. Opgangene er opført i hhv. 3, 4 og 5 etager. Bygningens hovedteknikrum findes i kælderen under opgangen med følgende adresse: Kirkebjerg Søpark 1, 2605 Brøndby.

Bygningen opvarmes med indirekte fjernvarme. Varmeveksleren er placeret i hovedteknikrummet. Det varme brugsvand produceres i en varmtvandsbeholder placeret i hovedteknikrummet. Alle lejemål ventileres ved anvendelse af decentrale ventilationsanlæg af følgende type: Nilan Comfort 250 TOP.

Der er monteret et solcelleanlæg på bygningens taglade.

Udover energikonsulentens bygningsgennemgang er energimærkningen udarbejdet på baggrund af følgende materiale/dokumentation:
- Byggetilladelse (02.07.2021)
- Tegning: Kælder - KIS_LG_K08_H1_EK_N101 (12.01.2021 - Rev. A 08.07.2021)
- Tegning: Stueetage - KIS_LG_K01_H1_E0_N101 (12.01.2021 - Rev. 04 14.07.2022)
- Tegning: 1. sal - KIS_LG_K01_H1_E1_N101 (12.01.2021 - Rev. 05 02.09.2022)
- Tegning: 2. sal - KIS_LG_K01_H1_E2_N101 (12.01.2021 - Rev. 05 02.09.2022)
- Tegning: 3. sal - KIS_LG_K01_H1_E3_N101 (12.01.2021 - Rev. 06 02.09.2022)
- Tegning: 4. sal - KIS_LG_K01_H1_E4_N101 (12.01.2021 - Rev. 06 02.09.2022)
- Tegning: Facader - KIS_LG_K01_H2_EX_N031 (12.01.2021 - Rev. 02 09.2022)
- Tegning: Snit Etageboliger - KIS_LG_K01_H3_EX_N001 (12.01.2021)
- Vinduesordre: VELFAC 317136 (12.11.2021)
- Vinduesordre: VELFAC 372741 (25.05.2022)
- Vinduesordre: AP-Facader Ordre 60243 (21.06.2022)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 4. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)

- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.02.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.02.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (23.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.02.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 4. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 4. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 1, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 2, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 3, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)

- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 4, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 1, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 2, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 3, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 4, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 1, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 2, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 3, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 4, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Målerapport: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)-
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (09.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 4. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 1 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (06.036.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 3 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (06.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)

- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 5 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (01.03.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 4. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 11 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (19.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 2. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 3. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 4. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 13 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (21.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 Stue MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 1. sal MF, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 1, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 2, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 3, 2605 Brøndby - TK Montage (23.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 2. sal Lej. 4, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 1, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 2, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 3, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 3. sal Lej. 4, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 1, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 2, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 3, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 15 4. sal Lej. 4, 2605 Brøndby - TK Montage (17.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)

- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 17 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (11.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 Stue TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 Stue TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 1. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 1. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 2. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 2. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 3. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 3. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 4. sal TV, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Ventilation - Kirkebjerg Søpark 19 4. sal TH, 2605 Brøndby - TK Montage (12.05.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675191 - Kirkebjerg Søpark 1 (03.02.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675192 - Kirkebjerg Søpark 3 (03.02.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675193 - Kirkebjerg Søpark 5 (02.02.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675190 - Kirkebjerg Søpark 11 (03.02.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675189 - Kirkebjerg Søpark 13 (22.02.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675188 - Kirkebjerg Søpark 15 (14.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675187 - Kirkebjerg Søpark 17 (14.04.2023)
- Funktionsafprøvning: Elevator 44675186 - Kirkebjerg Søpark 19 (12.04.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02252 - Kirkebjerg Søpark 1 - Dansk Bygningsrådgivning (21.04.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02037 - Kirkebjerg Søpark 3 - Dansk Bygningsrådgivning (27.02.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02038 - Kirkebjerg Søpark 5 - Dansk Bygningsrådgivning (27.02.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02253 - Kirkebjerg Søpark 11 - Dansk Bygningsrådgivning (21.04.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02254 - Kirkebjerg Søpark 13 - Dansk Bygningsrådgivning (21.04.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02393 - Kirkebjerg Søpark 15 - Dansk Bygningsrådgivning (02.06.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02394 - Kirkebjerg Søpark 17 - Dansk Bygningsrådgivning (02.06.2023)
- Trykprøvningscertifikat: DDH-TP-C-02395 - Kirkebjerg Søpark 19 - Dansk Bygningsrådgivning (02.06.2023)
- Dokumentation - Solcelleanlæg: Kvalitetsrapport - Phønix Tag Energi A/S (17.03.2023)
- Dokumentation - Solcelleanlæg: PVsyst Simulation report - Phønix Tag Energi A/S (13.02.2023)

IKONFORKLARING

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.



1
Tag og loft
Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2
Ydervægge
Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3
Kælderydervægge
Bygningens kældervægge, som vender mod jorden.

4
Kældergulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5
Etageadskillelse og gulv
Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

6
Vinduer/døre
Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7
Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

8
Ventilation
Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9
Varmt brugsvand
Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10
Varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11
Varmefordeling
Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12
Solenergi
Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13
El og teknik
Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14
Belysning
Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

Kirkebjerg Søpark 1-5 og 11-19, 2605 Brøndby
Kirkebjerg Søpark 1
2605 Brøndby

Større bygninger over 600 m2, der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug

Energistyrelsen

Gyldig fra den 28. juni 2023 til den 28. juni 2033
Energimærkningsnummer: 311691336