Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Stændertorvet 1 D
Postnr./by:	4000 Roskilde
BBR-nr.:	265-024289-001
Energimærkning nr.:	200050785
Gyldigt 7 år fra:	29-06-2011
Energikonsulent:	Martin Stampe Bornø
Programversion:	Energy08, Be06 version 4

Firma: Moe & Brødsgaard A/S

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger.

Oplyst varmeforbrug


- **Udgift inkl. moms og afgifter:** 174.463 kr./år
- **Forbrug:** 235,33 MWh fjernvarme
- **Oplyst for perioden:**

Fjernvarme: 01-01-2010 - 31-12-2010

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl.moms	Tilbage-betalingstid
1	Belysningsanlæggene i kontorlokalerne. Udskiftning af glødepærer til sparepærer og udskiftning af skrivebordslamper med kompaktrør til LED bordlamper med en effekt på 6 w.	35.926 kWh el -20,60 MWh fjernvarme	54.300 kr.	61.000 kr.	1,1 år
2	Belysningen i gangarealerne i stueetagen. Etablering af PIR sensorer og reducering af antallet af pærer	1.425 kWh el -0,79 MWh fjernvarme	2.200 kr.	4.000 kr.	1,8 år
3	Montering af ny A-mærket brugsvandspumpe.	788 kWh el 2,59 MWh fjernvarme	3.100 kr.	7.000 kr.	2,3 år



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl.moms	Tilbage-betalingstid
4	Ombygning af nuværende ventilationsanlæg fra restauranten. til anlæg med krydsveksler.	29,35 MWh fjernvarme	17.800 kr.	50.000 kr.	2,8 år
5	Kældervinduer. Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på vinduer med 1 lag glas.	0,60 MWh fjernvarme	400 kr.	4.600 kr.	12,6 år
6	Vinduer med 50 % forsatsrude rude. Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på øverste del af vinduet.	7,41 MWh fjernvarme	4.500 kr.	70.000 kr.	15,6 år
7	Isolering af rensedæksel på varmtvandsbeholder.	0,18 MWh fjernvarme	200 kr.	1.000 kr.	9,1 år

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Samlet besparelse – her og nu

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• **Samlet besparelse på varme**	11.422	kr./år
• **Samlet besparelse på el til andet end opvarmning**	70.849	kr./år
• **Samlet besparelse på vand**	0	kr./år
• **Besparelser i alt**	82.271	kr./år
• **Investeringsbehov**	197.554	kr. inkl. moms

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: **E**

Til sammenligning:
For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både af økonomiske og praktiske grunde.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
8	Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder. TB 26 år. INV. 45.000 kr.	2,84 MWh fjernvarme	1.800 kr.
9	Montering af nye velisolerede kælderyderdøre. TB 35 år. INV. 30.000 kr.	1,42 MWh fjernvarme	900 kr.
10	Belysningen i gangarealerne på 1 sal og 2. sal. TB 37 år. INV. 7.920 kr.	135 kWh el -0,07 MWh fjernvarme	300 kr.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

	Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms
11	Belysningen i toiletarealer. Etablering af PIR sensorer. TB 58 år. INV. 45.000 kr.	50 kWh el -0,02 MWh fjernvarme	81 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Bygningens navn: Fondens Bro 1-3

Bygningen er gennemgået d. 11-05-11
Tekniske installationer blev undersøgt sammen med driftsleder Martin Palm.
Ejendommen består af 1 opvarmet bygning, hvor kælderene benyttes af en restauration

Ejendommen er fra 1879
BBR erhvervsareal: 1906 m², samlet opvarmet areal 1.906 m² inkl. 476 m² opvarmet kælder.

Faktisk energiforbrug for 2010 indhentet via www.minenergi.dk
Varmeforbruget er 251 MWh/år
Elforbrug er 90,4 MWh/år
Vandforbruget er 2.104 m³/år

GUF (Graddage uafhængigt forbrug) er estimeret til ca. 15 % ud fra september måneds varmeforbrug i 2010.

Varmeforbruget er beregnet til 237,3 MWh/år

Det oplyste varmeforbrug er ca. 1 % lavere end det beregnede forbrug. En lille forskel kan være en god indikation på at energimærket er retvisende.
Hvis alle besparelsesforslag gennemføres vil det beregnede varmeforbrug udgøre 285,2 kWh/m²/år.

Nøgletal for ELO nøgletalsrapport har ikke været tilgængelige.

Utilgængelige rum:
Der var ved besigtigelsen enkelte utilgængelige rum i stueetagen.
Mislyde i tekniske installationer:
Der kunne ved besigtigelsen ikke konstateres mislyde i installationerne.

Baggrund for energimærkningen:
Baggrunden for energimærket er en besigtigelse af ejendommen, byggeskik på tidspunktet for ejendommens opførelse, samt bygningstegninger.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Destruktive undersøgelser:
Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen, da bygningerne er fra en periode hvor murværket er gennemmuret.

Ejendommen regnes for værende i drift fra 8-16 på hverdage, svarende til ca.40 timer om ugen.

Før et eller flere forslag til besparelser udføres, anbefales det, at der udarbejdes veldefinerede projekter.

Enhedspriser for besparelser er vejledende, og det anbefales, at der altid indhentes flere tilbud. Enhedspriser er, med mindre andet står, baseret på V&S pris bøger og erfaringstal.

Det kan nødvendigt med myndighedsgodkendelser inden påtænkt arbejde kan igangsættes.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- **Loft og tag**

Status: Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med ca. 200 mm mineralulds granulat i den lukkede etageadskillelse.

Lodrette skunkvægge skønnes at være isoleret med ca. 100 mm mineraluld.

Loft mod uopvarmet skunk skønnes at være isoleret med 100 mm mineraluld.

Skråvægge i tagetagen skønnes at være isoleret med 100 mm mineraluld.

Loft/tag i kvist er isoleret med 100 mm mineraluld.

Vestibule fra 1974. Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld.

- **Ydervægge**

Status: Ydervægge består af 36- 60 cm massiv teglvæg. Gennemsnitlig u-værdi beregnet til 1,15.

Kælderydervægge mod jord, 0-2 m under terræn. Vægge anslås for værende udført uisoleret.

Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes at være isoleret med ca. 50 mm mineraluld.

Vestibule fra 1974. Ydervæg skønnes til ca. 75 mm isolering.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

- **Vinduer, døre og ovenlys**

Status: I energimærket er der regnet med 91 vinduer og 5 døre i varierende størrelser fordelt på følgende måde:

19 stk. vinduer med 1 lags glas (kælder).
39 stk. Vinduer med 50 % forsatsrude rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas øverst og med forsatsrude/ramme i de nederste 50 % af vinduet.
2 stk. vinduer med 1 lags glas (trappe).
9 stk. vinduer med 2 lags termoglas (tagetage).
1 stk. vindues parti i med 2 lagstermoglas (vestibule).
18 stk. tagvinduer med 2 lags termoglas.
4 stk. ældre træ døre med isolerede fyldninger.
1 stk. skydedør i glas (Vestibule).

Forslag 5: Kældervinduer. Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på vinduer med 1 lag glas.

Forslag 6: Vinduer med 50 % forsatsrude. Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på øverste del af vinduet.

Forslag 8: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.

Forslag 9: Montering af nye velisolerede kælderyderdøre.

- **Gulve og terrændæk**

Status: Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret.

Vestibule fra 1974, Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med ca. 30 mm mineraluld.

- **Kælder**

Status: Kælderen er opvarmet og benyttes til restauranten "Rådhuskælderen".

Ventilation

- **Ventilation**

Status: Anlæg-FB04VE1. Der er monteret et ældre Novenco ZCB 915 mekanisk ventilationsanlæg på loftet.
Anlægget var ikke i drift ved besigtigelsen.
Indblæsnings aggregat er uden veksler , men med recirkulering. Recirkulering vurderet til



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

ca. 65 %
Luftmængder er oplyst fra tegning fra1972, da ventilationsrapport ikke var tilgængelig.
SEL tal er standard tal taget fra håndbogen for energikonsulenter.
Indblæsning 13.630 m³/h. Udsugning 13.630 m³/h.
luftskifte: 2,6 l/s m²
recirkulering: 65%
SEL: 3,5
Driftstid: Anlægget kørte ikke ved besigtigelsen, men er oplyst til at være i drift ca. 2,5 timer / dag ~ 12,5 timer om ugen.
Der er ikke foreslået nogel tiltag, da anlæggets driftstid gør, at det ikke er rentabelt.

Der er monteret et nyere udsugningsanlæg og indblæsningsanlæg der betjener restauranten - "Rådhuskælderen".
Udsugningsventilatoren er af typen Parlock type MRQ40/2.
Indblæsningsagragatet er af typen Danvent DVE-10-BK61868
Anlægget betjenes manuelt af køkkenet i kælderen.
Anlægget var ikke i drift ved besigtigelsen.
Indblæsnings aggregat er uden veksler.
Lufftmængde er taget fra dokumenter ved indblæsningsagragatet. og ventilationsrapport fra 30-09-2008 SEL tal er standard tal taget fra håndbogen for energikonsulenter.
Indblæsning 872 m³/h. Udsugning 1.260
Driftstid: Driftstiden er oplyst til at være ca. 10-22 alle ugens dage svarende til en ugentlig driftstid på 84 timer.
SEL: 1,5
Virkningsgrad: 0 %

Anlæg-Borgerservice. Der er monteret et nyere PM luft ventilationsanlæg ved Borgerservice.
Anlægget er med roterende veksler.
Luftmængder er oplyst fra ventilationsrapport dateret d. 30-09-2008. SEL tal og virkningsgrad er standard tal taget fra håndbogen for energikonsulenter.
Indblæsning 4.305 m³/h. Udsugning 4.295m³/h.
luftskifte: 6 l/s m²
Virkningsgrad: 0,7%
SEL: 2,1
Driftstid: Anlægget er oplyst til at være i drift ca. 63,5 timer om ugen.

Forslag 4: Ombygning af nuværende ventilationsanlæg fra restauranten til anlæg med krydsveksler.
Beregningsforudsætninger:
Ombygnings omkostninger inklusiv ny krydsveksler ca. 50.000 kr.
Virkningsgrad ændres fra 0 til ca. 65 %



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Varme

- **Varmeanlæg**

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler af typen Reci V.T.120.2.0 fra 1971 Det var ikke muligt at se effekten, men den skønnes til ca. 100 kWh.

- **Varmt vand**

Status: Varmt brugsvand produceres i 700 l varmtvandsbeholder fra Kahler og Breum, beholderen er isoleret med 100 mm mineraluld. Isolering mangler på rensedæksel.

Forbruget af det varme vand er 495,9m³ ~ 582 l/ år / m². Forbruget betegnes som højt.

Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 20 mm isolering.

På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en gammel Smedegaard pumpe uden trinregulering. Det var ikke muligt at se effekten, da mærkepladen manglede, men den vurderes til ca. 100 W.

Forslag 3: Montering af ny A-mærket brugsvandspumpe.

Forslag 7: Isolering af rensedæksel på varmtvandsbeholder.

- **Fordelingssystem**

Status: Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg.

Varmefordelingsrør på uopvarmet loft til ventilationsanlæg er udført i stålrør. Rørene er isoleret med gennemsnitligt isoleret med 30 mm isolering.,

På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 450 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 65-60 fra 2003.

På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-80.

- **Automatik**

Status: Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

De er registret 2 Exomatic CTS anlæg.

1 stk. i varmecentral.
1 stk. på loft.

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Vedvarende energi

- **Solceller**

Status: Det vurderes ikke muligt, at placere solceller på bygningen af arkitektoniske årsager.

- **Varmepumper**

Status: Varmepumper er vurderet og ikke fundet hensigtmæssig på grund af varmeanlæggets opbygning.

- **Solvarme**

Status: Det vurderes ikke muligt, at placere solvarmepaneler på bygningen af arkitektoniske årsager.

El

- **Belysning**

Status: Belysningsanlæggene i Rådhuskælderen - Restauranten består af armaturer med moderne krystalpærer og enkelte glødepærer.

Belysningen i toiletarealer består af armaturer med en blanding mellem almindelige glødepærer og nye sparerpærer. Der er ingen styring ved PIR sensorer.

Belysningen i gangarealerne på 1 sal og 2. sal består består af armaturer med 18 w lysstofrør. Der er ingen styring ved PIR sensorer.

Belysningen i gangarealerne i stueetagen består består af armaturer med 18 w kompaktrør. Der er ingen styring ved PIR sensorer. Det vurderes at lysniveauet er højt.

Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af glødepærer på 40-60 w, samt kontorlamper på 35 w.

Det gennemsnilige kontor består af 3 stk. 60 w pærer og 2 stk.l bordlamper på 35 w med kompaktrør.
Driftstiden vurderes til ca. 35 timer om ugen.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Forslag 1:	Belysningsanlæggene i kontorlokalerne. Udskiftning af glødepærer til sparepærer og udskiftning af skrivebordslamper med kompaktrør til LED bordlamper med en effekt på 6 w. Den gennemsnitlige effekt kan nedsættes fra 4,5 til 1 W/m² for arbejdsbelysningen. Det forudstættes at bordlamperne er konstant tændte i bygningens driftstid. Beregningsforudsætninger: 50 stk.bordlamper á 1.200 kr./ stk. 100 stk. glødepærer skiftes til sparepærer á 100 kr. /stk.
Forslag 2:	Belysningen i gangarealerne i stueetagen. Etablering af PIR sensorer og reducering af antallet af kompaktrør. Det vurderes at driftstiden kan reduceres fra ca. 40 timer om ugen til ca. 20 timer om ugen, samt at effekten kan nedbringes med ca. 30 %.
Forslag 10:	Belysningen i gangarealerne på 1 sal og 2. sal. Etablering af PIR sensorer, det vurderes at driftstiden kan reduceres fra ca. 40 timer om ugen til ca. 20 timer om ugen.
Forslag 11:	Belysningen i toiletarealer. Etablering af PIR sensorer, det vurderes at driftstiden kan reduceres fra ca. 20 timer om ugen til ca. 10 timer om ugen.

Vand

- **Toiletter**

Status: De besigtigede toiletter er alle med 2 skyl.

- **Armaturer**

Status: Der er både et og to grebs armaturer af varierende standard.



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Bygningsbeskrivelse

- **Opførelsesår:** 1879
- **År for væsentlig renovering:** 1973
- **Varme:** Fjernvarme
- **Supplerende opvarmning:** Ingen
- **Boligareal ifølge BBR:** 0 m²
- **Erhvervsareal ifølge BBR:** 1906 m²
- **Opvarmet areal:** 1906 m²
- **Anvendelse ifølge BBR:** Kontor/Handel/Off. administration
- **Kommentar til BBR-oplysninger:**

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk. Det udleverede tegnings materiale er forholdvis unøjagtigt og derfor tages der forbehold for mindre afvigelser.

Energipriser

- **Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:**

Koldt brugsvand:	52,28 kr. pr. m³
Fjernvarme:	605,94 kr. pr. MWh
El:	1,86 kr. pr. kWh
Fast afgift:	37.376,00 kr. pr. år



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen.

Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier.

Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen,

Reglerne fremgår af § 34 stk. 2, og § 50, stk. 1 - 3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008.

Klagen over energimærkningen sendes til:



Energimærkning nr.: 200050785
Gyldigt 7 år fra: 29-06-2011
Energikonsulent: Martin Stampe Bornø
Programversion: Energy08, Be06 version 4 **Firma:** Moe & Brødsgaard A/S

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent:	Martin Stampe Bornø	**Firma:**	Moe & Brødsgaard A/S
Adresse:	Tørringvej 7 2610 Rødovre	**Telefon:**	87508700
E-mail:	msb@moe.dk	**Dato for bygnings-gennemgang:**	11-05-2011

Energikonsulent nr.: 251364

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.