Energimærkning

Energimærkning for følgende ejendom:



Adresse:	Ringparken 1
Postnr./by:	5600 Faaborg
BBR-nr.:	430-007662
Energimærkning nr.:	200055595
Gyldigt 10 år fra:	07-12-2011
Energikonsulent:	Jens Larsen
Programversion:	EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Odense a/s

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Oplyst varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter: 435448 kr./år
- Forbrug: 604419 kWh fjernvarme
- Oplyst for perioden: kWh fjernvarme: 01/05/10 - 30/04/11

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenterne, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år, rent temperaturmæssigt.

Energimærke

Lavt forbrug



Højt forbrug

Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

	Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.	Skønnet investering	Tilbage-betalingstid
1	Ringparken 5-10: Udskifte loftlem	770 kWh Fjernvarme	490 kr.	5000 kr.	10.2 år
2	Ringparken 1-4: Isolere gulv mod kælder.	67730 kWh Fjernvarme	43180 kr.	532500 kr.	12.3 år
3	Ringparken 1-4: Udskifte loftlem.	460 kWh Fjernvarme	290 kr.	5000 kr.	17.2 år
4	Ringparken 1-4: Isolere ydervægge.	106750 kWh Fjernvarme , 58 kWh el	68170 kr.	1186339 kr.	17.4 år
5	Ringparken 5-10: Isolere ydervægge samt skillevæg mod uopvarmet rum.	64990 kWh Fjernvarme	41430 kr.	749899 kr.	18.1 år
6	Ringparken 5-10: Isolere gulv mod kælder samt etablere nyt terrændæk.	31470 kWh Fjernvarme	20060 kr.	622300 kr.	31 år
7	Ringparken 11-17: Efterisolere ydervægge.	5600 kWh Fjernvarme	3570 kr.	124355 kr.	34.8 år
8	Ringparken 18-24: Efterisolere ydervægge.	5600 kWh Fjernvarme	3570 kr.	124355 kr.	34.8 år

Bemærk:

Energimærkning



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet, hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Samlet besparelse

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme:	178800	kr./år
• Samlet besparelse på el:	400	kr./år
• Samlet besparelse på vand:	0	kr./år
• Besparelser i alt:	179200	kr./år
• Investeringsbehov:	3349760	kr.

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C

Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energiforbedring ved ombygning og renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer. Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag.

Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i huset.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Besparelsesforslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr.
9 Ringparken 5-10: Efterisolere skråvægge.	26820 kWh Fjernvarme	17100 kr.
10 Ringparken 1-4: Efterisolere skråvægge.	26420 kWh Fjernvarme	16840 kr.
11 Ringparken 18-24: Efterisolere skrålofter.	13370 kWh Fjernvarme	8520 kr.
12 Ringparken 11-17: Efterisolere skrålofter.	13370 kWh Fjernvarme	8520 kr.
13 Ringparken 11-17: Udskifte ruder i vinduer og døre.	10710 kWh Fjernvarme	6830 kr.
14 Ringparken 18-24: Udskifte ruder i vinduer og døre.	10710 kWh Fjernvarme	6830 kr.
15 Ringparken 5-10: Efterisolere vandret loft.	1630 kWh Fjernvarme	1040 kr.
16 Ringparken 1-4: Udskifte ruder i vinduer og døre.	21480 kWh Fjernvarme	13690 kr.
17 Ringparken 1-4: Efterisolere vandret loft.	1610 kWh Fjernvarme	1030 kr.
18 Ringparken 5-10: Udskifte ruder i vinduer og døre.	24810 kWh Fjernvarme	15820 kr.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Energimærke omhandler Ringparken 1-24, opført i 1963 og 1965, med et samlet opvarmet boligareal på 5616 m² og erhvervsareal på 60 m². De foreslåede forbedringer, priser og årlige besparelser er kun vejledende. Det anbefales at indhente tilbud på forbedringsarbejder, fordi de kan afvige fra de oplyste priser.
Ved besigtigelse forelå diverse snit-, plan- og facadetegninger fra 1965 og 1999.

Energimærkningsskalaen fra A til G, viser hvor meget energi ejendomme bruger til opvarmning sammenlignet med andre ejendomme med samme anvendelse. En ny ejendom opført efter BR10 har energimærkningen A2.
Ringparken 1-4 energimærke er D, hvilket betyder, at der er tale om en bygning med et middel varmeforbrug.
Bygningens mærke kan forbedres til et C.
Ringparken 5-10 energimærke er D, hvilket betyder, at der er tale om en bygning med et middel varmeforbrug.
Bygningens mærke kan forbedres til et C.
Ringparken 11-17 energimærke er E, hvilket betyder, at der er tale om en bygning med et middel varmeforbrug.
Bygningens mærke kan forbedres, med uændret skalværdi
Ringparken 18-24 energimærke er E, hvilket betyder, at der er tale om en bygning med et middel varmeforbrug.
Bygningens mærke kan forbedres med uændret skalaværdi.

Ejendommens samlede energimærke er D, hvilket betyder, at der er tale om en ejendom med et middel varmeforbrug.



Energimærkning nr.: 200055595

Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011

Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

- Tag og loft

Status:

Ringparken 1-4 og 5-10:
Det vandrette loft er skønnet med 200 mm isolering. Loftlem er uisoleret.
Skråvægge er skønnet med 75 mm isolering, jf. tegningsmateriale.
Isoleringsforhold er skønnet jf. tegningsmateriale, samt måling i loftrum i lejl. 8. 2. tv.

Ringparken 11-17 og 18-24:
Skråvægge er skønnet med 100 mm isolering, jf. tegningsmateriale.

Forslag 1:

Ringparken 5-10:
Det anbefales at udskifte loftlem til en ny isoleret type.

Forslag 3:

Ringparken 1-4:
Det anbefales at udskifte loftlem til en ny isoleret type.

Forslag 9:

Ringparken 5-10:
Ved evt. renovering/tagudskiftning anbefales skrålofter isoleret yderligere 250 mm isolering.

Forslag 10:

Ringparken 1-4:
Ved evt. renovering/tagudskiftning anbefales skrålofter isoleret yderligere 250 mm isolering.

Forslag 11:

Ringparken 18-24:
Ved evt. renovering anbefales at skrålofter nedtages, der efterisoleres med yderligere 250 mm isolering og afsluttes med nye gipsplader. Alternativ er det kan ske udefra ved en evt. tagrenovering.

Forslag 12:

Ringparken 11-17:
Ved evt. renovering anbefales at skrålofter nedtages, der efterisoleres med yderligere 250 mm isolering og afsluttes med nye gipsplader. Alternativ er det kan ske udefra ved en evt. tagrenovering.

Forslag 15:

Ringparken 5-10:
Det anbefales at efterisolere det vandrette loft med 150 mm isolering, herunder udskiftning af loftlem til ny, isoleret type.

Forslag 17:

Ringparken 1-4:
Det anbefales at efterisolere det vandrette loft med 150 mm isolering.

- Ydervægge

Status:

Ringparken 1-4:



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Ydervægge i stueetage og på 1. sal er 36 cm massiv tegl, uisoleret.
På 2. sal er ydervægge 36 cm efterisoleret hulmur i tegl.
Gavl er 50 cm hulmur med 100 mm udvendig isolering.

Ringparken 5-10:
Ydervægge i stueetage og på 1. sal er 36 cm massiv tegl, uisoleret.
På 2. sal er ydervægge 36 cm efterisoleret hulmur i tegl.
Gavle og sydfacader er 50 cm hulmur i tegl med 100 mm udvendig isolering.
Væg mod uopvarmet kælder er 1/1 sten uisoleret tegl.

Ringparken 11-17 og 18-24:
Ydervægge er 30 cm efterisoleret hulmur i tegl.
Let ydervæg er målt 15 cm tykkelse, skønnet med 100 mm isolering.

Isoleringsforhold er skønnet jf. målte konstruktionstykkelser samt formandens oplysninger.

Forslag 4: Ringparken 1-4:
Det anbefales at isolere de ydervægge i stueetage, 1. og 2. sal indvendig med 100 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion.

Forslag 5: Ringparken 5-10:
Det anbefales at isolere ydervægge i stueetage, på 1. og 2. sal samt væg mod uopvarmet kælder, indvendig med 100 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion. Alternativ er en udvendig isolering.

Forslag 7: Ringparken 11-17:
Det anbefales at isolere hulmur indvendig med 100 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion.

Forslag 8: Ringparken 18-24:
Det anbefales at isolere hulmur indvendig med 100 mm isolering afsluttet med en pladekonstruktion.

- Vinduer, døre, ovenlys mv.

Status: Ringparken 1-4:
Vinduer og døre er primært med almindelige termoruder.
Hoveddøre er med 1-lags glas.

Ringparken 5-10:
Vinduer og døre er primært med almindelige termoruder.
Hovedøre er med 1-lags glas.

Ringparken 11-17:
Vinduer og døre er primært med almindelige termoruder.
Hovedøre er med 1-lags glas.

Ringparken 18-24:
Vinduer og døre er primært med almindelige termoruder.
Hoveddøre er med 1-lags glas.



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Forslag 13: Ringparken 11-17:
Det anbefales at udskifte ruder i vinduer og døre med termoruder til energiruder, da energiruder mere end halverer varmetabet i forhold til almindelige termoruder.

Døre med 1-lags glas er nedslidte og anbefales udskiftet med nye døre med energiruder.

Forslag 14: Ringparken 18-24:
Det anbefales at udskifte ruder i vinduer og døre med termoruder til energiruder, da energiruder mere end halverer varmetabet i forhold til almindelige termoruder.

Døre med 1-lags glas er nedslidte og anbefales udskiftet med nye døre med energiruder.

Forslag 16: Ringparken 1-4:
Det anbefales at udskifte ruder i vinduer og døre med termoruder til energiruder, da energiruder mere end halverer varmetabet i forhold til almindelige termoruder.

Døre med 1-lags glas er nedslidte og anbefales udskiftet med nye døre med energiruder.

Forslag 18: Ringparken 5-10:
Det anbefales at udskifte ruder i vinduer og døre med termoruder til energiruder, da energiruder mere end halverer varmetabet i forhold til almindelige termoruder.

Døre med 1-lags glas er nedslidte og anbefales udskiftet med nye døre med energiruder.

• Gulve og terrændæk

Status: Ringparken 1-4 og ringparken 5-10:
Gulve mod kælder er med træ på beton, uisoleret.
Ca. 10% af stuelejlighederne er med 75 mm isolering.
Isoleringsforhold er jf. formandens oplysninger.

Ringparken 11-17 og 18-24:
Terrændæk er med træ beton med 10 cm leca. Isoleringsforhold er baseret på tegningsmateriale.

Forslag 2: Ringparken 1-4:
Det anbefales at efterisolere gulv mod kælder nedefra med 100 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning, gældende for de lejligheder der er uisolerede. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes. Alternativ er ved udskiftning af gulve lægges isolering imellem strøer. Prisen er dog dyrere.

Forslag 6: Ringparken 5-10:
Det anbefales at efterisolere gulv mod kælder nedefra med 100 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning, gældende for de lejligheder der er uisolerede. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes. Alternativ er ved udskiftning af gulve lægges isolering imellem strøer. Prisen er dog dyrere.

Ringparken 9-10, stuelejligheder:
Det anbefales at lade gulvene isolere i en tidssvarende konstruktion. I forslaget er regnet



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

med 300 mm isolering i nyt terrændæk. Arbejdet kræver, at man lægger gulvene om, og denne omstændighed giver en høj pris på arbejdet. Denne type arbejder kan derfor indgå i moderniseringer eller renoveringsarbejder af boligen.

- Kælder

Status: Kælder i Ringparken 1-4 og 5-10 er ikke opvarmet.
dog undtagen forsamlingslokale er 35 cm uisoleret beton.

Ventilation

- Ventilation

Status: Ejendommen har naturlig ventilation.
Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig, hvorfor der skal luftes ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra udluftning anbefales.
Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 15 minutter 3 gange daglig. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler afkøles.
Er radiatorerne med termostatventiler, skal ventilerne lukkes under udluftningen.

Varme

- Varmeanlæg

Status: Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Faaborg Forsyningsselskab.
Varmecentral er placeret i kælder i nr. 5.

- Varmt vand

Status: Det varme brugsvand produceres i en varmeveksler med ca. 70 mm isolering, opstillet i kælder i nr. 5. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er ført i 2" rør med 30 mm isolering.
Cirkulationspumpe til det varme brugsvand er af fabrikat Alpha +, 45W.
Varmtvandsrør er ført i 22 mm og 45 mm kobberrør med 20 mm isolering.
Længder, dimensioner og isoleringstykkelser på varmtvandsrør er skønnede, da de er helt eller delvis utilgængelige.

- Fordelingssystem

Status: Varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strenget anlæg.
Anlæg er med 2 tidsstyrede cirkulationspumper af type UPED 65-60, 400W.
Varmerør i kældergange og teknikrum er efterisolerede.
Pumper er nye og energieffektive.
Varmerør er ført i kælder i 1½" og 1" rør med 30 mm isolering.
I opvarmede rum er varmerør ført i 3/4" uisolerede rør.
Længder, dimensioner og isoleringstykkelser på varmerør er skønnede, da de er helt eller delvis utilgængelige.
I beregningen er der regnet med sommerstop på varmerør.

- Armaturer

Status: Armaturer er forholdsvise nye.
Det anbefales, at kontrollere vandforbruget ved jævnlig aflæsning af vandmåleren. Ligeledes bør wc-cisterner, vandhaner og vandinstallationer jævnligt kontrolleres for utætheder, idet



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

utætte vandinstallationer kan medføre stort vandspild og en åben hane som løber, bruger op til 12 liter vand i minuttet.

- Automatik

Status: Der er termostatventiler på alle radiatorer og ingen automatisk sænkning af temperaturen.

Termostatventiler kan med tiden miste evnen til at fungere korrekt. Det anbefales derfor 1 gang årligt at kontollere termostatventiler for funktionssvigt.
Da termostatventiler er en relativ enkel foranstaltning, anbefales denne automatik udført på de radiatorer, der er med ældre ventiler.

El

- Belysning

Status: Bygningen er primært med energieffektive lyskilder og timer i kældergange, trappeopgange og udvendigt lys. Forsamlingslokale i kælder er primært med LED-lys.

Vand

- Vand

Status: Toiletter er med lavtskyllende funktion på 3 og 6 liter.

Vedvarende energi

- Solvarme

Status: Der er ingen solvarme på ejendommen.

Det er ikke rentabelt at etablere solvarme, da huset er opvarmet med fjernvarme, men ved en overordnet renovering bør alle vedvarende energikilder tages i betragtning.

- Varmepumpe

Status: Der er ingen varmepumpe på ejendommen.
Ved en overordnet renovering bør alle vedvarende energikilder tages i betragtning.

Bygningsbeskrivelse

- Opførelsesår: 1963
- År for væsentlig renovering:
- Varme: Fjernvarme (kWh)
- Supplerende opvarmning: Ingen
- Boligareal i følge BBR: 5616 m²

Energimærkning



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

- Erhvervsareal ifølge BBR: 60 m²
- Opvarmet areal: 5676 m²
- Anvendelse ifølge BBR: 140 | Etagebolig
- Kommentar til BBR-oplysninger:

Det opmålte areal svarer til BBR.

Energipriser

- Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme:	0.6375 kr./kWh
Fast afgift på varme:	105168 kr./år
El:	2 kr./kWh
Vand:	35 kr./m³

Sådan opgøres varmeregningen

De enkeltes lejligheders gennemsnitlige udgifter

Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

Type	Areal i m2	Gennemsnitlig årlig energiudgift
St. tv., st. th., 1. tv., 1. th., 2. tv., 2. th.	42	3222 kr.
St. MF., 1. MF., 2. MF.	89	6827 kr.
St. tv., st. th., 1. tv., 1. th., 2. tv,	89	6827 kr.
2. th.	88	6751 kr.
St. tv., 1. tv., 2. tv.,	88	6751 kr.
St. th., 1. th., 2. th.	104	7978 kr.
St. tv., 1. MF.	51	3912 kr.
St. MF., 1. tv., 2. th	68	5216 kr.
St. th., 1. th., 2. tv.	87	6674 kr.
St. MF	68	5216 kr.
St. th., 1. MF., 2. th.	51	3912 kr.
1. th.	79	6060 kr.
St. tv., 2. tv.	79	6060 kr.
1. tv.	68	5216 kr.
St. tv., 1. tv., 2. tv.	90	6904 kr.
St. th., 1. th., 2. th.	79	6060 kr.
St. tv., 1. tv., 2. tv.	79	6060 kr.
St. th., 1. th., 2. th.	91	6981 kr.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

St. tv.	94	7211 kr.
St. th., 1. th., 2. th	53	4066 kr.
2. tv.	105	8055 kr.
St. tv., 1. tv.	91	6981 kr.
St. th., 1. th.	79	6060 kr.
St, 1.	90	6904 kr.
11	52	3989 kr.
12	54	4142 kr.
13,14,15,16	55	4219 kr.
17	109	8362 kr.
18	52	3989 kr.
19	54	4142 kr.
20,21,22,23	55	4219 kr.
24	109	8362 kr.

Energimærkning



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Hvad er energimærkning?

Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber.

Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen.

ENERGI STYRELSEN

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispare-forslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Læs mere på www.mærkdinbygning.dk

Energimærkning



Energimærkning nr.: 200055595
Gyldigt 10 år fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Jens Larsen Firma: Botjek Odense a/s

Energikonsulent

Energikonsulent:	Jens Larsen	Firma:	Botjek Odense a/s
Adresse:	Edisonvej 20 5000 Odense C	Telefon:	66 11 33 49
E-mail:	jla@botjek.dk	Dato for bygningsgennemgang:	29-11-2011

Energikonsulent nr.: 250926

Se evt. www.mærkdinbygning.dk for opdateret information om energikonsulenten.