SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Gormsvej 7
6600 Vejen



Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 9. juli 2012
Til den 9. juli 2022.

Energimærkningsnummer 310001042

ENERGI STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her.

Med venlig hilsen

Johnny Bjørn Rasmussen

Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

ramboll@ramboll.dk
tlf. 99357500

Mulighederne for Gormsvej 7, 6600 Vejen

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget i teknikrum på 1. Sal er der monteret 4 stk. ældre pumper med trinregulering med en effekt på 100 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Pumperne er placeret på følgende blandesløjfer: VA01 - Hal og Vent VA02 - Kontor Syd/øst VA03 - Gulvvarme i omklædning VA04 - Kontor Syd/Vest		
FORBEDRING Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 25-60.	14.000 kr.	2.100 kr. 0,73 ton CO_2

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmetilslutning til varmtvandsbeholderen i teknikrum er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 195 W. Pumpen er af fabrikat Wilo Vitop S40/4-3.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2.	3.300 kr.	2.300 kr. 0,80 ton CO_2

Varmt vand

	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 20-07 N.		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe med ur på brugsvandsanlæg, som fabrikat Grundfos UP15-14 BU.	3.500 kr.	800 kr. 0,25 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.


Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygningens energimærke ligger på en skala fra A1 til G. A1 repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug.



På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning.

Beregnet varmeforbrug per år:
15.837,3 m³ naturgas
139.368 kr.
35,54 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget.

For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen.

Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag er isoleret med 180 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig isolering af det eksisterende flade tag til i alt 300 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Den eksisterende ventilerede tagkonstruktion ændres til en ikke ventileret konstruktion (varmt tag). Da der kan være ophobet fugt i taget, skal den eksisterende ventilation normalt bevares i et år efter udførelsen af den udvendige merisolering, hvorefter ventilaionsåbninger i udhæng mv. kan lukkes. Den gamle tagdækning skal nu fungere som ny dampbremse, og det er derfor vigtigt,at den er lufttæt. Ved ovenlys, hætter mv. skal den gamle tagdækning føres med op og inddækkes. Overslagsprisen omfatter ikke evt. udskiftning/forbedring af stern og udhæng.		11.000 kr. 2,80 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af beton. Hulrummet er isoleret med 100 mm mineraluld.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge på 1. sal er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 175 mm mineraluld.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er dels monteret med ældre 2 lags termoruder og dels med nyere 2 lags energiruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af vinduer med ældre 2 lags termoruder til nye vinduer og døre med 3 lags energiruder med varm kant og krypton gas.		2.600 kr. 0,65 ton CO_2
OVENLYS Ovenlysvinduer er monteret med ældre 2 lags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ovenlysvinduer udskiftes til 3 lags energirude med varm kant og krypton gas.		7.900 kr. 2,01 ton CO_2
YDERDØRE Døre med glas er generelt monteret med ældre 2 lags termoruder med undtagelse af 1 stk. dør til kontorafsnit, som er monteret med 2 lags energirude. Massiv dør på 1. sal er uisoleret. 3 stk. porte til værksted er monteret med 2 lags energirude i acryl og		
FORBEDRING VED RENOVERING Døre med glas monteret med 2 lags termoruder udskiftes til døre med 3 lags energiruder med varm kant og krypton gas. Ældre massiv usioleret yderdør på 1. Sal udskiftes til ny dør med isoleret fyldning.		1.100 kr. 0,26 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er skønnet isoleret med 75 mm isolering under betonen, svarende til kravet på opførselstidspunktet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Hvis gulve forsynes med gulvvarme øges isoleringen til 350 mm. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		16.500 kr. 4,20 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION VE01 - Ventilationsanlægget er et anlæg af fabrikat Novenco Climaster ZCN 9/6 placeret på væggen i værkstedshal og ventilerer målerværksted. Anlægget er et balanceret anlæg med konstant luftmængde og udstyret med varmeflade, køleflade og blandespjæld til recirkulering. Anlægget er uden varmegenvinding og er styret via CTS-anlæg. Der er skønnet at anlægget gennemsnitligt kører med 60 % recirkulation og 40 % friskluft. Anlæggets brugstid er 24 timer i døgnet.		
FORBEDRING Eksisterende ventilationsanlæg VE01 til målerværksted udskiftes til nyt energieffektivt ventilationsanlæg med roterende veksler og kammerventilatorer.	180.000 kr.	11.700 kr. 3,34 ton CO_2
VENTILATION VE02 - Ventilationsanlægget er et ældre anlæg af fabrikat Nordisk ventilator placeret på 1. Sal og ventilerer kontorerlokaler i syd/øst. Anlægget er et balanceret anlæg med konstant luftmængde og udstyret med varmeflade, køleflade og roterende veksler. Anlæggets brugstid er fra kl. 07.00-16.00. VEA1 - Ventilationsanlægget er et ældre anlæg af fabrikat Novenco af ukendt type placeret på tag og ventilerer kontorerlokaler i syd/vest. Anlægget er et balanceret anlæg med konstant luftmængde og udstyret med		

varmeflade og roterende veksler. Anlæggets brugstid er fra kl. 06.00-16.00. Der er naturlig ventilation i værkstedshal og øvrige rum. Bygningen er normal tæt.		

VENTILATIONSKANALER Ventilationskanaler Ø315 isoleret med 30 mm fra VE02 ført over tag til møderum. Ventilationskanaler Ø500 isoleret med 50 mm fra VEA1 på tag til kontorer Syd/Vest.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
KEDLER Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i teknikrum på 1. Sal, og er en nyere kondenserende gaskedel af fabrikat Viessmann Vitocrossal 200 med modulerende brænder. Anlægget er et centralvarmeanlæg.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen, og der er ikke medtaget forslag til varmepumpeanlæg. Dette skyldes at en konvetering til fjernvarmeforsyning, som føres i vejen foran bygningen, er mere miljømæssig og økonomisk attraktiv.		
SOLVARME Der er ingen solvarmeanlæg i bygningen, og der er ikke medtaget forslag til etablering af solvarmeanlæg. Dette skyldes at en konvetering til fjernvarmeforsyning, som føres i vejen foran bygningen, er mere miljømæssig og økonomisk attraktiv.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Kontorafsnittet primære opvarmning sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er dog gulvvarme i omklædningsrum, gang og toiletrum. Værkstedshallen opvarmes med varmeblæser suppleret med strålevarmepaneller over regulatorværkstedet.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmetilslutning til varmtvandsbeholderen i teknikrum er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 195 W. Pumpen er af fabrikat Wilo Vitop S40/4-3.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2.	3.300 kr.	2.300 kr. 0,80 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER		

På varmefordelingsanlægget i teknikrum på 1. Sal er der monteret 4 stk. ældre pumper med trinregulering med en effekt på 100 W. Pumperne er af fabrikat Grundfos UPS 25-60. Pumperne er placeret på følgende blandesløjfer: VA01 - Hal og Vent VA02 - Kontor Syd/øst VA03 - Gulvvarme i omklædning VA04 - Kontor Syd/Vest		
FORBEDRING Montering af nye automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumperne kan udskiftes til en pumper med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 25-60.	14.000 kr.	2.100 kr. 0,73 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER På blandesløfje til ventilationsanlæg på 1. Sal er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat UPS 25-40.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 25-40.	3.300 kr.	500 kr. 0,17 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER På blandesløjfe til ventilationsanlæg til målerværksted er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 100 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE 25-40.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe uden trinregulering med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 20-07 N.		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe med ur på brugsvandsanlæg, som fabrikat Grundfos UP15-14 BU.	3.500 kr.	800 kr. 0,25 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 150 l præisoleret varmtvandsbeholder af fabrikat HS Tarm type VBF150 årgang 1994. Varmtvandsbeholderen er placeret i teknikrum på 1. Sal.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningsanlæggene i kontorlokalerne og omklædningslokale består af indbygningsarmaturer med 3x14 W med HF forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæggene i værksted og arkiv består af nedhængte loftarmaturer med 2x36 W med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningsanlæg i det store mødelokale og gangareal ved hovedingang består af halogenspot. Der ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Montering af solceller på taget af værkstedshallen med orientering imod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 100 kvm. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales.	375.000 kr.	23.700 kr. 8,33 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen er opført i 1989 med om-/tilbygning i 2001 og i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand.

Der kan udføres enkelte energiøkonomiske rentable forbedringer i ejendommen, og der er tillige forslag til forbedringer ved renoveringer af anden årsag.

Ejendommen består af 1 bygning, som anvendes til værksted og kontor.

Der foretages månedlige aflæsninger af forbrug af el, vand og varme.

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet.

Bygningen er indberrettet med ejendomsnummer 000000 i stedet for det korrekte ejendomsnummer. Dette skyldes at BBR-validering i systemet ikke virker på den pågældende ejendom endnu, og derfor har SEEB anbefalet denne løsning.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Ventilation	Udskiftning af ventilationsanlæg	180.000 kr.	885,5 m³ naturgas 2.047 kWh el	11.700 kr.
Varmefordelings pumper	Montering af ny cirkulationspumpe på tilslutningsrør til	3.300 kr.	1.209 kWh el	2.300 kr.
Varmefordelings pumper	Montering af ny cirkulationspumper på	14.000 kr.	1.101 kWh el	2.100 kr.
Varmefordelings pumper	Montering af ny cirkulationspumpe på blandesløjfe til ventilationsanlæg	3.300 kr.	257 kWh el	500 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspumper	Montering af ny cirkulationspumpe på	3.500 kr.	372 kWh el	800 kr.
El				
Solceller	Montage af nye solceller, Monokrostal silicium	375.000 kr.	12.562 kWh el	23.700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Tag og loft			
Fladt tag	Isolering af fladt tag til i alt 300 mm.	1.244,5 m³ naturgas 12 kWh el	11.000 kr.
Vinduer	Udskiftning af vinduer og døre til 3 lags energiruder	290,9 m³ naturgas 3 kWh el	2.600 kr.
Ovenlys	Udskiftning af ovenlys til 3 lags energiruder	892,7 m³ naturgas 8 kWh el	7.900 kr.
Yderdøre	Udskiftning af døre	114,5 m³ naturgas 1 kWh el	1.100 kr.
Terrændæk	Udførelse af nyt terrændæk til i alt 300 mm polystyren	1.867,3 m³ naturgas 18 kWh el	16.500 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter .....128.788 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....0 kr. i afregningsperioden
Varmeudgift i alt.....128.788 kr. i afregningsperioden
Varmeforbrug.....14.635,0 m³ naturgas i afregningsperioden
Aflæst periode.....01-01-2011 til 31-12-2011

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....130.885 kr. per år
Fast afgift .....0 kr. per år
Varmeudgift i alt.....130.885 kr. per år
Varmeforbrug.....14.873,3 m³ naturgas per år
CO2 udledning.....33.375,64 ton CO_2 per år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det oplyste årlige forbrug af naturgas udgør ca. 14.900 m3 medens det beregnede forbrug udgør ca. 15.800 m3. Begge forbrug er graddagekorrigerede.

Der er således god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyste forbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme .....8,80 kr. per m³ naturgas
El .....1,89 kr. per kWh
Vand.....35,00 kr. per m³

Der er anvendt standardpriser på naturgas, el og vand.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Gormsvej 7
BBR nr	575-0-4
Bygningens anvendelse	320
Opførelses år	1989
År for væsentlig renovering	2001
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	1710 m²
Tagetage opvarmet	0 m²
Boligareal opvarmet	0 m²
Kælderetage opvarmet	0 m²
Erhvervsareal opvarmet	1710 m²
Opvarmet areal i alt	1710 m²
Uopvarmet kælderetage	61 m²
Energimærke	D

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

ramboll@ramboll.dk
tlf. 99357500

Ved energikonsulent
Johnny Bjørn Rasmussen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede

energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.


Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Gormsvej 7
6600 Vejen



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 9. juli 2012 til den 9. juli 2022

Energimærkningsnummer 310001042