SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Gambyvej 7
2740 Skovlunde



Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 12. oktober 2012
Til den 12. oktober 2022.

Energimærkningsnummer 310008656

ENERGI STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Jan Holm Møller

Botjek-Frederiksberg ApS
Æblevej 12,
www.botjek.dk
2000@botjek.dk
tlf. 70 23 22 68

Mulighederne for Gambyvej 7, 2740 Skovlunde

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ældre væghængt gaskedel af fabr. junckers med atmosfærisk brænder med trækafbryder (åbent forbrændingskammer) uden varmtvandsbeholder. Alder og type fremgik ikke af gaskedlen.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte den ældre gaskedel med en ny kondenserende, udetemperatur kompenseret gaskedel, en el-sparepumpe samt en ny varmtvandsbeholder. De anførte priser på udskiftningen er kun vejledende og de reelle omkostninger kan variere herfra. Det anbefales at indhente priser forud for beslutning om investering. Note: Udskiftes den eksis. gaskedel som foreslået kan der ses bort fra investering i en ny cirkulationspumpe, da denne oftest medgår ved køb af ny gaskedel.	35.000 kr.	3.982 kr. 1,3 ton CO_2

El

	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Bygningen er ikke forsynet med solceller eller anden vedvarende energi.		
FORBEDRING Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 20 kvm. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Solcellerne placeres mest muligt mod syd. For at opnå optimal virkningsgrad anbefales det at beskære nærliggende trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne.	65.000 kr.	3.498 kr. 1,2 ton CO_2

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT På loftrummet i den oprindelige bygning er isoleringen i forskellige tykkelser og ligger uens. Det vurderes at isoleringens gennemsnitstykkelse er 200 mm.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isoleringsniveauet for lofter er i dag ca. 400 mm. Det anbefales at tilrette den eksis. isolering og efterisolere loftet med yderligere 200 mm isolering, til en samlet tykkelse på i alt 400 mm. Note: Der gøres opmærksom på, at ved efterisolering af loftrummet er det vigtigt, at ventilation af loft- og tagkonstruktion, bibeholdes/etableres, og at isoleringen ved tagfoden friholdes mod tagfladen.		669 kr. 0,2 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.



På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:
2801 m³ naturgas
22.407 kr.
7,21 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT På loftrummet i den oprindelige bygning er isoleringen i forskellige tykkelser og ligger uens. Det vurderes at isoleringens gennemsnitstykkelse er 200 mm.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isoleringsniveauet for lofter er i dag ca. 400 mm. Det anbefales at tilrette den eksis. isolering og efterisolere loftet med yderligere 200 mm isolering, til en samlet tykkelse på i alt 400 mm. Note: Der gøres opmærksom på, at ved efterisolering af loftrummet er det vigtigt, at ventilation af loft- og tagkonstruktion, bibeholdes/etableres, og at isoleringen ved tagfoden friholdes mod tagfladen.		669 kr. 0,2 ton CO_2

LOFT I flg. registrering på tilbygningens loftrum er det isoleret med 175 mm isolering mellem spærene.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isoleringsniveauet for lofter er i dag ca. 400 mm. Det anbefales at efterisolere loftet med yderligere 225 mm isolering til en samlet tykkelse på i alt 400 mm. Note: Der gøres opmærksom på, at ved efterisolering af loftrummet er det vigtigt, at ventilation af loft- og tagkonstruktion, bibeholdes/etableres, og at isoleringen ved tagfoden friholdes mod tagfladen.		235 kr. 0,1 ton CO_2

LOFT Vægge ved ovenlysvinduer er i flg. registrering isoleret med 200 mm isolering.		
FORBEDRING Det anbefales at efterisolere vægge mod ovenlys fra loftrummet, med yderliger 200 mm isolering, for at reducere varmetabet.	1.912 kr.	104 kr. 0,0 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre med glasfelter er fortrinsvis forsynet med nye lavenergi termoruder, enkelte er med alm. termoruder. I baderummet er vinduerne forsynet med 2 lags plastruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at udskifte de alm. termoruder i vinduer og døre med nye lavenergiruder, da lavenergiruder mere end halverer varmetabet i forhold til almindelige termoruder.		604 kr. 0,2 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KRYBEKÆLDER Ældre lav uventileret krybekælder som skønnes isoleret med 300 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at ændre gulvkonstruktionen mod krybekælderen til en mere tidssvarende konstruktion. I forslaget er regnet med 300 mm isolering i nyt terrændæk. Arbejdet kræver, at man lægger gulvene om, og denne omstændighed giver en høj pris på arbejdet. Denne type arbejder kan derfor indgå i moderniseringer eller renoveringsarbejder af boligen.		2.976 kr. 1,0 ton CO_2

GULVE Træ-, tæppe- og klinkegulve lagt på terrændæk af beton, som skønnes isoleret med 300 mm leca.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Ejendommen har naturlig ventilation gennem oplukkelige vinduer og døre, samt ved utætheder i bygningskonstruktionerne. Stillestående luft i boligen optager bl.a. fugt og bliver iltfattig, hvorfor der skal luftes ud flere gange om dagen. I forbindelse med madlavning og bad kan en ekstra udluftning anbefales. Den bedste måde at lufte ud på er at skabe gennemtræk 15 minutter 3 gange daglig. Det giver den ønskede luftfornyelse, uden at vægge og møbler afkøles. Er radiatorerne med termostatventiler, skal ventilerne lukkes under udluftningen .		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
YDERVÆGGE De murede ydervægge er hhv. 30- og 35 cm hulmure/ teglmure, og massive teglmure med indv. forsatsvægge med isolering. Der var ikke givet tilladelse til at foretage boreprøve for kontrol af isolering i hulmurene, hvorfor disse er skønnet at være isoleret udfra tidligere energimærke, tidstypiske forhold for opførelsestidspunktet, målt konstruktionstykkelse og opbygning. De massive mure i den lave stue og baderummet skønnes isoleret med 50 mm isolering.		

VARMEANLÆG

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
AUTOMATIK Varmeanlægget er ikke forsynet med udeføleanlæg til styring af fremløbstemperaturen.		
FORBEDRING Det anbefales at montere udekompensering (klimastat) på varmeanlæg. Klimastaten tilsikrer, at det varme vand i radiatorerne tilpasses behov i forhold til udetemperatur. Man kan samtidig foretage natsænkning, hvis dette ønskes. I forslaget er der kun regnet med udekompensering samt ny 3 vejs-motorventil. Note: Udskiftes den eksis. gaskedel som foreslået kan der ses bort fra investering i et nyt udekompeseringsanlæg, da dette oftest medgår ved køb af ny gaskedel.	7.500 kr.	1.665 kr. 0,5 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER Hoved varmefordeligssystemet er forsynet med en ældre cirkulationspumpe af fabr. Grundfos på 80W med variabel hastighed. Type på pumpe kunne ikke ikke aflæses ved eftersynet. Gulvvarme anlæg i lav stue er forsynet med egen cirkulationspumpe på 25 W. Det var ikke muligt at se fabrikat da den var skjult i indbygget kasse i stuen.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte cirkulationspumpen til en ny el-sparepumpe. A-pumpen tilpasser sig boligens svingende varmebehov, hvor en almindelig cirkulationspumpe kører for fuld kraft hele tiden. A-pumper bruger kun en sjettedel af den strøm, en ældre cirkulationspumpe typisk forbruger.	3.500 kr.	669 kr. 0,2 ton CO_2
VARMERØR Varmerør i krybekælderen skønnes isoleret med 20 mm isolering		
FORBEDRING Det anbefales at efterisolere varmerør i krybekælder med 40 mm rørskåle eller lign. isoleringsmateriale, for at reducere varmetabet.	3.600 kr.	898 kr. 0,3 ton CO_2
AUTOMATIK Gulvvarme i baderum, soveværelse og bryggers, samt ved radiator i stue, har manuel betjente reguleringsventiler.		
FORBEDRING Det anbefales at montere termostatventiler på radiatorer i værelser, hvor disse mangler.	1.368 kr.	339 kr. 0,1 ton CO_2

VARMEFORDELING Varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strenget anlæg, i entre og badeværelse er der vandbaseret gulvvarme. Varmerør er ført i terrændæk og under gulve i krybekælder. Længder, dimensioner og isoleringstykkelser på varmerør er skønnede, da de er helt eller delvis utilgængelige. I beregningen er der regnet med sommerstop på varmerør.		

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ældre væghængt gaskedel af fabr. junckers med atmosfærisk brænder med trækafbryder (åbent forbrændingskammer) uden varmtvandsbeholder. Alder og type fremgik ikke af gaskedlen.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte den ældre gaskedel med en ny kondenserende, udetemperatur kompenseret gaskedel, en el-sparepumpe samt en ny varmtvandsbeholder. De anførte priser på udskiftningen er kun vejledende og de reelle omkostninger kan variere herfra. Det anbefales at indhente priser forud for beslutning om investering. Note: Udskiftes den eksis. gaskedel som foreslået kan der ses bort fra investering i en ny cirkulationspumpe, da denne oftest medgår ved køb af ny gaskedel.	35.000 kr.	3.982 kr. 1,3 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Varmtvandsbeholderen er en ældre type af fabr. Metro som er præisoleret fra fabr. og har en volume/ indhold på 100 l. Varmtvandssystemet er ikke forsynet med cirkulationspumpe til fremdrift af det varme vand.		

Koldt vand	Investering	Årlig besparelse
KOLDT VAND I brusenichen er vandarmaturet termostatstyret. Ved øvrige tapsteder er der alm. armaturer med perlatorer. Bygningens ene toilet er med 2 skylsfunktion, med lavt vandforbrug. Det anbefales, at kontrollere vandforbruget ved jævnlig aflæsning af vandmåleren. Ligeledes bør wc-cisterner, vandhaner og vandinstallationer jævnligt kontrolleres for utætheder, idet utætte vandinstallationer kan medføre stort vandspild og en åben hane som løber, bruger op til 12 liter vand i minuttet.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Bygningen er ikke forsynet med solceller eller anden vedvarende energi.		
FORBEDRING Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium med et areal på 20 kvm. Monokrystallinsk silicium har en noget bedre virkningsgrad, men er samtidig noget dyrere. I forslaget er regnet med typen Polykrystallinsk silicium af god kvalitet. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Solcellerne placeres mest muligt mod syd. For at opnå optimal virkningsgrad anbefales det at beskære nærliggende trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne.	65.000 kr.	3.498 kr. 1,2 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Bygningen er et fritliggende enfamiliehus i et plan, opført i 1960 og om- og tilbygget i 1999 og er i betragtning af dette, i rimelig god isoleringsmæssig stand. Der kan udføres flere energiøkonomiske rentable forbedringer i boligen. Der kan herudover også udføres forbedringer, men disse vil ikke være rentable når de nuværende energipriser tages i betragtning.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Etablering af solcelleanlæg på den vestvendte tagflade.	65.000 kr.	1851,0 kWh el 0,0 m³ naturgas	3.498 kr.
Automatik	Etablering af udeføleanlæg.	7.500 kr.	11,0 kWh el 205,5 m³ naturgas	1.665 kr.
Varmefordelings pumper	Udskiftning af den ældre cirkulationspumpe med ny enrgibesparende type.	3.500 kr.	354,0 kWh el 0,0 m³ naturgas	669 kr.
Varmeanlæg	Udskiftning af den ældre gaskedel med ny kondensende type.	35.000 kr.	-13,0 kWh el 500,9 m³ naturgas	3.982 kr.
Varmerør	Efterisolering af varmerør i krybekælder.	3.600 kr.	6,0 kWh el 110,9 m³ naturgas	898 kr.
Automatik	Udskiftning af manuel betjente radiatorventiler.	1.368 kr.	2,0 kWh el 41,8 m³ naturgas	339 kr.

Bygning

Loft	Efterisolering af vægge ved ovenlysvinduer.	1.912 kr.	1,0 kWh el 12,7 m³ naturgas	104 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Efterisolering af loftrum.	4,0 kWh el 82,7 m³ naturgas	669 kr.
Loft	Efterisolering af loftrum.	1,0 kWh el 29,1 m³ naturgas	235 kr.
Vinduer	Udskiftning af alm. termo- og plastruder med nye lavenergi termoruder.	4,0 kWh el 74,5 m³ naturgas	604 kr.
Krybekælder	Udskiftning af træbjælkelag mod krybekælder med nyt isoleret terrændæk.	20,0 kWh el 367,3 m³ naturgas	2.976 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme	8 kr. pr. m³ naturgas
	2 kr. pr. kWh elvarme
El	2 kr. pr. kWh el
Vand	35 kr. pr. m3

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bygning

Adresse .....Gambyvej 7
BBR nr.....151-053130-001
Bygningens anvendelse .....Enfamiliehus
Opførelses år.....1960
År for væsentlig renovering.....1999
Varmeforsyning.....Naturgas (m³)
Supplerende varme.....
Boligareal i følge BBR .....147 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Boligareal opvarmet 147
Erhvervsareal opvarmet 0
Opvarmet areal i alt 147

Heraf tagetage opvarmet.....0
Heraf kælderetage opvarmet 0
Uopvarmet kælderetage.....0

Energimærke .....E

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Følgende tegninger/dokumenter var til rådighed for udarbejdelsen af energimærket:
Plan- og snittegning, tegninger af tilbygningen, forbrug af naturgas samt tidligere udarbejdet energimærke.

Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af lukkede konstruktioner, da tilladelse hertil ikke forelå.

Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Botjek-Frederiksberg ApS
Æblevej 12,
www.botjek.dk
2000@botjek.dk
tlf. 70 23 22 68

Ved energikonsulent
Jan Holm Møller

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Gambyvej 7
2740 Skovlunde



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 12. oktober 2012 til den 12. oktober 2022

Energimærkningsnummer 310008656