SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Krogagervej 19
6823 Ansager



Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 18. december 2012
Til den 18. december 2019.

Energimærkningsnummer 310017849

ENERGI STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Steffen Andersen

Ingeniørfirma Steffen andersen ApS
Åvænget 5, 8870 Langå
steffenandersen.com
steffen.andersen@privat.dk
tlf. 21371868

Mulighederne for Krogagervej 19, 6823 Ansager

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft over værelse på 1. sal. Hanebåndsloft (spidsloft) er uisoleret.		
FORBEDRING Loft over værelse på 1. sal. Isolering af hanebåndsloft til i alt 300 mm. i henhold til Videncenter for energibesparelser i bygninger.	3.400 kr.	1.600 kr. 0,36 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ.		
FORBEDRING Isolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder til ialt 250 mm isolering i henhold til Videncenter for energibesparelser i bygninger.	2.000 kr.	500 kr. 0,11 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på 2 stk radiatorer.		
FORBEDRING Der monteres ny godkendte termostatisk reguleringsventil på radiator til regulering af korrekt rumtemperatur i entre.	500 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.


Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.



På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:
4.785,1 Liter fyringsgasolie
54.551 kr.
12,86 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft over værelse på 1. sal. Hanebåndsloft (spidsloft) er uisoleret.		
FORBEDRING Loft over værelse på 1. sal. Isolering af hanebåndsloft til i alt 300 mm. i henhold til Videncenter for energibesparelser i bygninger.	3.400 kr.	1.600 kr. 0,36 ton CO_2
LOFT Loft mod uopvarmet skunk er isoleret ca. 100 mm. isolering. Der er dog områder som er uisolerede som f.eks uopvarmet værelse og gang.		
FORBEDRING Isolering af vandret skunkrum til i alt 300 mm. Overslagsprisen omfatter alene isoleringsarbejdet.	24.800 kr.	2.100 kr. 0,49 ton CO_2
LOFT Loft mod uopvarmet gang til værelse er med uisoleret betondæk.		
FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) på sidebygningen er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Forholdet er set/mærket ved hul i loftet ved skorstenen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig isolering af det eksisterende flade tag til i alt 300 mm jvf. .Videncenter for energibesparelser i bygninger.		1.000 kr. 0,23 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge i hovedhus er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med 75 mm hulrum. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat e.l. Indvendigt er der cellotexplader.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med ialt 150 mm mineraluld i henhold til Videncenter for energibesparelser i bygninger.		3.700 kr. 0,87 ton CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge mod stald skønnes at bestå af ca. 28 cm massiv teglvæg.		
FORBEDRING Efterisolering med 200 mm. afsluttet med gibsplade jvf. .Videncenter for energibesparelser i bygninger.	51.800 kr.	5.400 kr. 1,26 ton CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervægge i sidebygning består af 12 cm massiv teglvæg med indvendig forsatsvæg med skønnet 100 mm mineraluld og pladebeklædning. der er foretaget boreprøve mod nord og vest.		
LETTE YDERVÆGGE Let ydervæg, uisoleret omkring værelse på 1. sal. Ydervægge er udført som let konstruktion med troltexplader.		
FORBEDRING Nye skillevægge omkring værelse på 1. sal isoleret med 250 mm. jvf. Videncenter for energibesparelser i bygninger.	44.800 kr.	3.500 kr. 0,81 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vindue i viktualierum mod øst. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude.		
FORBEDRING Vindue i viktualierum mod øst. Vindue udskiftes til ny oplukkelig vindue med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	3.800 kr.	400 kr. 0,09 ton CO_2

VINDUER Vindue 1. sal mod syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude.		
FORBEDRING Vindue 1. sal mod syd. Vindue udskiftes til ny oplukkelig vindue med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	8.300 kr.	800 kr. 0,17 ton CO_2

VINDUER Vindue i soveværelse mod vest. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude.		
FORBEDRING Vindue i soveværelse mod vest. Vindue udskiftes til ny oplukkelig vindue med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	10.800 kr.	1.000 kr. 0,22 ton CO_2

VINDUER Vindue i stuen mod øst Faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING Vindue i stuen mod øst Vinduet udskiftes til ny vindue med fast ramme og trelags energirude med varm kant og kryptongas.	9.800 kr.	600 kr. 0,12 ton CO_2

VINDUER Vinduer mod skoven i sidebygningen.Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING Vinduer mod skoven i sidebygningen. Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.	17.900 kr.	1.000 kr. 0,21 ton CO_2

VINDUER Vindue i køkken mod øst. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING Vindue i køkken mod øst. Vindue udskiftes til ny oplukkelig vindue med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	7.300 kr.	400 kr. 0,08 ton CO_2

VINDUER Vindue i stue mod vest. Oplukkelige vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING Vindue i stue mod vest. Vindue udskiftes til nye oplukkelig vindue med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	10.800 kr.	600 kr. 0,12 ton CO_2

VINDUER Vindue i stuen mod syd. Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING Vindue i stuen mod syd. Vindue udskiftes til ny oplukkelig vindue med trelags energirude, varm kant og kryptongas.	7.300 kr.	400 kr. 0,07 ton CO_2

YDERDØRE Massiv yderdør mod stald er uisoleret.		
FORBEDRING Udskiftning af yderdør mod stald til ny dør med isolerede fyldninger.	5.800 kr.	600 kr. 0,12 ton CO_2

YDERDØRE Yderdør mod øst . Yderdør med isoleret fyldning og en rude af tolags termoglas.		
FORBEDRING Yderdør mod øst . Yderdøren udskiftes med en ny, som er monteret med tolags energirude, varm kant og kryptongas.	8.800 kr.	500 kr. 0,11 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i sidebygningen skønnes at være udført efter BR 1977.		

ETAGEADSKILLELSE Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ.		
FORBEDRING Isolering mellem bjælker på underside af etageadskillelse mod kælder til ialt 250 mm isolering i henhold til Videncenter for energibesparelser i bygninger.	2.000 kr.	500 kr. 0,11 ton CO_2

KRYBEKÆLDER Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag uden isolering mellem bjælker. Gulve er udført i træ.		
FORBEDRING Etablering af nyt terrændæk i stedet for krybekælder i henhold til Videncenter for energibesparelser i bygninger.	189.000 kr.	6.400 kr. 1,49 ton CO_2

LINJETAB Linietab for fundament sidebygning. Linietab for fundament i hovedhus.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen er ikke særlig tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister ved vinduer ikke er eksakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Ejendommen opvarmes med olie.Der er også installeret en ældre salamander støbejerrnskedel for opvarmning med fast brændsel. I beregningen er der kun regnet med olie. Kedel er installeret i 1984. Anlægget er et 2 strengs centralvarmeanlæg. Kedlen er en ældre dårlig isoleret kombikedel monteret med en Bentone oliebrænder fra 1997. Der er integreret varmvandsbeholder i kedlen.		
FORBEDRING Der installeres nyt jordvarmeanlæg (10 kW) til både varmt brugsvand og rumopvarmning. Varmepumpen er med væske/vand, hvilket vil sige at der er nedgravede jordslanger i terræn. Der konverteres til et jordvarmeanlæg med varmepumpe.	120.000 kr.	17.500 kr. 1,15 ton CO_2

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30-50 mm isolering. Der er ført rør over isolering fra kedel til entre. derefter er de ført indenfor isoleringen.Dog er rør til ekspansion ført udenfor isoleringen		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UMS 36-20-F200		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur, dog mangler termostatiske ventiler på 2 stk radiatorer.		
FORBEDRING Der monteres ny godkendte termostatisk reguleringsventil på radiator til regulering af korrekt rumtemperatur i entre.	500 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 100 l varmtvandsbeholder i kedelunit. Beholderen er isoleret med ca. 30 mm mineraluld.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Det er rentabelt at gennemføre en lang række rentable energibesparende foranstaltninger på i bygningen.
I beregningen er alle rum regnet opvarmet til 20 grader året rundt. dette forklarer det relative store forbrug.
Værelset på 1. sal er stort set uisoleret.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Loft over værelse på 1. sal. Isolering af hanebåndsloft til i alt 300 mm.	3.400 kr.	133,7 liter fyringsgasolie 7 kWh el	1.600 kr.
Loft	Isolering af vandret skunk til i alt 300 mm.	24.800 kr.	179,2 liter fyringsgasolie 9 kWh el	2.100 kr.
Massive ydervægge	Efterisolering af massive ydervægge til i alt 200 mm	51.800 kr.	464,4 liter fyringsgasolie 24 kWh el	5.400 kr.
Lette ydervægge	Efterisolering af lette ydervægge til i alt 250 mm.	44.800 kr.	299,0 liter fyringsgasolie 15 kWh el	3.500 kr.
Vinduer	Vindue i viktualierum mod øst. Udskiftning af vindue til trelags energirude	3.800 kr.	31,7 liter fyringsgasolie 1 kWh el	400 kr.
Vinduer	Vindue 1. sal mod syd. Udskiftning af vindue til trelags energirude	8.300 kr.	63,4 liter fyringsgasolie 3 kWh el	800 kr.

Vinduer	Vindue i soveværelse mod vest. Udskiftning af vindue til trelags energirude	10.800 kr.	82,2 liter fyringsgasolie 4 kWh el	1.000 kr.
Vinduer	Vindue i stuen mod øst Udskiftning af vindue til trelags energirude	9.800 kr.	43,6 liter fyringsgasolie 2 kWh el	600 kr.
Vinduer	Vinduer mod skoven i sidebygningen. Udskiftning af vindue til trelags energirude	17.900 kr.	78,2 liter fyringsgasolie 4 kWh el	1.000 kr.
Vinduer	Vindue i køkken mod øst. Udskiftning af vindue til trelags energirude	7.300 kr.	29,7 liter fyringsgasolie 1 kWh el	400 kr.
Vinduer	Vindue i stue mod vest. Udskiftning af vindue til trelags energirude	10.800 kr.	43,6 liter fyringsgasolie 2 kWh el	600 kr.
Vinduer	Vindue i stuen mod syd. Udskiftning af vindue til trelags energirude	7.300 kr.	26,7 liter fyringsgasolie 1 kWh el	400 kr.
Yderdøre	Montage af ny massiv yderdør mod stald med isoleret yderdør	5.800 kr.	43,6 liter fyringsgasolie 2 kWh el	600 kr.
Yderdøre	Yderdør mod øst. Udskiftning til ny yderdør med trelags energirude	8.800 kr.	41,6 liter fyringsgasolie 2 kWh el	500 kr.
Etageadskillelse	Isolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder til i alt 250 mm	2.000 kr.	39,6 liter fyringsgasolie 2 kWh el	500 kr.
Krybekælder	Etablering af nyt terrændæk i stedet for krybekælder.	189.000 kr.	547,5 liter fyringsgasolie 28 kWh el	6.400 kr.

Varmeanlæg

Varmepumper	Konvertering af varmeanlæg til et jordvarmeanlæg med varmepumpe.	120.000 kr.	4.785,1 liter fyringsgasolie -17.649 kWh el	17.500 kr.
Automatik	Montage af termostatventil i entre.	500 kr.	15,8 liter fyringsgasolie	200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Fladt tag	Isolering af fladt tag til i alt 300 mm.	86,1 liter fyringsgasolie 4 kWh el	1.000 kr.
Hule ydervægge	Montering af 150 mm isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering.	318,8 liter fyringsgasolie 16 kWh el	3.700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme .....11,40 kr. per Liter fyringsgasolie
El .....2,10 kr. per kWh
Vand.....45,00 kr. per m³

Afhængig af el-leverandør vil den anvendte elpris kunne variere. Olieprisen er dagsprisen.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Krogagervej 19
BBR nr	573-109128-1
Bygningens anvendelse	110
Opførelses år	1948
År for væsentlig renovering	1981
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	100 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	118 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	118 m²
Heraf tagetage opvarmet	8 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	5 m²
Energimærke	G

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det af energikonsulenten registrerede opvarmede areal i bygningen er større end arealet angivet i BBR-ejermeddelelsen. Teknikrummet er isoleret som den øvrige tilbygning og er regnet opvarmet. På 1. sal er kun værelset på ca. 8 m2. mod vejen regnet opvarmet. Der er ikke radiator i det andet værelse. Tilbygningen skønnes at være fra 1981 i henhold til BBR. Hovedhuset er ifølge BBR fra 1948.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Ingeniørfirma Steffen andersen ApS
Åvænget 5, 8870 Langå
steffenandersen.com
steffen.andersen@privat.dk
tlf. 21371868

Ved energikonsulent
Steffen Andersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Krogagervej 19
6823 Ansager



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 18. december 2012 til den 18. december 2019

Energimærkningsnummer 310017849