SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
PC Skibby - Bakager 8
Bakager 8
4050 Skibby



Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 10. marts 2013
Til den 10. marts 2023.

Energimærkningsnummer 310029094

ENERGI STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Anne Mette Jakobsen

Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

ramboll@ramboll.dk
tlf. 51611000

Mulighederne for Bakager 8, 4050 Skibby

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMERØR (56)04 Varmerør, Bakager 8, Bryggers - Varmefordelingsrør fra kedelen og ned til gulvet er udført som 22 mm kobberrør. Rørene er uisoleret.		
FORBEDRING (56)04 Varmefordelingsrør, Bakager 8, Bryggers - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	600 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2

El

	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER (59)02 Solceller, Bakager 8 - Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING (59)02 Solceller, Bakager 8 - Montering af solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 26 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	70.200 kr.	6.400 kr. 2,12 ton CO_2

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT (27)01 Loft, Bakager 8 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING (27)01 Loft, Bakager 8 - Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.	46.100 kr.	2.000 kr. 0,53 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.


Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.



På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:
1.883,6 m³ naturgas
17.086 kr.
4,23 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT (27)01 Loft, Bakager 8 - Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING (27)01 Loft, Bakager 8 - Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.	46.100 kr.	2.000 kr. 0,53 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE (21)01 Ydervægge, Bakager 8 - Ydervægge er udført som ca. 30 cm hulmure. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt en bagvæg af 150 mm letbeton. Der er ca. 40 mm uisoleret hulrum mellem formur og bagvæg.		
FORBEDRING VED RENOVERING (21)01 Ydervægge, Bakager 8 - Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en udvendig efterisolering til i alt 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en udvendig isolering, med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og		3.600 kr. 0,94 ton CO_2

husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER (31)01 3 vinduer, Bakager 8, mod nord - Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING (31)01 3 vinduer, Bakager 8, mod nord - Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant.		400 kr. 0,10 ton CO_2
VINDUER (31)02 1 vindue, Bakager 8, mod nord - Oplukkelig vindue med et fag, samt blind felt. Vinduet er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING (31)02 1 vindue, Bakager 8, mod nord - Vinduet og blind felt udskiftes til nyt oplukkelig vindue med tolags energiruder og varm kant.		200 kr. 0,03 ton CO_2
VINDUER (31)03 1 vindue, Bakager 8, mod øst - Oplukkelig vindue med et fag, samt blind felt. Vinduet er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING (31)03 1 vindue, Bakager 8, mod øst - Vinduet og blind felt udskiftes til nyt oplukkelig vindue med tolags energiruder og varm kant.		200 kr. 0,04 ton CO_2
VINDUER (31)04 2 vinduer, Bakager 8, mod syd - Oplukkelige vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING (31)04 2 vinduer, Bakager 8, mod syd - Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant.		300 kr. 0,07 ton CO_2

YDERDØRE (31)05 Facadeparti, Bakager 8, mod syd - Facadeparti med glasdøre monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING (31)05 Facadeparti, Bakager 8, mod syd - Facadepartiet udskiftes til et nyt, som er monteret med tolags energirude og varm kant.		1.300 kr. 0,33 ton CO_2
YDERDØRE (31)06 1 Yderdør, Bakager 8, mod vest - Massiv yderdør med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK (13)01 Terrændæk, Bakager 8 - Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 100 mm letklinker under betonen.		
LINJETAB (12)01 Linietab, Bakager 8 - Ydervæg, teglvæg på betonfundament.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION (57)01 Ventialtion, Bakager 8 - Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

Internt varmetilskud

	Investering	Årlig besparelse
INTERNT VARMETILSKUD (56)06 Internt varmetilskud, Bakager 8 - Internt varmetilskud, beboelse.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
VARMEPUMPER (59)01 Varmepumpe, Bakager 8 - Der er ingen varmepumpe i bygningen. (56)01 Gaskedel, Bagager 8, Bryggers - Ejendommen opvarmes med naturgas. Kedel er installeret i bryggerset. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Kedlen er en ny kondenserende kedelunit med indbygget varmtvandsbeholder, isoleret og med kappe fra fabrikat Baxi, type WBG-K 15C. Kedlen er forsynet med ny gasbrænder. Der er integreret modulerende pumpe til cirkulation.		
FORBEDRING VED RENOVERING (59)01 Varmepumpe, Bakager 8 - Der installeres ny varmepumpe til både varmt brugsvand og rumopvarmning. Varmepumpen er af typen luft/vand. Varmepumpen er typen luft/vand, hvilket vil sige at varmepumpen er placeret udendørs, og der er ført 2 rør ind til centralvarmeanlægget og varmvandsbeholderen. Varmeanlægget bliver til et lavtemperaturanlæg, når varmepumpen installeres, så for at få det fulde udbytte af varmepumpen skal enten radiatorerne udskiftes eller bygningsdelene skal efterisoleres. Dette er ikke med i overslagsprisen. (56)01 Gaskedel, Bagager 8, Bryggers - Der konverteres til et luft-til-vand anlæg med varmepumpe.		1.900 kr. -0,83 ton CO_2
SOLVARME (59)03 Solvarmeanlæg, Bakager 8 - Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. (53)01 Varmtvandsbeholder, Bakager 8 - Varmt brugsvand produceres via varmtvandsbeholder der er integreret i kedel.		
FORBEDRING VED RENOVERING (59)03 Solvarmeanlæg, Bakager 8 - Montering af solfanger på taget som vakumrør (Piperør) med 1 lag dækglas. Solvarmebeholder (se under afsnittet for varmtvandsbeholdere) skal være med en kapacitet på 50 liter pr. kvm solfanger, dog minimum 200 liter. Beholder forsynes med elpatron til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Der monteres tilslutningsrør til solfanger, der forsynes med pumpeenhed. (53)01 Varmtvandsbeholder, Bakager 8 - I forbindelse etablering af solvarmeanlæg monteres der ny varmtvandsbeholder på 200 ltr. isoleret med 50 mm mineraluld.		700 kr. 0,16 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING (56)02 Varmefordelingsanlæg, Bakager 8 - Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR (56)04 Varmerør, Bakager 8, Bryggers - Varmefordelingsrør fra kedelen og ned til gulvet er udført som 22 mm kobberrør. Rørene er uisoleret.		
FORBEDRING (56)04 Varmefordelingsrør, Bakager 8, Bryggers - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	600 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2
VARMERØR (56)05 Varmefordelingsrør, Bakager 8, Indstøbt i gulv - Varmefordelingsrør til radiatorerne er udført som 22 mm kobberrør. Rørene er skønnet isoleret med 15 mm isolering. Rørene er indstøbt i betongulvet og er ikke tilgængelige.		
VARMEFORDELINGSPUMPER (56) Cirkulationspumpe, Bakager 8 - Cirkulationspumpen på varmefordelingsanlægget er indbygget i gaskedelen.		
AUTOMATIK (56)07 Automatik, Bakager 8 - Til regulering af varmeanlæg er monteret automatik for central styring. (56)08 Automatik, Bakager 8 - Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND (53)01 Varmtvandsforbrug, Bakager 8 - I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR (53)03 Tilslutningsrør til VVB, Bakager 8 - Der er ingen tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen, da beholderen er indbygget i gaskedelen.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER (59)02 Solceller, Bakager 8 - Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING (59)02 Solceller, Bakager 8 - Montering af solceller på taget. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 26 kvm. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækroner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	70.200 kr.	6.400 kr. 2,12 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	(27)01 Loft, Bakager 8 - Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm.	46.100 kr.	230,0 m³ naturgas 17 kWh el	2.000 kr.
Varmerør	(56)04 Varmefordelingsrør, Bakager 8, Bryggers - Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm	600 kr.	15,5 m³ naturgas 1 kWh el	200 kr.
El				
Solceller	(59)02 Solceller, Bakager 8 - Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 4 kW	70.200 kr.	3.192 kWh el	6.400 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Hule ydervægge	(21)01 Ydervægge, Bakager 8 - Isolering af hule ydervægge ved indblæsning af granulat samt montering af isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering.	411,8 m³ naturgas 30 kWh el	3.600 kr.
Vinduer	(31)01 3 vinduer, Bakager 8, mod nord - Udskiftning af vindue til tolags energirude	42,7 m³ naturgas 3 kWh el	400 kr.
Vinduer	(31)02 1 vindue, Bakager 8, mod nord - Udskiftning af vindue til tolags energirude	14,5 m³ naturgas 1 kWh el	200 kr.
Vinduer	(31)03 1 vindue, Bakager 8, mod øst - Udskiftning af vindue til tolags energirude	17,3 m³ naturgas 1 kWh el	200 kr.
Vinduer	(31)04 2 vinduer, Bakager 8, mod syd - Udskiftning af vindue til tolags energirude	32,7 m³ naturgas 2 kWh el	300 kr.
Yderdøre	(31)05 Facadeparti, Bakager 8, mod syd - Udskiftning til nyt facadeparti med tolags energirude	144,5 m³ naturgas 11 kWh el	1.300 kr.
Varmeanlæg			
Varmepumper	(59)01 Varmepumpe, Bakager 8 - Montering af luft-til-vand vaurmepumpe	1.883,6 m³ naturgas -7.624 kWh el	1.900 kr.

Solvarme	(59)01 Solvarmeanlæg, Bakager 8 - Montering af solfanger	104,5 m³ naturgas -106 kWh el	700 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme	8,54 kr. pr. m³ naturgas
	1.000 kr. i fast afgift pr. år for naturgas
El	2,00 kr. pr. kWh
Vand	35,00 kr. pr. m³

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Bakager 8

Adresse	Bakager 8
BBR nr	250-17872-1
Bygningens anvendelse	Fritliggende enfamilieshus (120)
Opførelses år	1961
År for væsentlig renovering	Ikke relevant
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	98 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Boligareal opvarmet	98 m²
Erhvervsareal opvarmet	0 m²
Opvarmet areal i alt	98 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	E

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Bakager 8 er opført i 1961 siden da er der lavet enkelte tiltag der forbedre bygningens energiforbrug. Bygningen indeholder dog stadigvæk gode muligheder for efterisolering og øvrige energibesparende tiltag.

Arealopmålingen er fortaget på tegninger med kontrolmål ved bygningsgennemgangen.

Det har været muligt, at besigtige alle rum.

Der er overensstemmelse mellem det faktiske brug og den oplyst anvendelse i BBR-meddelelsen.

Der er overensstemmelse mellem det faktiske areal og det oplyste areal i BBR-meddelelsen.

Bygningsdelenes opbygninger er klarlagt via ikke destruktiv besigtigelse sammenholdt med tegningerne.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Rambøll Danmark A/S

Prinsensgade 11, 9000 Aalborg

ramboll@ramboll.dk
tlf. 51611000

Ved energikonsulent
Anne Mette Jakobsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Bakager 8
4050 Skibby



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 10. marts 2013 til den 10. marts 2023

Energimærkningsnummer 310029094