SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Ejendoms nr.: 76434
Konsul Andersensgade 3B
7620 Lemvig



Bygningens energimærke:

A1 A2 B C D E F G

Gyldig fra 4. september 2013
Til den 4. september 2023.

Energimærkningsnummer 311015550

ENERGI STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Michael Haarup Hansen

Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS
Fuglevænget 9, 9100 Aalborg

mhh@korsbaek.dk
tlf. 42 14 86 43

Mulighederne for Konsul Andersensgade 3B, 7620 Lemvig

El

	Investering	Årlig besparelse
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Der er foretaget en beregnet på et solcelleanlæg på 387 m². Solceller monteres på taget med mest hensigtsmæssig orientering for optimal udnyttelse af solceller. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	735.500 kr.	52.000 kr. 34,46 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELINGSPUMPER TEKNIKRUM I KÆLDER På varmefordelingsanlægende er der monteret følgende Grundfos automatiske modulerende pumper: - til gulvvarmeanlæg er af type Alpha Pro 25-40, med en effekt på 6-25 W. - til radiatoranlæg er af type Alpha2 25-40, med en effekt på 5-22 W. - til varmetæppe ved indgangsdøre er af type Alpha Pro 25-60, med en effekt på 6-50 W. TEKNIKRUM PÅ INDSKUDT DÆK På ventilationsanlægende er der monteret følgende Grundfos trinreguleret pumper: - anlæg til salgslokaler er af type UPS 25-55, med en effekt på 80-95-105 W.		

- anlæg til bageri er af type UPS 25-60, med en effekt på 50-60-70 W. TEKNIKRUM VED SLAGTER På ventilationsanlægget til slagter er der monteret en Grundfos trinreguleret pumpe. Pumpen er af type UPS 25-55 med en effekt på 80-95-105 W.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af eksisterende varmefordelingspumper type UPS, til nye automatiske modulerende lavenergipumpe.		800 kr. 0,51 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMERØR Varmefordelingsrør er primat udført som 3/4" stålrør isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.		500 kr. 0,14 ton CO_2

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.


Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

Bygninger, der opfylder energirammen i bygningsreglementet for 2010 (BR10), har energimærke A1 eller A2. A1 repræsenterer bygningsreglementets krav til lavenergibygninger i 2015. A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglements almindelige krav til energirammen.



På energimærkningsskalaen vises bygningens energimærke.

Beregnet varmeforbrug pr. år:
167.520 kWh fjernvarme
108.888 kr.
23,62 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag vurderes at være blevet efterisoleret med 100-200 mm. Ved besigtigelse mærkes der både hård og blødere isolering, dette kan indikere at der både er anvendt mineraluld og polystyren.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur. Hulrummet vurderes ud fra byggeskikken i opførelsesåret, til at være isoleret.		
KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord er udført som 30 cm massiv beton. Kældervægge vurderes ud fra byggeskikken i opførelsesåret, til at være isoleret.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer er en alu.-konstruktion og monteret med energiruder.		

YDERDØRE Døre er alu.-konstruktion og monteret med energiruder. Ståldøre vurderes at være isoleret.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet vurderes ud fra byggeskikken i opførelsesåret, til at være isoleret med letklinker som eneste isolering.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION TEKNIKRUM PÅ INDSKUDT DÆK Der er placeret to mekaniske ventilationsaggregater. Det ene forsyner salgslokaler og det andet forsynder bageri. Anlægget til salgslokaler er med varme- og køleflade, er af fabrikat Systemair, det er med recirkulering, og med en maksimal luftmængde på 24.000m³/h som kan nedjusteres trinløs via CTS-anlægget og frekvensomformer. Anlægget til bageri er i opbygning og funktion som førnævnte, dog med en luftmængde på 6.000m³/h og med en krydsveksler. TEKNIKUM VED SLAGTER Der er et mekanisk ventilationsaggregat. Anlægget forsyner slagter og er styret af CTS-anlæg, er med frekvensomformer, varme- og køleflade og er af fabrikat Systemair. I teknikrum er der meget rodet og yderlige oplysninger vedr. anlægget kan ikke undersøges. Der er naturlig ventilation i det resterende af bygningen i form af oplukkelige vinduer og mindre udsugningsaggregater. Bygningen vurderes normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VENTILATIONSKANALER Ventilationskanaler på tagflade er enten isoleret og afsluttet med alu.-kappe eller isoleret med tagisoleret og beklædt med tagpap som afslutning.		

KØLING Kompresser er placeret i teknikrum ved slagter og kondensator er placeret udvendigt på tag. Kølningen bliver fordelt via ventilationsanlæggende. Overskudsvarmen bliver anvendt til opvarmning af det varme brugsvand.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Det vurderes ikke rentabelt at etablere idet bygningen ligger i et fjernvarme område.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Det vurderes ikke rentabelt at etablere idet bygningen ligger i et fjernvarme område.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er primat udført som 3/4" stålrør isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af varmefordelingsrør op til 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.		500 kr. 0,14 ton CO_2
VARMERØR TEKNIKRUM I KÆLDER Fjernvarmestik er udført som 2-1/2" stålrør, isoleret med 30 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER TEKNIKRUM I KÆLDER På varmefordelingsanlægende er der monteret følgende Grundfos automatiske modulerende pumper: - til gulvvarmeanlæg er af type Alpha Pro 25-40, med en effekt på 6-25 W. - til radiatoranlæg er af type Alpha2 25-40, med en effekt på 5-22 W. - til varmetæppe ved indgangsdøre er af type Alpha Pro 25-60, med en effekt på 6-50		

W. TEKNIKRUM PÅ INDSKUDT DÆK På ventilationsanlægende er der monteret følgende Grundfos trinreguleret pumper: - anlæg til salgslokaler er af type UPS 25-55, med en effekt på 80-95-105 W. - anlæg til bageri er af type UPS 25-60, med en effekt på 50-60-70 W. TEKNIKRUM VED SLAGTER På ventilationsanlægget til slagter er der monteret en Grundfos trinreguleret pumpe. Pumpen er af type UPS 25-55 med en effekt på 80-95-105 W.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af eksisterende varmefordelingspumper type UPS, til nye automatiske modulerende lavenergipumpe.		800 kr. 0,51 ton CO_2

VARMEFORDELINGSPUMPER TEKNIKRUM I KÆLDER På varmefordelingsanlægget er der monteret følgende Grundfos automatiske modulerende pumper: - til gulvvarmeanlæg type Alpha Pro 25-40, med en effekt på 6-25 W. - til radiatoranlæg type Alpha2 25-40, med en effekt på 5-22 W. - til varmetæppe ved indgangsdøre type Alpha Pro 25-60, med en effekt på 6-50 W.		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Til regulering af varme-, brugsvands- og ventilationsanlæg er der monteret automatik for central styring. CTS-anlægget er af fabrikat T.A.C.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR TEKNIKRUM VED SLAGTER Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER TEKNIKRUM VED SLAGTER På tilslutningsrør til varmtvandsbeholder som føre overskudsvarme fra køleanlæg er monteret en automatisk modulerende ladekredspumpe med en effekt på 10-85 W. Ladekredspumpen er af fabrikat Grundfos type Magna 25-60. TEKNIKRUM VED SLAGTER Der var ved besigtigelse meget rodet i teknikrummet og det var ikke muligt at lokaliser en cirkulationspumpe.		
VARMTVANDSBEHOLDER TEKNIKRUM VED SLAGTER Varmt brugsvand produceres i to 500 l varmtvandsbeholder i serie. Beholderne er isoleret med ca. 100 mm mineraluld og afsluttet med kappe. Det er god temperaturfordeling i beholderne med 15°C forskel i top og bund. Varmtvandsanlægget styres via CTS-anlægget.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Der er hovedsagligt anvendt belysning med to-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Der er også anvendt armaturer med lavenergipære, armaturer med spots og armaturer med lysstofrør armatur med konventionelle forkoblinger. Der er i nogle bi- og personalerum anvendt bevægelsesmeldere.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Der er foretaget en beregnet på et solcelleanlæg på 387 m². Solceller monteres på taget med mest hensigtsmæssig orientering for optimal udnyttelse af solceller. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	735.500 kr.	52.000 kr. 34,46 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommens beregnede energimærke skønnes rimeligt i forhold til bygningens og installationernes alder og stand.

De 3 mest anbefalingsværdige energioptimerende forslag er nævnt i starten af energimærket. Derudover er der i afsnittet "Rentable besparelsesforslag" angivet tiltag der er rentable og anbefales gennemført.

Herudover kan de forslag, der er nævnt i afsnittet "Besparelsesforslag ved renovering eller reparationer", med fordel udføres i forbindelse med alm. vedligehold, udskiftning og renovering. I rapporten er medtaget de forslag, der vurderes realistiske at udføre i forbindelse med kommende renoveringer. Det gælder dog altid, at udskiftede bygningsdele skal overholde gældende bygningsreglement.

EJENDOMMEN
Se afsnittet "Baggrundsinformation" for anvendelse, opvarmningsform, opførelses- og evt. renoverings år.

FORUDSÆTNINGER
Energimærkningen er foretaget på baggrund af Håndbog for Energikonsulenter.
Bygningsdata er fremkommet ved besigtigelse og evt. fra udleveret tegningsmateriale. Der er foretaget enkelte skøn i forhold til konstruktionsopbygninger. Disse skøn er foretaget på baggrund af erfaringer samt førnævnte håndbogs bilag.
Køleanlæg, punktudsugninger i bager-/slagter afdelinger, varme genvendings systemer fra køleanlæg samt kølemontre m.m. er ikke medtaget i energimærket. Disse kategoriseres som procesudstyr, og er

dermed ikke omfattet af energimærknings ordningen for bygninger.
Under besigtigelsen var der på nær få birum adgang til hele bygningen.
Det opvarmede areal er bestemt ud fra tegnings materialet samt registrering på stedet.
Der anbefales en termografisk undersøgelse af facader/tage for at fastlægge konstruktionernes isoleringsgrad.

BELYSNING
Ud fra den installere belysning i butikken er der regnet et besparelses forslag gående på udskiftning til LED belysning. Hvis der skal opretholdes den samme belysningsstyrke opnås der kun en så lille strømbesparelse, at udskiftningen ikke er rentabel.

SOLCELLER
Forslaget om etablering af solcelleanlæg er beregnet ud fra bygningens standby forbrug i sommer månederne.

TEKNISKE VURDERINGER
Inden efterisolering af klimaskærm og installationer udføres, anbefales det, at en tekniker foretager en statisk, brand- og fugtteknisk vurdering af konstruktioner/installationer. Energikonsulenten har ikke på grundlag af energimærket ansvaret for de evt. gennemførte foranstaltningers virkning på ejendommen.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Priser er inkl. moms.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
El				
Solceller	Montering af solcelleanlæg.	735.500 kr.	51.983 kWh el	52.000 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Priser er inkl. moms

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg			
Varmerør	Efterisolering af varmefordelingsrør op til 50 mm.	640 kWh fjernvarme 82 kWh el	500 kr.
Varmefordelings pumper	Udskiftning af eksisterende varmefordelingspumper type UPS til nye lavenergipumper.	774 kWh el	800 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	108.394 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	108.394 kr.
Varmeforbrug	166.760 kWh fjernvarme i afregningsperioden
Aflæst periode	01-01-2012 til 31-12-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	107.229 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	107.229 kr. pr. år
Varmeforbrug	164.968 kWh fjernvarme pr. år
CO2 udledning	23,26 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er god overensstemmelse mellem det oplyste - omregnede til et normalårs forbrug og det beregnede forbrug.

Der er på baggrund af det oplyste fjernvarmeforbrug og tilhørende mængder konstateret en gennemsnitlig årsafkøling for 2012 på 31,6 °C.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Varme	0,65 kr. pr. kWh fjernvarme
El	1,00 kr. pr. kWh
Vand	40,00 kr. pr. m^3

Priserne på fjernvarmen og el er oplyst fra COOP DANMARK A/S.
Coop har oplyst en gennemsnits pris for fjernvarmen på 0,65 kr/kWh og 1 kr/kWh for el. Disse priser er inklusiv abonnement og faste afgifter, og indgår derfor i de beregnede besparelsesforslag.
Abonnement og faste afgifter skal fratrækkes for at få et realistisk billede af de beregnede besparelsen.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Konsul Andersensgade 3B, 7620 Lemvig

Adresse	Konsul Andersensgade 3B
BBR nr	665-2195-1
Bygningens anvendelse	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år	1967
År for væsentlig renovering	2007
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	2740 m²
Boligareal opvarmet	0 m²
Erhvervsareal opvarmet	3191 m²
Opvarmet areal i alt	3191 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	185 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	D

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er fin overensstemmelse mellem de i BBR-meddelelsen opgivet arealer, og de ved besigtigelsen og opmåling registreret arealer.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.goenergi.dk finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Energimærkningsrapporten er udarbejdet af:

Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS
Fuglevænget 9, 9100 Aalborg

mhh@korsbaek.dk
tlf. 42 14 86 43

Ved energikonsulent
Michael Haarup Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.seeb.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.


Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

for Konsul Andersensgade 3B
7620 Lemvig



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 4. september 2013 til den 4. september 2023

Energimærkningsnummer 311015550