SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Møllevej 12
4180 Sorø



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 28. oktober 2013
Til den 28. oktober 2020.

Energimærkningsnummer 311024003

ENERGI STYRELSEN

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Jørgen Herold Andersen

Botjek Support Center
Taastrup Hovedgade 94, 2630 Taastrup

support@botjek.dk
tlf. 28933953

Mulighederne for Møllevej 12, 4180 Sorø

Tag og loft	Investering*	Årlig besparelse
LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 125 mm isolering. Isoleringsforhold er målt i tagrum ved besigtigelsen. Lodrette skunke er udført som let konstruktion og isoleret med 20 mm isolering. Vandrette skunke er udført som bjælkelag med lerindskud. Isoleringsforhold er målt ved skunklem. Bygningsdelene lever ikke op til isoleringskrav jf. nugældende bygningsreglement.		
FORBEDRING Hanebåndsloft samt lodrette og vandrette skunke efterisoleres op til i alt 300 mm, hvilket svarer til gældende energikrav. Inden efterisolering igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Hvis konstruktionen ikke er tilstrækkelig tæt skal der etableres en dampspærre. Endvidere skal der sikres tilstrækkelig ventilation af loftrummet. Evt. udførelse af ny dampspærre eller etablering af gangbro/hævning af eksisterende gangbro i loftsrummet skal tillægges overslagsprisen. For at fremtidssikre bygningen kan loftet i stedet isoleres til lavenergistandard med i alt 400 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag.	18.716 kr.	5.025 kr. 1,20 ton CO_2

Varmefordeling

	Investering*	Årlig besparelse
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske ventiler på de fleste radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Dog mangler der termostatisk ventil på en enkelt radiator.		
FORBEDRING Det vil, så vidt muligt, være rentabelt at montere en ny godkendt termostatisk reguleringsventil til regulering af korrekt rumtemperatur på radiator med manuel ventil.	600 kr.	295 kr. 0,07 ton CO_2
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 3/4" - 1½" stålrør. Samlet ca. 4 meter af rørene er uisoleret, mens størsteparten er isoleret med ca. 10 mm isolering. Varmerør er ført i uopvarmet kælder, dels i opvarmede rum til 1. sal.		
FORBEDRING Det vil umiddelbart være rentabelt at efterisolere varmefordelingsrør i uopvarmet kælder med 30 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	7.950 kr.	4.426 kr. 1,06 ton CO_2

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Beregnet varmeforbrug per år:
4.640 liter Fyringsgasolie
52.427 kr.
12,46 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Hanebåndsloft er isoleret med 125 mm isolering. Isoleringsforhold er målt i tagrum ved besigtigelsen. Lodrette skunke er udført som let konstruktion og isoleret med 20 mm isolering. Vandrette skunke er udført som bjælkelag med lerindskud. Isoleringsforhold er målt ved skunklem. Bygningsdelene lever ikke op til isoleringskrav jf. nugældende bygningsreglement.		
FORBEDRING Hanebåndsloft samt lodrette og vandrette skunke efterisoleres op til i alt 300 mm, hvilket svarer til gældende energikrav. Inden efterisolering igangsættes, skal det undersøges nærmere, om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkeligt tætte. Hvis konstruktionen ikke er tilstrækkelig tæt skal der etableres en dampspærre. Endvidere skal der sikres tilstrækkelig ventilation af loftrummet. Evt. udførelse af ny dampspærre eller etablering af gangbro/hævning af eksisterende gangbro i loftsrummet skal tillægges overslagsprisen. For at fremtidssikre bygningen kan loftet i stedet isoleres til lavenergistandard med i alt 400 mm, dette har dog en længere tilbagebetalingstid med de nuværende forhold og er derfor ikke indregnet i dette forslag.	18.716 kr.	5.025 kr. 1,20 ton CO_2

LOFT Skråvægge er udført som let konstruktion isoleret med 20 mm isolering. Isoleringsforhold er målt fra tagrum ved besigtigelsen. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav jf. nugældende bygningsreglement.		
FORBEDRING Beklædning på skråvægge nedtages, og der efterisoleres op til i alt 300 mm isolering og afsluttes med nye gipsplader. Man skal ved renovering være opmærksom på korrekt etablering af dampspærre således at man får en sund og fugtsikker konstruktion.	42.000 kr.	3.896 kr. 0,93 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er ca. 30 cm hulmure med ½ sten tegl udvendig og indvendig. Hulmuren er uisoleret og har et hulrum på ca. 75 mm. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet og tegningsmateriale samt enkelte kontrol ved boreprøver. Enkelte radiatorbrystninger er massiv murværk. Bygningsdelene lever ikke op til isoleringskrav jf. nugældende bygningsreglement.		
FORBEDRING Det anbefales at lade et autoriseret isoleringsfirma undersøge om hulmuren kan fyldes op med granulat. Det er ikke alle typer murværk, der tillader hulmursisolering, da det kan give frostsprængninger af murværk. Der er endvidere regnet med at der efterisoleres indvendigt med 100 mm isolering i ny let konstruktion i forslaget samt 200 mm isolering i massiv murværk ved radiatorbrystninger. Det anbefales at indhente et samlet tilbud fra aut. fagmand inden endelig stillingtagen til forslaget.	117.250 kr.	12.759 kr. 3,04 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER, DØRE OVENLYS MV. Samtlige vinduer og ovenlysvinduer er med et enkelt lag glas, de fleste med en forsatsrude med et enkelt lag glas. Hoveddør er en massiv uisoleret dør.		

VINDUER Vinduer er med et enkelt lag glas, de fleste med en forsatsrude med et enkelt lag glas.		
FORBEDRING Det anbefales at montere nye aluforsatsrammer med energiglas for alle vinduer i stueplan og på 1. sal (undtagen ovenlys) at nedsætte varmtabet fra vinduerne, og for at bevare byggningens arkitektoniske udtryk.	51.330 kr.	2.146 kr. 0,51 ton CO_2

VINDUER Yderdør er en massiv uisoleret dør.		
FORBEDRING Det vil umiddelbart være rentabelt at udskifte hoveddør til en ny isoleret dør.	16.500 kr.	565 kr. 0,13 ton CO_2

VINDUER Ovenlysvinduer er med 1-lags ruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Hvis ovenlysvinduer udskiftes af nogen årsag, anbefales det at vælge nye ovenlys med tre-lags energiruder med varm kant.		159 kr. 0,04 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod kælder er bræddegulv på bjælker med lerindskud. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet. Bygningsdelen lever ikke op til isoleringskrav jf. nugældende bygningsreglement.		
FORBEDRING Det vil umiddelbart være rentabelt at efterisolere gulv mod kælder nedefra med 50 mm isolering, afsluttet med godkendt beklædning, samt ved indblæsning af isolering i bjælkelag. Der gøres opmærksom på, at loftshøjden i kælderen hermed sænkes. Det anbefales at indhente tilbud fra aut. fagmand inden endelig stillingtagen til forslaget.	48.600 kr.	3.489 kr. 0,83 ton CO_2

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturligt aftræk i køkken. Øvrig ventilation sker via oplukkelige vinduer og døre.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ejendommens varmeproducerende anlæg er en gammel DFJ støbejernskedel fra 1957, med en Riello 40 GZ S oliebrænder fra 1991. Ved besigtigelse blev røgtabet aflæst til 18,2% jf. OR-test af den 6/9 2012. Kedel er placeret i uopvarmet kælder. Der er ikke umiddelbart mulighed for tilslutning til naturgas, og der er ikke kendskab til at der kan tilsluttes til fjernvarme på ejendommen. Såfremt der viser sig mulighed for dette, bør dette overvejes i stedet for etablering af træpillefyr, som kræver en del arbejde med pasning og rengøring.		
FORBEDRING Det anbefales at nedlægge opvarmning med olie og konvertere til opvarmning med træpiller. Der er i forslaget regnet med at der etableres en stokerkedel til træpiller. De anførte priser på konverteringer er kun vejledende, og det anbefales at indhente priser forud for beslutning om investeringen. Det vil ofte være rentabelt at etablere solfangeranlæg tillige med etablering af træpillefyr, da vand dermed kan opvarmes af solen om sommeren, og træpillefyret dermed kan slukkes.	70.000 kr.	4.546 kr. 1,08 ton CO_2
SOLVARME Der er ikke installeret solvarmeanlæg.		
FORBEDRING Det vil umiddelbart være rentabelt at etablere et solfangeranlæg til produktion af varmt brugsvand, bestående af et solfangerpanel på ca. 4 m², tilsluttet en ca. 200 liter solvarmebeholder, der erstatter den nuværende varmtvandsbeholder. Solvarmebeholderen forsynes med varme fra varmeanlægget til opvarmning af brugsvand i kolde perioder. Panelerne placeres mest muligt mod syd, og skygge fra træer og beplantninger skal så vidt mulig undgås. I dette forslag er der regnet med en placering mod syd i en vinkel på 45° på bygningens tag. Skygger fra eventuelle træer og beplantninger indgår ikke i beregningen. Inden montering skal det nærmere undersøges om taget er egnet til montage af solfangere. Evt. øgede udgifter til tagforstærkning m.m. er ikke indregnet i prisen.	40.000 kr.	3.200 kr. 0,75 ton CO_2
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe. Det vurderes at det ikke er rentabelt at etablere varmepumpe på ejendommen. Dels vurderes grunden ikke stor nok til et jordvarmeanlæg. Endvidere vurderes det eksisterende varmefordelingsanlæg ikke egnet til opvarmning ved lavere fremløbstemperaturer og bygningens isoleringsmæssige stand ikke god nok. Hvis der ønskes etableret opvarmning med varmepumpe, anbefales det at kontakte aut. fagmand for vurdering af hvilke specifikke tiltag der skal gøres på ejendommen, før at et varmepumpeanlæg vil kunne opvarme ejendommen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 3/4" - 1½" stålrør. Samlet ca. 4 meter af rørene er uisoleret, mens størsteparten er isoleret med ca. 10 mm isolering. Varmerør er ført i uopvarmet kælder, dels i opvarmede rum til 1. sal.		
FORBEDRING Det vil umiddelbart være rentabelt at efterisolere varmefordelingsrør i uopvarmet kælder med 30 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	7.950 kr.	4.426 kr. 1,06 ton CO_2
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske ventiler på de fleste radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Dog mangler der termostatisk ventil på en enkelt radiator.		
FORBEDRING Det vil, så vidt muligt, være rentabelt at montere en ny godkendt termostatisk reguleringsventil til regulering af korrekt rumtemperatur på radiator med manuel ventil.	600 kr.	295 kr. 0,07 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER Varmeanlægget er forsynet med en automatisk/elektronisk styret cirkulationspumpe på 40W af fabrikat Grundfos Alpha2.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i en 150 l Vølund varmtvandsbeholder fra 1991, som er placeret i uopvarmet kælder. Hvis der ønskes etableret solfangeranlæg til opvarmning af vand, skal varmtvandsbeholder udskiftes (se forslag om solvarme).		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Vurdering af isolering i lukkede og utilgængelige konstruktioner er baseret på tegning fra husets opførelse og målinger hvor muligt, samt et skøn ud fra bygningens alder. Der forelægger ingen oplysninger om forbrug, isolering m.m. udover tegning fra opførelsestidspunkt.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af hanebåndsloft samt lodrette og vandrette skunke.	18.716 kr.	23 kWh el 441 liter olie	5.025 kr.
Loft	Efterisolering af skråvægge.	42.000 kr.	18 kWh el 342 liter olie	3.896 kr.
Hule ydervægge	Efterisolering af hulmure ved indblæsning af granulat samt indvendig isolering i let væg.	117.250 kr.	58 kWh el 1.119 liter olie	12.759 kr.
Vinduer	Udskiftning/montering af aluforsatsruder med energiglas for vinduer.	51.330 kr.	10 kWh el 188 liter olie	2.146 kr.
Vinduer	Udskiftning af massiv uisoleret hoveddør til ny isoleret dør.	16.500 kr.	3 kWh el 50 liter olie	565 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod kælder.	48.600 kr.	16 kWh el 306 liter olie	3.489 kr.

Varmeanlæg

Varmeanlæg	Konvertering til opvarmning med træpiller.	70.000 kr.	-26 kWh el 407 liter olie	4.546 kr.
Solvarme	Etablering af solfangeranlæg til opvarmning af vand.	40.000 kr.	-78 kWh el 297 liter olie	3.200 kr.
Varmerør	Isolering af varmefordelingsrør i uopvarmet kælder med 30 mm isolering.	7.950 kr.	20 kWh el 388 liter olie	4.426 kr.
Automatik	Montering af termostatventil på en enkelt radiator.	600 kr.	2 kWh el 26 liter olie	295 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af ovenlysvinduer til nye med tre-lags energiruder.	1 kWh el 14 liter olie	159 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Møllevej 12 - 001

Adresse .....Møllevej 12
BBR nr.....340-005651-001
Bygningens anvendelse .....Enfamiliehus
Opførelses år.....1951
År for væsentlig renovering.....0
Varmeforsyning.....Fyringsgasolie (liter)
Supplerende varme.....Ikke angivet
Boligareal i følge BBR .....101 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....0 m²
Boligareal opvarmet .....101 m²
Erhvervsareal opvarmet .....0 m²
Opvarmet areal i alt .....101 m²

Heraf tagetage opvarmet.....37 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....0 m²
Uopvarmet kælderetage.....0 m²

Energimærke .....G
Energimærke efter rentable besparelsesforslag C
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Ved besigtigelsen forelå snit-, plan- og facadetegninger af den15-11-1948. Ejendommen er kontrolopmålt udvendig af energikonsulenten ved besigtigelsen. Det opmålte areal stemmer overens med BBR.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, fremgår ikke af rapporten, da denne oplysning er fortrolig for enfamiliehuse.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fyringsgasolie.....11,30 kr. per liter

Enhedspriser på vand, olie og el er gennemsnitlige priser inkl. moms og afgifter.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Botjek Support Center
Taastrup Hovedgade 94, 2630 Taastrup

support@botjek.dk
tlf. 28933953

Ved energikonsulent
Jørgen Herold Andersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Møllevej 12
4180 Sorø



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 28. oktober 2013 til den 28. oktober 2020

Energimærkningsnummer 311024003