

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
DAB afd. 2101 Kildegaardsparken
Lyngbyvej 339A
2820 Gentofte



Bygningernes energimærke:



Gyldig fra 5. februar 2014
Til den 5. februar 2024.

Energimærkningsnummer 311036891


ENERGI
STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningernes energimærkning, status for bygningerne og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningerne er vist her.

Med venlig hilsen

Poul Erik Karlsen

SEAS-NVE Strømmen A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge

pek@seas-nve.dk

tlf. 70292900

Mulighederne for Lyngbyvej 339A, 2820 Gentofte

Varmeanlæg

	Investering*	Årlig besparelse
FJERNVARME Ejendommen opvarmes med naturgas. 3 stk kondenserende gaskedler type Geminox THI 10-100 CS er placeret i fyrrum i kælder i bygning nr. 1. Kedlerne er kaskadekoblet og betjener både centralvarmeanlæg og forsyning af varmtvandsbeholdere. Varme og varmt brugsvand er med fælles forsyning til alle 6 blokke. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Der er integrerede cirkulationspumper til cirkulation.		
FORBEDRING Der konverteres til fjernvarme med installation af nye fjernvarmevekslere placeret i eksisterende fyrrum.	300.000 kr.	201.900 kr. 32,85 ton CO ₂

Varmt vand

	Investering*	Årlig besparelse
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør placeret under loft i kælder er udført som isolerede stålør. Rørene skønnes isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 60 mm rørskåle eller lamelmåtter.	76.000 kr.	6.000 kr. 1,57 ton CO ₂

Ydervægge

	Investering*	Årlig besparelse
<p>HULE YDERVÆGGE</p> <p>Ydervægge er udført som 300 - 350 mm murede ydervægge. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med delvist hulrum og massivt murværk. Hulrum skønnes ikke isoleret.</p> <p>Der er massivt murværk i vinduesbrystninger bestående af en udvendig teglmur og en indvendig letklinkerbetonsten, gennemmurede false ved døre og vinduer samt massive murede eller betonstøbte overliggere.</p>		
<p>FORBEDRING</p> <p>Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en ind- eller udvendig efterisolering til i alt 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.</p> <p>Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.</p> <p>Det skal endvidere bemærkes, at bygningen er påhæftet en bevaringsværdi.</p>	3.009.300 kr.	110.000 kr. 28,90 ton CO ₂

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.



BYGNINGERNES ENERGIMÆRKE

På energimærkningskalaen vises bygningernes nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2015

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningerne få energimærke A2020



Beregnet varmeforbrug pr. år

45.942,7 m³ Naturgas

392.351 kr.

103,10 ton CO₂ udledning

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO₂-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loft mod uopvarmede tagrum i ældre bygninger er isoleret med 200 mm mineraluld.		
FORBEDRING Isolering af loft mod uopvarmet tagrum til i alt 350 mm. Inden Isolering af loft igangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner er tilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævnning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.	282.000 kr.	7.100 kr. 1,86 ton CO ₂
LOFT Hanebåndsloft i nyere bygninger er isoleret med 250 mm mineraluld. Loft/tag i kvist i nyere bygninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Skråvægge i tagetagen i nyere bygninger er isoleret med 200 mm mineraluld.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
<p>HULE YDERVÆGGE</p> <p>Ydervægge er udført som 300 - 350 mm murede ydervægge. Vægge består udvendigt og indvendigt af en halvstens teglmur med delvist hulrum og massivt murværk. Hulrum skønnes ikke isoleret.</p> <p>Der er massivt murværk i vinduesbrystninger bestående af en udvendig teglmur og en indvendig letklinkerbetonsten, gennemmurede false ved døre og vinduer samt massive murede eller betonstøbte overliggere.</p>		
<p>FORBEDRING</p> <p>Isolering af uisolerede hulmure med mineraluldsgranulat samt en ind- eller udvendig efterisolering til i alt 150 mm mineraluld. Inden isoleringsarbejdet påbegyndes bør godkendt isolatør vurdere, om ydervægge er velegnet til isolering. Visse ydervægge egner sig ikke til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Herudover udføres en indvendig isoleringsvæg på ydermure med 150 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.</p> <p>Alternativt foreslås en udvendig isolering, ligeledes med 150 mm isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.</p> <p>Det skal endvidere bemærkes, at bygningen er påhæftet en bevaringsværdi.</p>	3.009.300 kr.	110.000 kr. 28,90 ton CO ₂
<p>HULE YDERVÆGGE</p> <p>Ydervægge i nyere bygninger er udført som ca. 350 mm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstens teglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluld.</p>		
<p>MASSIVE YDERVÆGGE</p> <p>Ydervægge i nyere bygninger består af 100 mm letbetonvæg med udvendig forsatsvæg med 125 mm mineraluld og pladebeklædning.</p> <p>Ydervægge ved altaner i nyere bygninger består af massive letklinkerbetonvægge med indvendig forsatsvæg skønnet med isoleringsmateriale svarende til 50 mm mineraluld og pladebeklædning.</p>		
<p>LETTE YDERVÆGGE</p> <p>Ydervægge i nyere bygninger er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld.</p> <p>Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld.</p>		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer i ældre bygninger er monteret med tolags termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vinduerne i ældre bygninger udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.		31.900 kr. 8,37 ton CO ₂
VINDUER Vinduer i nyere bygninger er monteret med tolags energiruder.		
OVENLYS Ovenlysvinduer i nyere bygninger er monteret med tolags energiruder.		
YDERDØRE Yderdøre (altandøre) i ældre bygninger er med tolags termoglas.		
FORBEDRING VED RENOVERING Yderdøre i ældre bygninger udskiftes til nye, som er monteret med tolags energiruder og varm kant.		7.400 kr. 1,93 ton CO ₂
YDERDØRE Massive yderdøre i ældre bygninger er med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider. Dørene er generelt utætte.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af massive yderdøre i ældre bygninger til nye døre med isolerede fyldninger.		5.000 kr. 1,30 ton CO ₂
YDERDØRE Yderdøre i nyere bygninger er med tolags energiglas. Massive yderdøre i nyere bygninger er med isolerede fyldinger og beklædning på begge sider.		

Gulve	Investering	Årlig besparelse
<p>TERRÆNDÆK</p> <p>Terrændæk i nyere bygninger er primært udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 150 mm Sundolitt.</p> <p>Terrændæk i badeværelser i nyere bygninger er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 150 mm Sundolitt under betonen. Der er ikke gulvvarme.</p>		
<p>ETAGEADSKILLELSE</p> <p>Etageadskillelse mod uopvarmet kælder i ældre bygninger består primært af baumadæk med strøgulve. Etageadskillelse er isoleret med 100 mm mineraluld monteret på underside af etageadskillelesen.</p>		
<p>FORBEDRING VED RENOVERING</p> <p>Efterisolering af etageadskillelse i ældre bygninger til i alt 200 mm. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning lever ikke op til kravene i Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medføre en noget koldere kælder, og der vil opstå problemer med for lav loftshøjde.</p>		6.200 kr. 1,61 ton CO ₂
<p>ETAGEADSKILLELSE</p> <p>Gulvkonstruktion mod det fri over altaner i nyere bygninger er udført i beton med strøgulve og isoleret med 50 mm mineraluld mellem strøer. Under betonen er isoleret med 200 mm mineraluld.</p>		
Ventilation	Investering	Årlig besparelse
<p>VENTILATION</p> <p>Der er naturlig ventilation i ældre bygninger i form af spalteventiler i vinduer og aftræksventiler i bad.</p> <p>I nyere bygninger er der udsugning, der er i konstant drift fra badeværelse og køkken</p> <p>Mekanisk udsugning ved tagventilatorer</p> <p>Ingen varmegenvinding</p> <p>Bygningens tæthed: Normal tæt</p>		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
<p>FJERNVARME Ejendommen opvarmes med naturgas. 3 stk kondenserende gaskedler type Geminox THI 10-100 CS er placeret i fyrrum i kælder i bygning nr. 1. Kedlerne er kaskadekoblet og betjener både centralvarmeanlæg og forsyning af varmtvandsbeholdere. Varme og varmt brugsvand er med fælles forsyning til alle 6 blokke. Anlægget er et centralvarmeanlæg. Der er integrerede cirkulationspumper til cirkulation.</p>		
<p>FORBEDRING Der konverteres til fjernvarme med installation af nye fjernvarmevekslere placeret i eksisterende fyrrum.</p>	300.000 kr.	201.900 kr. 32,85 ton CO ₂
<p>VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.</p>		
<p>SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.</p>		
	Investering	Årlig besparelse
<p>VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.</p>		
<p>VARMERØR Varmefordelingsrør i fyrrum er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 15 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere er udført som isolerede stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Pumper og ventiler er uisolerede.</p>		
<p>FORBEDRING Efterisolering af uisolerede varmfordelingsrør i fyrrummed 60 mm rørskåle eller lamelmåtter. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholdere med 60 mm rørskåle eller lamelmåtter. Isolering af pumper og ventiler med præproducerede isoleringskapper.</p>	15.500 kr.	800 kr. 0,19 ton CO ₂

<p>VARMERØR Varmefordelingsrør mellem bygning 1 og 3 er udført som isolerede stålrør nedlagt i betonkanal. Rørene vurderes at være isoleret med 30 mm isolering.</p>		
<p>FORBEDRING Udskiftning af varmerør mellem bygning 1 og 3 til nye præisolerede jordledninger. Rørene udskiftes samtidig med nye præisolerede brugsvandsrør. De gamle varmerør og betonkanaler graves op og fjernes.</p>	82.500 kr.	3.100 kr. 0,80 ton CO ₂
<p>VARMERØR Varmefordelingsrør i kælder skønnes udført som 1 1/4" stålrør og isoleret med 30 mm isolering.</p>		
<p>FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af varmfeddelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørsåle eller lamelmåtter.</p>		2.400 kr. 0,61 ton CO ₂
<p>VARMERØR Varmefordelingsrør i jord fra kedelrum til bygning 3 vurderes udført som 50 mm præisolerede stålrør. Varmefordelingsrør i jord fra bygning 3 til bygning 6 vurderes udført som 40 mm præisolerede stålrør.</p>		
<p>VARMEFDELINGSPUMPER På varmfeddelingsanlægget er der i fyrrum monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 10-185 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 25-100.</p>		
<p>AUTOMATIK Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.</p>		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Der er anvendt et gennemsnitsforbrug.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør placeret under loft i kælder er udført som isolerede stålrør. Rørene skønnes isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 60 mm rørskåle eller lamelmåtter.	76.000 kr.	6.000 kr. 1,57 ton CO ₂
VARMTVANDSRØR Varmt brugsvand og cirkulationsledning mellem bygning 1 og 3 er udført som isolerede stålrør nedlagt i betonkanal. Rørisoleringen er vurderet til 30 mm.		
FORBEDRING Udskiftning af varmt brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem bygning 1 og 3 til nye præisolerede jordledninger. Rørene udskiftes samtidig med nye præisolerede varmerør. De gamle rør og betonkanaler graves op og fjernes.	82.500 kr.	3.100 kr. 0,81 ton CO ₂
VARMTVANDSRØR Varmtvandsrør i jord fra kedelrum til bygning 3 vurderes udført som 40 mm præisolerede stålrør. Varmtvandsrør i jord fra bygning 3 til bygning 6 vurderes udført som 32 mm præisolerede stålrør.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 50-70 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmtvandsrør og cirkulationsledning. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt.		500 kr. 0,15 ton CO ₂
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 3 stk. 300 ltr. præisolerede varmtvandsbeholdere, placeret i fyrrum i kælder.		

EL

EL	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Bygningerne har gangbelysning.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningerne.		
FORBEDRING Montering af solceller på sydvendte tagflader. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystaliske silicium med et areal på ca. 16 m ² /bolig. Der kan installeres billigere solceller, men dette kan ikke anbefales. For at opnå optimal virkningsgrad vil det være nødvendigt at beskære trækrøner, så der ikke opstår skyggevirkning på solcellerne.	3.864.000 kr.	231.200 kr. 69,65 ton CO ₂

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Denne energimærkningsrapport erstatter den tidligere udarbejdede, E: 310020232.

Generelt

Ejendommen DAB afd. 2101 Kildegaardsparken er beliggende på Lyngbyvej 339 A, 339B, 339C, 341A, 341B og 341C, 2820 Gentofte og omfatter 6 bygninger. Nærværende energimærke omfatter disse.

Ejendommen/bygningerne anvendes til beboelse (almene boliger)

Ejendommen/bygningerne er opført i 1952 og i 2011.

Brugstiden for dette energimærke er sat til 168 timer / uge.

Energimærket er udarbejdet på grundlag af modtagne tegninger og data fra DAB (ejer) fra indhentede tegninger i Gentofte Kommune samt ud fra besigtigelse, opmålinger og samtale med driftspersonalet. Der er foretaget kontrolopmålinger af klimaskærm og installationer og der er foretaget vurdering af bygningernes energimæssige og driftsmæssige status.

Hvor det ikke har været muligt at konstatere konstruktionernes isoleringsmæssige standard, er der anvendt isoleringsværdier som var gældende i de respektive bygningsreglementer på opførelsestidspunktet.

Der er ikke foretaget destruktive indgreb i form af boring af huller i murværk for at konstatere, om der er isolering i eventuelt hulmur.

Energibesparelsesforslag

Der er udarbejdet forslag til energibesparelser ud fra gældende håndbogs retningslinjer.

Bevaringsværdige bygninger

Denne ejendom er af Kulturstyrelsen registreret som bevaringsværdig med karakter bevaringsværdi 4. Dette medfører, at der ved gennemførelse af energibesparelser, skal tages særlige hensyn til hvilke løsninger der gennemføres, så intensionerne i den registrerede bevaringsværdi overholdes.

Alternativ energi

Der foreslået etablering af alternative energiformer på denne ejendom i form af konvertering fra naturgas til fjernvarme og etablering af solceller til elproduktion.

Overvejes etablering af solcelleanlæg, anbefales yderligere analyser for korrekt beslutningsgrundlag om anlægsudformning. Analysen skal bla. afklare hvorvidt det er fordelagtigt, at etablere selvstændige anlæg til de enkelte boliger, eller ét samlet anlæg, som administreres af boligselskabet.

Fælles belysning indgår ikke i energimærket, da der udelukkende er fælles belysning i udendørs trappegange.

Bygningernes lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 1	Lyngbyvej 339A st. 1 Lyngbyvej 339A 1. 7	48	2	7.518
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 1	Lyngbyvej 339A st. 6 Lyngbyvej 339A 1. 12	42	2	6.578
Et-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 1	Lyngbyvej 339A st. 2 Lyngbyvej 339A st. 3 Lyngbyvej 339A st. 4 Lyngbyvej 339A st. 5 Lyngbyvej 339A 1. 8 Lyngbyvej 339A 1. 9 Lyngbyvej 339A 1. 10 Lyngbyvej 339A 1. 11	34	8	5.325
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 2	Lyngbyvej 339B st. 13 Lyngbyvej 339B 1. 19	48	2	7.518
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 2	Lyngbyvej 339B st. 18 Lyngbyvej 339B 1. 24	42	2	6.578
Et-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 2	Lyngbyvej 339B st. 14 Lyngbyvej 339B st. 15 Lyngbyvej 339B st. 16 Lyngbyvej 339B st. 17 Lyngbyvej 339B 1. 20 Lyngbyvej 339B 1. 21 Lyngbyvej 339B 1. 22 Lyngbyvej 339B 1. 23	34	8	5.325
To-værelses lejlighed				

Bygning Bygning nr. 3	Adresse Lyngbyvej 339C st. 1	m² 70	Antal 1	Kr./år 10.964
To-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 3	Adresse Lyngbyvej 339C st. 2 Lyngbyvej 339C st. 3 Lyngbyvej 339C st. 4 Lyngbyvej 339C 1. 7 Lyngbyvej 339C 1. 8 Lyngbyvej 339C 1. 9	m² 68	Antal 6	Kr./år 10.650
Tre-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 3	Adresse Lyngbyvej 339C st. 5 Lyngbyvej 339C 1. 6 Lyngbyvej 339C 1. 10	m² 81	Antal 3	Kr./år 12.687
To-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 3	Adresse Lyngbyvej 339C 2. 11 Lyngbyvej 339C 2. 12	m² 74	Antal 2	Kr./år 11.590
To-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 3	Adresse Lyngbyvej 339C 2. 13 Lyngbyvej 339C 2. 14 Lyngbyvej 339C 2. 15	m² 62	Antal 3	Kr./år 9.711
To-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 4	Adresse Lyngbyvej 341B st. 37 Lyngbyvej 341B 1. 43	m² 48	Antal 2	Kr./år 7.518
To-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 4	Adresse Lyngbyvej 341B st. 42 Lyngbyvej 341B 1. 48	m² 42	Antal 2	Kr./år 6.578
Et-værelses lejlighed				
Bygning Bygning nr. 4	Adresse	m² 34	Antal 8	Kr./år 5.325

	Lyngbyvej 341B st. 38 Lyngbyvej 341B st. 39 Lyngbyvej 341B st. 40 Lyngbyvej 341B st. 41 Lyngbyvej 341B 1. 44 Lyngbyvej 341B 1. 45 Lyngbyvej 341B 1. 46 Lyngbyvej 341B 1. 47			
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 5	Lyngbyvej 341A st. 25 Lyngbyvej 341A 1. 31	48	2	7.518
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 5	Lyngbyvej 341A st. 30 Lyngbyvej 341A 1. 36	42	2	6.578
Et-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 5	Lyngbyvej 341A st. 26 Lyngbyvej 341A st. 27 Lyngbyvej 341A st. 28 Lyngbyvej 341A st. 29 Lyngbyvej 341A 1. 32 Lyngbyvej 341A 1. 33 Lyngbyvej 341A 1. 34 Lyngbyvej 341A 1. 35	34	8	5.325
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 6	Lyngbyvej 341C st. 1	75	1	11.747
Tre-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 6	Lyngbyvej 341C st. 2 Lyngbyvej 341C 1. 3 Lyngbyvej 341C 1. 4	85	3	13.313
Tre-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 6	Lyngbyvej 341C 2. 5	79	1	12.373
To-værelses lejlighed				
Bygning	Adresse	m²	Antal	Kr./år
Bygning nr. 6	Lyngbyvej 341C 2. 6	69	1	10.807

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, ud fra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Isolering af loft mod uopvarmet tagrum i ældre bygninger til i alt 350 mm.	282.000 kr.	829,1 m ³ Naturgas 4 kWh Elektricitet	7.100 kr.
Hule ydervægge	Isolering af hule ydervægge i de ældre bygninger ved indblæsning af granulat hvor dette er muligt samt montering af 150 mm isolerede forsatsvægge eller tilsvarende udvendig isolering.	3.009.300 kr.	12.867,3 m ³ Naturgas 44 kWh Elektricitet	110.000 kr.
Varmeanlæg				
Fjernvarme	Konvertering fra naturgas til fjernvarme inkl installation af nye fjernvarmevekslere.	300.000 kr.	45.942,7 m ³ Naturgas 205 kWh Elektricitet -1.795,43 GJ Fjernvarme	201.900 kr.
Varmerør	Isolering af uisolerede varmfordelingsrør og efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder i fyrrum - op til 60 mm	15.500 kr.	82,7 m ³ Naturgas	800 kr.

Varmerør	Udskiftning af varmerør mellem bygning 1 og 3 til nye præisolerede jordledninger.	82.500 kr.	358,2 m ³ Naturgas 1 kWh Elektricitet	3.100 kr.
----------	---	------------	---	-----------

Varmt og koldt vand

Varmtvandsrør	Efterisolering af brugsvandsrør under loft i kældre - op til 60 mm	76.000 kr.	698,2 m ³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	6.000 kr.
---------------	--	------------	---	-----------

Varmtvandsrør	Udskiftning af varmt brugsvandsrør og cirkulationsledning mellem bygning 1 og 3 til nye præisolerede jordledninger.	82.500 kr.	361,8 m ³ Naturgas 1 kWh Elektricitet	3.100 kr.
---------------	---	------------	---	-----------

El

Solceller	Montage af nye solceller på sydvendte tagflader, Monokrystaliske silicium, 2,6 kW/bolig	3.864.000 kr.	105.051 kWh Elektricitet	231.200 kr.
-----------	---	---------------	--------------------------	-------------

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vindue til nye partier med trelags energiruder	3.724,5 m ³ Naturgas 12 kWh Elektricitet	31.900 kr.
Yderdøre	Udskiftning til nye altandøre i ældre bygninger til nye døre med tolags energiruder	860,0 m ³ Naturgas 4 kWh Elektricitet	7.400 kr.
Yderdøre	Udskiftning af hoveddøre i ældre bygninger til nye massive, isolerede yderdøre	580,9 m ³ Naturgas 2 kWh Elektricitet	5.000 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder til i alt 200 mm	716,4 m ³ Naturgas 3 kWh Elektricitet	6.200 kr.
Varmeanlæg			
Varmerør	Isolering af varmfordelingsrør op til 60 mm	272,7 m ³ Naturgas	2.400 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandspumpe er	Montering af ny cirkulationspumpe	219 kWh Elektricitet	500 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

339A

Adresse	Lyngbyvej 339A
BBR nr	157-120662-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1952
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Kedel
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	452 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	452 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	452 m ²
Heraf tagetage opvarmet	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	236 m ²
Energimærke	F
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	67.730 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	7.931,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode	01-05-2011 til 30-04-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	71.153 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	71.153 kr. pr. år
Varmeforbrug	8.331,9 m ³ Naturgas
CO ₂ udledning	18,70 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

339B

Adresse	Lyngbyvej 339B
BBR nr	157-120662-2
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)

Opførelses år.....	1952
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	452 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	449 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	449 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	236 m ²
Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2010
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	67.287 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.879,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2011 til 30-04-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	70.688 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	70.688 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	8.277,3 m ³ Naturgas
CO2 udledning.....	18,57 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

339C

Adresse	Lyngbyvej 339C
BBR nr.....	157-120662-3
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2011
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	1044 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	1044 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	1044 m ²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....0 m²

EnergimærkeC
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2020
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter156.453 kr. i afregningsperioden
 Fast afgift0 kr. pr. år
 Varmeforbrug.....18.320,0 m³ Naturgas
 Aflæst periode.....01-05-2011 til 30-04-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter164.361 kr. pr. år
 Fast afgift0 kr. pr. år
 Varmeudgift i alt.....164.361 kr. pr. år
 Varmeforbrug.....19.246,1 m³ Naturgas
 CO₂ udledning.....43,19 ton CO₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

341B

AdresseLyngbyvej 341B
 BBR nr.....157-120662-4
 Bygningens anvendelseEtageboligbebyggelse (140)
 Opførelses år.....1952
 År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
 Varmeforsyning.....Kedel
 Supplerende varme.....Ingen
 Boligareal i følge BBR452 m²
 Erhvervsareal i følge BBR0 m²
 Boligareal opvarmet449 m²
 Erhvervsareal opvarmet0 m²
 Opvarmet areal i alt449 m²

Heraf tagetage opvarmet.....0 m²
 Heraf kælderetage opvarmet0 m²
 Uopvarmet kælderetage.....236 m²

EnergimærkeE
 Energimærke efter rentable besparelsesforslagA2010
 Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	67.287 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.879,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2011 til 30-04-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	70.688 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	70.688 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	8.277,3 m ³ Naturgas
CO ₂ udledning.....	18,57 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

341A

Adresse	Lyngbyvej 341A
BBR nr.....	157-120662-5
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	1952
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	452 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	452 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	452 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage	236 m ²
Energimærke	F
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	67.731 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	7.931,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2011 til 30-04-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	71.154 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	71.154 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	8.331,9 m ³ Naturgas
CO2 udledning.....	18,70 ton CO ₂ pr. år

BYGNINGSBESKRIVELSE

341C

Adresse	Lyngbyvej 341C
BBR nr.....	157-120662-6
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....	2011
År for væsentlig renovering.....	Ikke angivet
Varmeforsyning.....	Kedel
Supplerende varme.....	Ingen
Boligareal i følge BBR	478 m ²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m ²
Boligareal opvarmet	478 m ²
Erhvervsareal opvarmet	0 m ²
Opvarmet areal i alt	478 m ²
Heraf tagetage opvarmet.....	0 m ²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m ²
Uopvarmet kælderetage.....	0 m ²
Energimærke	C
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	A2020
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....	A2020

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Naturgas

Varmeudgifter	71.634 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	8.388,0 m ³ Naturgas
Aflæst periode.....	01-05-2011 til 30-04-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	75.255 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....	75.255 kr. pr. år
Varmeforbrug.....	8.812,0 m ³ Naturgas
CO2 udledning.....	19,77 ton CO ₂ pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det samlede oplyste varmeforbrug for 2010/2011 er på i alt 58.331 m³ naturgas/år.

Ved klimakorrigeret i energimærket bliver normalårets forbrug i alt 61.276 m³ naturgas/år. Som følge af denne korrektion, vil energiudgiften variere i forhold til de faktiske forhold.

Det beregnede varmeforbrug i energimærket er på i alt 45.943 m³ naturgas/år.

Det højere oplyste forbrug kan skyldes, at indetemperaturen er højere end 20 °C som antaget i energimærket.

Såfremt returtemperatur til kedel er højere end ca. 45 °C, reduceres kondenseringen i takt med øget temperatur. Ofte kan det medføre 15 % højere varmeregning.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Naturgas	8,54 kr. per m ³
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh
Vand	35,00 kr. per m ³

Varmepriserne er anvendt fra besigtigelsestidpunkt.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

SEAS-NVE Strømmen A/S

Hovedgaden 36, 4520 Svinninge

pek@seas-nve.dk
tlf. 70292900

Ved energikonsulent
Poul Erik Karlsen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken
Lyngbyvej 339A
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken - 339A
Lyngbyvej 339A
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken - 339B
Lyngbyvej 339B
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken - 339C
Lyngbyvej 339C
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken - 341B
Lyngbyvej 341B
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken - 341A
Lyngbyvej 341A
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891

Energimærke

DAB afd. 2101 Kildegaardsparken - 341C
Lyngbyvej 341C
2820 Gentofte



Energistyrelsens Energimærkning



Gyldig fra den 5. februar 2014 til den 5. februar 2024

Energimærkningsnummer 311036891