SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Bredgade 6
7480 Vildbjerg



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 21. februar 2014
Til den 21. februar 2024.

Energimærkningsnummer 311039394

ENERGI STYRELSEN

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget i bygningen er vist her.

Med venlig hilsen

Ole Hansen

OH Rådgivning ApS
Søndertorp 107, 7400 Herning

mail@ohraadgivning.dk
tlf. 24 60 86 12

Mulighederne for Bredgade 6, 7480 Vildbjerg

Varmeanlæg

	Investering*	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Der er supplerende varmeforsyning i form af el-radiatorer i boksrum i kælder. El-radiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiator er indregnet i det forhold denne bidrager til rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal.		
FORBEDRING Elradiator i boksrum ændres til vandbaseret radiatoropvarmning. Der etableres et 2-strengs rørsystem samt opsættes vandbåren radiator med termostat.	5.500 kr.	6.900 kr. 2,46 ton CO_2

Varmt vand

	Investering*	Årlig besparelse
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning til varmtbrugsvand i banken er monteret en konstant ydende pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 20-07.		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 22 W	7.100 kr.	600 kr. 0,16 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering*	Årlig besparelse
VINDUER Alle vinduer i kælder og stueetage er af træ, og monteret med tolags termoruder, bortset fra vinduesparti mod vindfang, som er af alu.		
FORBEDRING Alle vinduer af træ udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas.	260.700 kr.	9.100 kr. 2,15 ton CO_2

* Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Energibesparelser, der ikke er rentable, kan normalt gennemføres i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse.

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN

BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelse, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Beregnet varmeforbrug pr. år
68,02 MWh Fjernvarme
4.720 kWh Elektricitet
69.172 kr.
12,72 ton CO_2 udledning

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Loftsrum er ifølge snittegning af ombygningen af 1. sal isoleret med 450 mm fordelt med 150 mm mineraluld + 300 mm mineraluldsgranulat.		

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er udført som 35 cm hulmur. Vægge består ud- og indvendigt af tegl. Hulrummet er ifølge ejer og den entreprenør der har udført ombygningen af 1. sal isoleret med mineraluldsbatts. Betonbrystning over vinduespartier i stueetagen mod øst og vest skønnes udført som 29 cm betonsandwichelementer med 125 mm isolering.		
MASSIVE YDERVÆGGE Massive betonsøjler, 35 cm uisolert. Det er ikke muligt at isolere søjlerne p.g.a. sammenbygning mod vinduespartier.		
LETTE YDERVÆGGE Ydervægge på 1. sal er mod øst og vest udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ifølge snittegning isoleret med 335 mm mineraluld.		

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge uden indvendig teglstensmur består af 35 cm massiv betonvæg.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive betonydervægge. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		2.400 kr. 0,56 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge med indvendig teglsten er målt ca. 46 cm tyk, og skønnes at bestå af 30 cm beton, 5 cm isolering og 11 cm teglsten.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Alle vinduer i kælder og stueetage er af træ, og monteret med tolags termoruder, bortset fra vinduesparti mod vindfang, som er af alu.		
FORBEDRING Alle vinduer af træ udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder med varm kant og kryptongas.	260.700 kr.	9.100 kr. 2,15 ton CO_2

VINDUER Vindues- og skydedørsparti mod vindfang er af alu, og monteret med tolags termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Vindues- og skydedørspartiet udskiftes til nyt, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.		800 kr. 0,18 ton CO_2

VINDUER Alle vinduer på 1. sal samt vindue over dør til trappeopgang er udført af træ/ alu og monteret med tolags energiruder.		

YDERDØRE Bagdør til banken er af træ, og monteret med en rude af tolags termoglas.		
FORBEDRING VED RENOVERING Bagdøren udskiftes med en ny dør monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.		400 kr. 0,08 ton CO_2

YDERDØRE Dør til trappeopgang samt fordør og altandøre til lejlighederne er af træ/ alu og monteret med tolags energiglas.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
KÆLDERGULV Gulv i kælder er udført af beton med slidlag. Gulvet skønnes uisoleret. Gulvbelægninger er tæpper, vinyl og terrasso.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i lejlighederne i form af spalteventiler i vinduer samt mekanisk udsugning fra badeværelser og emhætte i køkken. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Der er naturlig ventilation i personale- og toiletrum i kælder i form af oplukkelige vindue og aftræksventiler i toiletrum. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Zone: Banklokaler Mekanisk balanceret ventilationsanlæg uden varmegenvinding Driftstid: 45 timer/uge Luftskifte: 2,4 l/s/m2 El-varmeflade: Nej SEL-værdi: 2,5 kJ/m3 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. Håndbog for Energikonsulenter 2012		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Der er supplerende varmeforsyning i form af el-radiatorer i boksrum i kælder. El-radiatorer indgår i beregning sammen med fjernvarme. Andel til elradiator er indregnet i det forhold denne bidrager til rumopvarmning i forhold til det samlede opvarmede areal.		
FORBEDRING Elradiator i boksrum ændres til vandbaseret radiatoropvarmning. Der etableres et 2-strengs rørsystem samt opsættes vandbåren radiator med termostat.	5.500 kr.	6.900 kr. 2,46 ton CO_2
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Der er 3 separate varmemålere placeret i fyrrum til henholdsvis banken og de 2 lejligheder.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Der er desuden gulvvarme i badeværelser i lejligheder. Varmefordelingsrør fordeles under loft i kælder, hvorfra de føres op til radiatorer i stueetagen og ned til radiatorer i kælderen. På 1 sal er rør ført i lette ydervægge og i gulv.		
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende Alpha2 pumpe med en effekt på 34 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.		
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur i både banken og lejlighederne.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. Banklokaler er sat til lavt forbrug		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning til varmtbrugsvand i banken er monteret en konstant ydende pumpe med en effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UP 20-07.		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 22 W	7.100 kr.	600 kr. 0,16 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand til lejlighederne på 1. sal leveres af en Termix VMTD-1 komplet fjernvarmeinstallation for direkte anlæg med vandvarmer og anlægsregulering i hver lejlighed. Varmt brugsvand til banken produceres af en gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Termix 20.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i lille kælderdepot og fyrrum består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Belysningen i lille kælderdepot og fyrrum ændres til armaturer med kompaktrør.	500 kr.	200 kr. 0,04 ton CO_2
BELYSNING Belysningsanlæg i banklokaler samt boksrum og forrum/ gang i kælder består af ældre 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Belysningen i toiletrum i kælder består af armaturer med kompaktlysrør. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i stort kælderdepot består af 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.		
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING VED RENOVERING Beregningsprogrammet kan pt. ikke håndtere de nye regler på solcelleområdet.		0 kr. 0,00 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ejendommen der er opført i 1968, er en etageejendom med erhverv i stueetag og kælder samt nyindrettede boliger på 1. sal. Hele kælderen er regnet opvarmet, selvom der ikke er en radiator i fyrrum.
Ved besigtigelsen forelå plan-, snit- og facadetegninger i forbindelse med ombygning af 1. sal til boliger dateret 12.04.2013.
Da der ved besigtigelsen ikke foreligger tegningsmateriale eller beskrivelse af den oprindelige/ eksisterende bygning, og ikke er adgang til ydervægs- og gulvkonstruktioner og deres isoleringsforhold, skønnes disse ud fra gængse og tidstypiske konstruktioner og byggeskik på opførelsestidspunktet samt ejers oplysninger.
Der er foretaget nødvendige opmålinger og registreringer på ejendommen i forbindelse med energimærkningen.
Der er enkelte rentable forslag til investering i energibesparende foranstaltninger.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Bredgade 6 A				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bredgade 6	Bredgade 6 A, 7480 Vildbjerg	243	1	0
Bredgade 6 B				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bredgade 6	Bredgade 6 B, 7480 Vildbjerg	142	1	0
Bredgade 6 C				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Bredgade 6	Bredgade 6 C, 7480 Vildbjerg	95	1	0

Kommentar
Lejlighederne og erhvervslokalernes gennemsnitsforbrug plejer at være fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug udfra det enkelte lejemåls areal, men da 1. sal ifølge ejer ikke har været lejet ud i flere år, og lejlighederne er nyindrettede og endnu ikke taget i brug, foreligger der ikke oplysninger om ejendommens samlede forbrug.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Vinduer	Udskiftning af vinduer med termoruder til nye vinduer med trelags energiruder	260.700 kr.	10,81 MWh Fjernvarme 941 kWh Elektricitet	9.100 kr.
Varmeanlæg				
Varmeanlæg	El-radiatorer i boksrum ændres til vandbaseret radiatoropvarmning.	5.500 kr.	-4,72 MWh Fjernvarme 4.720 kWh Elektricitet	6.900 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandspumper	Ny cirkulationspumpe på det varme vand, som Alpha2 20-40N, 22 W	7.100 kr.	245 kWh Elektricitet	600 kr.
El				
Belysning	Belysning i lille kælderdepot og fyrrum ændres til armaturer med kompaktrør.	500 kr.	-0,04 MWh Fjernvarme 70 kWh Elektricitet -3 kWh Elektricitet	200 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Kælder ydervægge	Indvendig efterisolering af massive betonydervægge i kælder med 200 mm.	2,80 MWh Fjernvarme 244 kWh Elektricitet	2.400 kr.
Vinduer	Udskiftning af vindues- og skydedørsparti i bank til nyt vindues- og skydedørsparti med trelags energiruder	0,91 MWh Fjernvarme 80 kWh Elektricitet	800 kr.
Yderdøre	Udskiftning af bagdør i bank med termorude til ny dør med trelags energirude	0,38 MWh Fjernvarme 33 kWh Elektricitet	400 kr.
El			
Solceller	Beregningsprogrammet kan pt. ikke håndtere de nye regler på solcelleområdet.		0 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse	Bredgade 6
BBR nr	657-903683-1
Bygningens anvendelse	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år	1968
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Elvarme
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	717 m²
Boligareal opvarmet	237 m²
Erhvervsareal opvarmet	480 m²
Opvarmet areal i alt	717 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	237 m²
Uopvarmet kælderetage	0 m²
Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det i BBR-meddelelse/ OIS-udskrift af 11.02.07.2014 oplyste erhvervsareal på 717 m2 er ikke korrekt, da 1. salen netop er ombygget til boligareal. Efter ombygningen er der i ejendommen 237 m2 boligareal og 480 m2 erhvervsareal.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Ejendommens varmeforbrug er ikke oplyst.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	650,00 kr. per MWh 15.047 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,10 kr. per kWh
Elektricitet til opvarmning	2,10 kr. per kWh
Vand	35,00 kr. per m³

Fjernvarmeprisen er baseret på fjernvarmeværkets aktuelle prisliste.
Afhængig af el-leverandør vil den anvendte el-pris kunne variere.
Beregningsprogrammet kan ikke beregne den faste afgift/ effektbidraget for kælder korrekt.
Programmet beregner samme sats for kælderen som er gældende for stue og 1. sal, selv om satsen for kælder er væsentlig lavere.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

OH Rådgivning ApS
Søndertorp 107, 7400 Herning

mail@ohraadgivning.dk
tlf. 24 60 86 12

Ved energikonsulent
Ole Hansen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Bredgade 6
7480 Vildbjerg



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 21. februar 2014 til den 21. februar 2024

Energimærkningsnummer 311039394