SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Valby Langgård
Nakskovvej 39
2500 Valby



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 15. april 2014
Til den 15. april 2024.

Energimærkningsnummer 311049167

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke B

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

293,65 MWh fjernvarme	247.935 kr
Samlet energiudgift	247.935 kr
Samlet CO_2 udledning	41,40 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Der er ved besigtigelsen registreret en tagkonstruktion der er renoveret i forbindelse med sammenlægning / udvidelse af taglejlighederne. Loftsrummet er ved tegningsmateriale noteret isoleret med 225 mm nedefra. Skråvægge er oplyst isoleret med 300 mm. Lodret skunk er oplyst isoleret med 200 mm. Vandret skunk vides ikke hvordan er isoleret - forventes uisoleret, svarende til lerindskud. Kvistflunker samt fladt tag over kvistene er ifølge tegningsmaterialet isoleret med 125 mm isolering.		
FORBEDRING Såfremt det er muligt at få adgang til vandret skunk foreslås efterisolering af denne med 300 mm isolering. Overslagsprisen omfatter alene montering af den nye isolering.	34.500 kr.	1.400 kr. 0,27 ton CO_2

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervægge er på 2. sal udført som hulmur – Det vides ikke om man har gjort nogle tiltag og det vurderes ud fra facaden at man ikke har efterisoleret hulmuren på 2. sal. Der er 24 cm massiv mur op til 2. sal.		
FORBEDRING	2.057.200 kr.	90.900 kr. 18,31 ton CO_2

Der er talt om at udføre en isolering af uisolerede hulmur på 2. sal med mineraluldsgranulat. Bemærk - Denne type ydervægge viser sig ikke at være egnet til hulmursisolering, da der kan opstå fugtproblemer og afskalning af facaden. Der er ytret at man i ejendommen ønsker at reparere fuger og i den forbindelse opsætte stillads. Man bør i denne forbindelse prioritere en udvendig efterisolering af facaden med 200 mm isolering. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en hertil godkendt pladebeklædning. Vinduerne bør flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog markant, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.		

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Der er registreret oplukkelige plastikvinduer fra Plastmo uden spalteventiler. Termovinduerne er produceret i 1981. Skråvinduer er fra velux og forventes ligeledes at være med termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af alle vinduer og døre med glas udskiftes til nye af samme type med tolags energiruder og varm kant.		23.400 kr. 4,71 ton CO_2
YDERDØRE Hoveddørene er med glas og bagdørene er massive.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
ETAGEADSKILLELSE Der er registreret trægulv uden gulvvarme som vender mod uopvarmet kælder (65 m2 opvarmet kælder – beboerrum).		
FORBEDRING Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes.	137.900 kr.	8.800 kr. 1,76 ton CO_2

KÆLDERGULV Kældergulvet er af beton og uden gulvvarme og er uisoleret.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning fra emhætte i køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Beboerrummet i kælderen har mulighed for ventilering ved udsugningsanlæg – Dette anlæg bruges dog kun lejlighedsvis (eksempelvis ved mange personer tilstede).		
FORBEDRING VED RENOVERING Der monteres et nyt mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver lejlighed. Dette vil kunne medvirke til at nedsætte det samlede varmeforbrug igennem passiv varmegenvinding af den allerede opvarmede indeluft i bygningen.		20.000 kr. 2,26 ton CO_2

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme ved HOFOR. Centralvarmeanlægget ligger i kælderen. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmeveksleren er af fabrikat Megatherm, og produceret i år 2013. Veksleren yder en effekt på 150 kW. Veksleren er isoleret med kappe. Energimåler: Multical 601 – nr. 53040966 1006,47 MWh 19735,5 m3 42536 hours (svarende til 5 år) Digital aflæsning - fjernvarme frem temperatur på primærsiden: 73° C Digital aflæsning - fjernvarme returtemperatur på primærsiden: 35° C Analog aflæsning - varme Frem temperatur på sekundærsiden: 55° C Analog aflæsning - varme retur temperatur på sekundærsiden: 32° C Energikonsulentens beregnede årlige gennemsnitlige afkøling over de sidste 5 år svarer til 43,85° C. Afkølingskravet for 2013 var 34°C. Hvis afkølingen i ejendommen er op til 5°C højere eller lavere end afkølingskravet, opkræves der ingen ekstra betaling eller udbetales bonus. Er afkølingen over året i gennemsnit over 39°C, udbetales der bonus. Omvendt opkræves der ekstra betaling, hvis afkølingen i gennemsnit har været under 29°C. Størrelsen af bonus eller ekstraudgift hos HOFOR var 4,3207 kr. pr. MWh pr. °C (ekskl. Moms) Ifølge varmeregnskabet var afkølingen på 44,58° C i perioden 2013 hvilket har udløst en bonus på 10.153,78 kr.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Der er ved besigtigelsen registreret 2-strenget anlæg. Anlægget er nedre fordelt. Besigtigede radiatorer var placeret under vinduerne. Der var ikke gulvvarme.		
VARMERØR Varmerør er ført indenfor klimaskærmen i opvarmede rum. Besigtigede rør i uopvarmet kælder var velisoleret (ca. 50 mm) og afsluttet med isognopak.		

VARMEFORDELINGSPUMPER Hovedpumpen Fabrikat: Grundfos Type: Magna3-50-60F - 240 Driftstid: 4.065 hours (ca. 0,5 år) Trin max.: 249 w Trin min.: 21 w Indstilling: auto		

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på besigtigede radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Varmtvandsrør er isoleret med ca. 50 mm isolering - afsluttet med isogenopak.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende pumpe af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 34 W		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 1600 l varmtvandsbeholder, isoleret med 75 mm mineraluld.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Der er belysning i trappeopgange og kælderarealer som har timer på - lyset går ud efter nogle minutter efter man har aktiveret.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærket omfatter ejendommen kaldet Valby Langgård beliggende på adresserne:
Nakskovvej 35 - 39

Ved besigtigelsen så vi på lejligheden beliggende på adressen.
Nakskovvej 39, st. th. samt taglejligheden på Nakskovvej 37 3.tv.

Ejendommen er indrettet til beboelse.

Ejendommen er ifølge BBR opført i 1933, og renoveret løbende. Ejendommen opvarmes med fjernvarme.
Måleren er monteret i kælderens varmecentral

Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed:

Plantegninger
Plantegning af tagetage og kælder 1:100 (14.02.1931)
Plantegning af stue. 1. sal & 2. sal 1:100 (14.02.1931)
Indretning af taglejligheder - forslag nr. 4, 1:100 (07.09.1992)
Indretning af taglejlighed - Nakskovvej 37 3.tv, 1:100 (03.08.2000)
Indretning af taglejlighed - nystedvej 1. 1:100 (22.04.1993)
Indretning af tagetage - Valby Langgård, 1:100 (20.01.1997)

Snit
Snit af kvist - nr. 2 - 1:20 (20.01.1997)
Snit af kvist - nr. 4 - 1:20 (20.01.1997)
Tværsnit af bygning - nr. 5 - 1:100 (20.01.1997)

Facader
Facade mod Valby Langgade, 1:100 (17.01.1931)
Facade mod Nakskovvej / Nystedvej, tegning nr. 2101, 1:100 (05.01.1981)

Energikonsulenten har følgende bemærkninger til driftsjournalen:
Der er udleveret varmeforbrug, vandforbrug og elforbrug til udarbejdelsen af energimærket.

For ejendommen er der skønnet følgende varmtvandsforbrug:
250 liter pr. m²/år.

Vi vurderer, at der p.t. ikke er rentable muligheder for yderligere at forsyne bebyggelsen med vedvarende energi.

Energimærket er udført med følgende bemanding:
- Energikonsulent: David Hirschorn
- Generel aktivitetsansvarlig for energimærkning i FORCE Technology: David Hirschorn

Mærket er kvalitetssikret den 07-04-2014 af Ahmad Ratha.

Sagsnummeret er 114-23118.

Hvis der er klager over mærket, bedes kunden venligst i første omgang kontakte konsulenten (telefonnummeret står sidst i rapporten) for om muligt at få afklaret eventuelle misforståelser inden der afgives en formel klage.

Klager over mærket sendes i øvrigt til afdelingen ved mailadressen som står til slut i mærket. Ved henvendelser i sagen bedes man anføre sagsnummeret som anført ovenfor.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	24	1	2.094

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	35	3	3.054

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	40	1	3.490

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	60	9	5.235

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	69	3	6.021

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	74	6	6.457

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	109	1	9.511

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	120	1	10.471

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	133	1	11.606

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	158	1	13.787

opvarmede arealer				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Valby Langgård	Areal jævnført BBR meddelelse	183	1	15.969

Kommentar

Lejlighedernes gennemsnitsforbrug er fordelt på baggrund af det samlede oplyste forbrug, udfra den enkelte lejligheds areal.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af vandret skunk med 300 mm isolering.	34.500 kr.	1,94 MWh Fjernvarme	1.400 kr.
Hule ydervægge	Udvendig isolering af facader med 200 mm	2.057.200 kr.	129,52 MWh Fjernvarme 74 kWh Elektricitet	90.900 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering.	137.900 kr.	12,45 MWh Fjernvarme	8.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Udskiftning af vindue til tolags energirude	33,36 MWh Fjernvarme 2 kWh Elektricitet	23.400 kr.
Ventilation	Montage af nyt boligkomfort anlæg, som Nilan Comfort-serien	49,29 MWh Fjernvarme -7.079 kWh Elektricitet	20.000 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Hovedbygning

Adresse .....Nakskovvej 39
BBR nr.....101-388220-1
Bygningens anvendelse .....Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år.....1933
År for væsentlig renovering.....Ikke angivet
Varmeforsyning.....Fjernvarme
Supplerende varme.....Ingen
Boligareal i følge BBR .....1814 m²
Erhvervsareal i følge BBR .....238 m²
Opvarmet bygningsareal.....2606 m²
Heraf tagetage opvarmet.....446 m²
Heraf kælderetage opvarmet .....526 m²
Uopvarmet kælderetage.....458 m²

Energimærke .....D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag .....B
Energimærke efter alle besparelsesforslag.....A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter .....149.881 kr. i afregningsperioden
Fast afgift .....39.840 kr. pr. år
Varmeforbrug.....221,90 MWh Fjernvarme
Aflæst periode.....03-05-2012 til 01-05-2013

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter .....140.185 kr. pr. år
Fast afgift .....39.840 kr. pr. år
Varmeudgift i alt.....180.025 kr. pr. år
Varmeforbrug.....207,55 MWh Fjernvarme
CO2 udledning.....29,26 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det registrerede areal svarer fint overens med oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk

BBR
opvarmet boligareal: 1814 m2
Erhvervsareal: 238 m2
Kælder: 526 m2
I ALT: 2052 m2

Energikonsulentens arealkontrol:
3.sal: 446 m2
2. sal 523 m2
1. sal 523 m2
stuen: 285 m2 + 238 m2 erhverv
Kælder: uopvarmet + 65 m2 opvarmet
I ALT: 2080 m2

Den lille forske (1,3 pct.)l i arealerne skyldes sandsynligvis unøjagtigheder i opmålingen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der er stor forskel mellem det beregnede og det oplyste forbrug. Dette kan skyldes at bygningen er anderledes isoleret end det er registreret ved besigtigelsen. Det kan også være at ikke alle rum er opvarmet til 20 grader C.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	700,34 kr. per MWh
	42.280 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,06 kr. per kWh

Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er angivet.
Fjernvarme: 675,44 kr/MWh
Vand: 39,06 kr/m3
El: 2,056 kr/kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

FORCE Technology
Hjortekærsvej 99, 2800 Kongens Lyngby

dkdep201-sekretariat@force.dk
tlf. 72157822

Ved energikonsulent
David Hirschorn

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Valby Langgård
Nakskovvej 39
2500 Valby



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 15. april 2014 til den 15. april 2024

Energimærkningsnummer 311049167