SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Brædstrup Postbygning
Jernbanegade 1
8740 Brædstrup



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 13. juni 2014
Til den 13. juni 2024.

Energimærkningsnummer 311059149

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Årligt varmeforbrug

227,70 MWh fjernvarme	125.091 kr
Samlet energiudgift	125.091 kr
Samlet CO_2 udledning	32,11 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Beboelse & erhverv: Ydervægge består af massivt murværk med pudset facade. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING Beboelse & erhverv: Udvendig efterisolering af pudsede ydervægge med 200 mm isolering, afsluttet med en facadepudsløsning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. En udvendig isoleringsløsning sikrer en tæt dampspærre, samt optimal kuldebroafbrydelse. Facadernes udseende ændres dog, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende.	1.221.000 kr.	30.600 kr. 10,14 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Beboelse & erhverv: Oplukkelige vinduer med sprosser er monteret med tolags termoruder fra 1979.		
FORBEDRING VED RENOVERING Beboelse & erhverv: Vinduerne udskiftes til nye oplukkelige vinduer med tolags energiruder og varm kant.		10.000 kr. 3,31 ton CO_2

YDERDØRE Massive yderdøre mod nord og vest er uisolerede. Øvrige yderdøre er med isolerede fyldninger og termoglas.		

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Erhverv: Terrændæk er udført i beton og med strøgulve. Gulvet er isoleret med indskudsler under gulvbrædder. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
ETAGEADSKILLELSE Beboelse & erhverv: Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum i lejlighed og erhverv skønnes isoleret med indskudsler under gulvbrædder. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING Beboelse & erhverv: Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 400 mm isolering. Det påregnes at tagrum er tilgængeligt. Overslagsprisen omfatter fjernelse og bortskaffelse af gulvbrædder og eksisterende lerindskud, etablering af tæt dampspærre, samt oplægning af den nye isolering. Fjernelse af lette vægge på loft er ikke medregnet i prisoverslaget. Alternativt kan isolering af skråvægge/tag foretages ved en evt. udnyttelse af tagetagen.	506.000 kr.	17.100 kr. 5,67 ton CO_2
ETAGEADSKILLELSE Erhverv: Gulv mod uopvarmet kælder er udført som lukket bjælkelag. Der skønnes isoleret med indskudsler under gulvbrædder. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.		
FORBEDRING Erhverv: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering samt fjernelse af eksisterende indskudsler. Eksisterende puds, rør og indskud nedtages fra underside af etageadskillelse og fjernes. Der opsættes ny forskalling, udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efterisoleringen	200.200 kr.	6.200 kr. 2,05 ton CO_2

af etageadskillelsen vil medføre temperaturfald i kælderen. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes. I overslagspris er ikke medtaget udgift til flytning af installationer.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer. Der er aftræksventiler i toilet/baderum, samt aftræk fra køkkener. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Kilde til data: Data fastsat iht. HB2014 - BEK nr. 203		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. Energibesparende forslag vedr. varmepumper vurderes ikke rentabelt i denne bygning.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Energibesparende forslag vedr. solvarmeanlæg vurderes ikke rentabelt i denne bygning.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør i uopvarmet kælderareal er isoleret med 30 mm isolering.		
VARMEFORDELINGSPUMPER Erhverv: På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en skønnet effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.		
FORBEDRING Erhverv: Montering af ny varmefordelingspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny model med lavere effekt.	12.000 kr.	1.700 kr. 0,56 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over termostatiske reguleringsventiler på radiatorer, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Beboelse: I beregningen er der indregnet et lavt varmtvandsforbrug på 200 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år. Erhverv: I beregningen er der indregnet et lavt varmtvandsforbrug på 67 liter pr. m² opvarmet erhvervsareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælderareal er isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING VED RENOVERING Efterisolering af i forvejen isolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælderareal, op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Efterisolering af i forvejen isolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning i uopvarmet kælderareal, op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.		1.600 kr. 0,50 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER Beboelse: På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en skønnet effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.		
FORBEDRING Beboelse: Montering af ny cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt.	7.000 kr.	500 kr. 0,16 ton CO_2

VARMTVANDSPUMPER Erhverv: På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en skønnet effekt på 50 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos.		
FORBEDRING Erhverv: Montering af ny cirkulationspumpe på det varme brugsvand. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt.	7.000 kr.	500 kr. 0,16 ton CO_2

VARMTVANDSBEHOLDER Beboelse: Varmt brugsvand produceres i 160 l præisoleret vandvarmer, fabrikat Vølund årgang 1992 (skønnet). Erhverv: Varmt brugsvand produceres i 300 l varmtvandsbeholder (skønnet), ukendt fabrikat, ældre årgang. Ingen tilgængelig mærkeplade.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Erhverv: Belysningsanlæg i øvrige primære rum består af 1 & 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Erhverv: Det anbefales at udskifte eksisterende belysningsanlæg i erhvervsdelens opholdsrum, til energieffektiv belysning med LED lyskilder, dagslysstyring og bevægelsesmeldere.	120.300 kr.	26.700 kr. 8,84 ton CO_2
BELYSNING Erhverv: Belysningen i erhvervsdelens sekundære rum, gangarealer, toiletrum, depoter mv. består af gamle 1 & 2-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere.		
FORBEDRING Erhverv: Det anbefales at udskifte eksisterende belysningsanlæg i erhvervsdelens sekundære rum, gangarealer, toiletrum, depoter mv., til energieffektiv belysning med LED lyskilder, dagslysstyring og bevægelsesmeldere.	44.900 kr.	7.700 kr. 2,55 ton CO_2
BELYSNING Erhverv: Belysningsanlæg i stueetagens vestfløj består af 1 & 2-rørs armaturer med højfrekvente forkoblinger. Belysningen styres med bevægelsesmeldere.		

SOLCELLER Erhverv: Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Erhverv: Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 40 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	101.400 kr.	10.800 kr. 3,76 ton CO_2

SOLCELLER Beboelse: Der er ingen solceller på bygningen.		
FORBEDRING Beboelse: Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystaliske silicium med et areal på ca. 40 kvm. Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. Udgift til dette er ikke medtaget i forslaget.	101.400 kr.	5.800 kr. 3,76 ton CO_2

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Internt sagsnummer: 11.1901.48

Energimærket er udført for Post Danmark.
Adresse: Jernbanegade 1, 8740 Brædstrup.

Energimærket omfatter 1 bygning. Ejendommen er opført i 1921.

Brugstiden er i beregningen af energimærket sat til 60 timer om ugen for erhverv og 168 timer for beboelse. På besigtigelsestidspunktet stod bygningen tom og var ikke i drift.

Ejendommen omfatter et samlet opvarmet areal på 688 m² erhvervsareal og 237 m² boligareal ifølge oplysninger i BBR.

Baggrund for energimærket er en besigtigelse af ejendommen og gennemgang af udleverede tegninger og andet materiale.

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne i gældende Håndbog for Energikonsulenter.

Der er ikke udført destruktive prøver af klimaskærmen. Ved utilgængelige konstruktioner er isoleringstykkelsen vurderet på baggrund af gældende krav i bygningsreglementet på opførselstidspunktet, tidstypiske byggeskikke og krav til bygningernes isoleringsniveau i øvrigt. Det samme gør sig gældende for isoleringstykkelse af rør og varmeanlæg.

De anvendte priser for udførelsen af de energibesparende tiltag er vejledende. Det anbefales at indhente mindst to tilbud ved udførelsen af tiltagene.

Som udgangspunkt er V&S prisbøger benyttet, enkelte forslag er beregnet ud fra erfaringstal.

Besparelsesforslag med en simpel tilbagebetalingstid over 50 år er individuelt vurderet og kun medtaget, hvis det giver mening i en større sammenhæng eller ved renovering.

Energimærket er udført af: Casper Gudmand Bang.

NB. Grundet ufremkommeligt teknikrum (vand i kælder efter skybrud) er besigtigelse foretaget fra afstand. Mærkeplader på tekniske installationer er derfor ikke aflæst.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

Lejlighed, 1. sal				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
Jernbanegade 1, 1.	Jernbanegade 1, 1. 8740 Brædstrup	237	1	95.461

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Beboelse & erhverv: Udvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm.	1.221.000 kr.	71,95 MWh Fjernvarme	30.600 kr.
Etageadskillelse	Beboelse & erhverv: Efterisolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 400 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering.	506.000 kr.	40,21 MWh Fjernvarme	17.100 kr.
Etageadskillelse	Erhverv: Efterisolering af gulv mod uopvarmet kælder med 250 mm isolering og fjernelse af eksisterende isolering.	200.200 kr.	14,56 MWh Fjernvarme	6.200 kr.
Varmeanlæg				
Varmefordelings pumper	Erhverv: Ny varmefordelingspumpe	12.000 kr.	838 kWh Elektricitet	1.700 kr.

Varmt og koldt vand

Varmtvandspumper	Beboelse: Ny cirkulationspumpe, varmt brugsvand, 22 W	7.000 kr.	245 kWh Elektricitet	500 kr.
Varmtvandspumper	Erhverv: Ny cirkulationspumpe, varmt brugsvand, 22 W	7.000 kr.	245 kWh Elektricitet	500 kr.

El

Belysning	Erhverv: Udskiftning af belysningsanlæg, opholdsrum	120.300 kr.	-7,81 MWh Fjernvarme 14.999 kWh Elektricitet	26.700 kr.
Belysning	Erhverv: Udskiftning af belysningsanlæg, sekundære rum	44.900 kr.	-2,25 MWh Fjernvarme 4.324 kWh Elektricitet	7.700 kr.
Solceller	Erhverv: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW	101.400 kr.	5.268 kWh Elektricitet 397 kWh Elektricitet overskud fra solceller	10.800 kr.
Solceller	Beboelse: Montage af nye solceller, Monokrystaliske silicium, 6 kW	101.400 kr.	1.700 kWh Elektricitet 3.966 kWh Elektricitet overskud fra solceller	5.800 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Beboelse & erhverv: Udskiftning af vinduer til elementer med tolags energiruder	23,47 MWh Fjernvarme	10.000 kr.
Varmt og koldt vand			
Varmtvandsrør	Beboelse & erhverv: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning op til 60 mm	3,57 MWh Fjernvarme	1.600 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Jernbanegade 1, 8740 Brædstrup

Adresse	Jernbanegade 1
BBR nr	615-295598-1
Bygningens anvendelse	Kontor, handel, lager, herunder offentlig
Opførelses år	1921
År for væsentlig renovering	1992
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	237 m²
Erhvervsareal i følge BBR	688 m²
Opvarmet bygningsareal	925 m²
Heraf tagetage opvarmet	117 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	182 m²

Energimærke	G
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	96.773 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	227,70 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2012 til 31-12-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	95.461 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	95.461 kr. pr. år
Varmeforbrug	224,61 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	31,67 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Det beregnede forbrug er på 227,7 MWh fjernvarme svarende til 246,2 kWh/m2. Der er ikke oplyst noget varmeforbrug for ejendommen, hvorfor det beregnede er anvendt.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	425,00 kr. per MWh
	28.318 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,00 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Grontmij A/S (Glostrup)
Granskoven 8, 2600 Glostrup
www.grontmij.dk
csb@grontmij.dk
tlf. 43486060

Ved energikonsulent
Casper Gudmand

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Brædstrup Postbygning
Jernbanegade 1
8740 Brædstrup



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 13. juni 2014 til den 13. juni 2024

Energimærkningsnummer 311059149