SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Storegade 18A
8500 Grenaa



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 3. oktober 2014
Til den 3. oktober 2021.

Energimærkningsnummer 311076869

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke E

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke C



Beregnet varmeforbrug per år:

118,45 MWh Fjernvarme	83.026 kr
Samlet energiudgift	83.026 kr
Samlet CO_2 udledning	16,70 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft

	Investering	Årlig besparelse
LOFT Storegade 18A: Loftadskillelsen i boligen er generelt uisoleret. Målt stikprøvevis i loftsrum. Storegade 18B: Loftadskillelsen er erhversdelen er generelt uisoleret. Målt stikprøvevis i loftsrum.		
FORBEDRING Loftadskillelsen i både boligen og i erhversdelen anbefales efterisoleret så den samlede isoleringstykkelse bliver på 300 mm isolering. Ovenstående renovering lever op til kravene i det nuværende Bygningsreglement. For opfyldelse af fremtidig Bygningsreglement isoleres med 400 mm. Før arbejdets udførelse anbefales det at sikre at der er monteret nødvendig dampspærre på den varme side (ned mod de opvarmede rum) samt sikre at der fortsat er god ventilation af loftsrummet. Det anbefales evt. at søge ekspertbistand før efterisoleringen udføres. Desuden anbefales det at der etableres gangbro i loftsrummet der er hævet over isoleringen.	158.430 kr.	19.700 kr. 4,67 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE		

Storegade 18A: Ydermure i boligen er ca. 36 cm massiv uisoleret mur. Mod nord og delvis mod vest er murene indvendigt med pladebeklædning. Skønnet ud fra målt vægtykkelse. Storegade 18B: Ydermure i erhvervsdelen er ca. 36 cm massiv uisoleret mur. I butikken ud mod Storegade og delvis mod vest er murene indvendigt med pladebeklædning. Skønnet ud fra målt vægtykkelse.		
FORBEDRING Forslaget viser besparelsespotentialet ved indvendig isoleringsvæg isoleret med 200 mm på massive ydermure i både boligen og i erhvervsdelen. Væggene afsluttes f.eks. med gipspladebeklædning. Ovenstående renovering lever op til kravene i Bygningsreglementet. Vær opmærksom på at forslaget reducerer bolig-/erhvervsarealet med ca. 5%. Det anbefales evt. at søge ekspertbistand før efterisoleringen udføres. Der er medtaget et beløb til flytning af installationer i fornødent omfang (el- og VVS-installationer) men dog ikke evt. flytning af sanitet og køkkeninventar. Før arbejdet igangsættes bør der foretages en fugtteknisk vurdering af en fagmand for at undgå risiko for følgeskader i konstruktionen.	469.605 kr.	13.190 kr. 3,13 ton CO_2

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Storegade 18A: Væg mellem boligen og det uopvarmede rum mellem boligen og erhversdelen består af 11 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Skønnet ud fra målt vægtykkelse. Storegade 18B: Væg mellem erhvervsdelen og det uopvarmede rum mellem boligen og erhversdelen består af 11 cm massiv teglvæg (halvstens væg). Skønnet ud fra målt vægtykkelse.		
FORBEDRING Vægge mod uopvarmet rum mellem boligen og erhvervsdelen anbefales efterisoleret på de kolde sider med 100 mm isolering i let lægtekonstruktion afsluttet med fx gipsplade eller anden beklædning.	42.480 kr.	3.622 kr. 0,86 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER		

Storegade 18A: Vinduer i boligen er hovedsageligt monteret med 2 lags termoruder undtagen vindue mod vest i stuen der er monteret med 1 lag glas. Yderdør er massiv uisoleret dør. Storegade 18B: Vinduer i erhvervsdelen er monteret med 1 lag glas. Butiksdør mod Storegade er monteret med 1 lag glas Yderdør er massiv uisoleret dør.		
FORBEDRING VED RENOVERING Det anbefales at udskifte vinduer og butiksdør med 1 lag glas og 2 lags termoruder til nye vinduer og butiksdør med 3 lags energiruder med varm kant. Det anbefales at udskifte de massive yderdøre til nye isolerede typer. Der bør vælges en type med mindst 20 mm isolering.		7.032 kr. 1,67 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Storegade 18A: Trægulve i boligen er utilgængelige og udfra opførelsesåret skønnet uisolerede. Skønnet ud fra husets opførelsestidspunkt. Storegade 18B: Betongulv i butikken i erhversdelen er udfra opførelsesåret skønnet uisoleret. Skønnet ud fra husets opførelsestidspunkt.		
FORBEDRING VED RENOVERING Forslaget viser besparelsespotentialet ved udførelse af nye terrændæk med ca. 250 mm isolering. Ovenstående renovering lever op til kravene i det nuværende Bygningsreglementet. Forslaget bør også overvejes ved en evt. senere delvis renovering af gulve f.eks. i badeværelse. Ønskes der gulvvarme isoleres gulvene med ca. 300 mm isolering. Det anbefales evt. at søge ekspertbistand før efterisoleringen udføres.		10.173 kr. 2,41 ton CO_2
ETAGEADSKILLELSE Storegade 18B: Etageadskillelse over kælderen er et uisoleret træbjælkelag med pudsede lofter i kælderen. Målt stikprøvevis i kælderen.		
FORBEDRING	56.810 kr.	1.921 kr. 0,46 ton CO_2

Etageadskillelse over kælderen anbefales efterisoleret så den samlede isoleringstykkelse bliver min. 125 mm isolering mellem/under bjælker. Det eksisterende loft nedtages, der monteres dampspærre og efter der er isoleret monteres nyt gipspladeloft. Prisen på efterisolering mod kælder indeholder alene isoleringsmateriale og gipspladebeklædning. Der er ikke medregnet evt. flytning af el- eller vvs-installationer. Denne løsning lever op til kravene i det nuværende Bygningsreglementet. Det anbefales evt. at søge ekspertbistand før efterisoleringen udføres.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Storegade 18A: Boligen ventileres ved naturlig ventilation gennem vinduer. Bygningen anses for normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Storegade 18B: Erhvervsdelen ventileres ved naturlig ventilation gennem vinduer. Bygningen anses for normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
VARMEANLÆG Ejendommen, både boligen og erhvervsdelen, opvarmes med direkte fjernvarme fra samme fjernvarmestik. Anlægget er placeret i kælderen.		
VARMEPUMPER Der er ikke installeret varmepumpe. Det er beregnet at det med de nuværende energipriser ikke vil være rentabelt at etablere varmepumpe.		
SOLVARME Der er ikke installeret solvarmeanlæg. Det er beregnet at det med de nuværende energipriser ikke vil være rentabelt at etablere solvarme.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMERØR Storegade 18A: Der er regnet med 15 mm isolering på varmerør i boligen (målt stikprøvevis i kælder). Det skønnes at varmerør i gulve under boligen ligeledes er isoleret med 15 mm isolering. En yderligere isolering af varmerørene i gulvene vil kun være rentabel i forbindelse med renovering af gulvene. Storegade 18B: Der er regnet med 15 mm isolering på varmerør i erhversdelen (målt stikprøvevis i kælder og i loftsrum).		
FORBEDRING Det anbefales at de 15 mm isolering på varmerør i kælderen og i loftsrummet udskiftes med nye 50 mm rørskåle.	44.800 kr.	3.414 kr. 0,81 ton CO_2
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen, både boligen og erhvervsdelen, sker via radiatorer i opvarmede rum.		

AUTOMATIK Ejendommen, både boligen og erhvervsdelen, er uden automatisk udekompenseringsanlæg på varmeanlægget. Der er i beregningerne forudsat at ejer af huset lukker for varmen til varmeanlægget om sommeren. Med de nuværende energipriser vil det ikke være rentabelt at etablere automatisk udekompenseringsanlæg med sommerstop. Forslaget er derfor ikke prissat. Der er radiatortermostater på radiatorerne.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMTVANDSBEHOLDER Storegade 18B: Opvarmning af det varme brugsvand sker med fjernvarme. Varmtvandsbeholderen er ca. 150 liter kappebeholder isoleret med ca. 20 mm isolering. Varmtvandsbeholderen er placeret i kælderen. Der er ikke cirkulation på det varme brugsvand. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholderen er uisolerede.		
FORBEDRING Det anbefales at udskifte varmtvandsbeholderen til en ny varmtvandsveksler. Udskiftningen bør dog først ske efter aftale med fjernvarmeværket da der kan være områder hvor der ikke må monteres varmtvandsvekslere. Samtidig isoleres tilslutningsrørene til den nye varmtvandsveksler med 30 mm rørskåle rørskåle i videst muligt omfang.	7.540 kr.	874 kr. 0,21 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Storegade 18A: Opvarmning af det varme brugsvand sker med fjernvarme gennem varmtvandsveksler. Varmtvandsveksleren er fabr. Gemina Termix fra 1995. Varmtvandsveksleren er placeret i kælderen. Tilslutningsrør til varmtvandsveksler er isoleret med 15 mm isolering (målt stikprøvevis i kælder). Cirkulationspumpen på det varme brugsvand er en Grundfos cirkulationspumpe uden reguleringsmulighed type UM 20-07N. Brugsvandsrør og cirkulationsledning bl.a. under trægulvene er regnet isoleret med 15 mm isolering (målt stikprøvevis i kælder). En yderligere isolering af tilslutningsrør, brugsvandsrør og cirkulationsledning vil kun være rentabel i forbindelse med udførelse af nye gulve.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Storegade 18B: Der er opsat 1-rørs armaturer		
FORBEDRING Belysningsanlæggene udskiftes til moderne armaturer med HF spoler og T5 rør. Der monteres styring ved bevægelsesmeldere samt dagslysstyring.	33.600 kr.	2.641 kr. 0,87 ton CO_2
SOLCELLER Storegade 18A: Der er ikke etableret solceller.		
FORBEDRING VED RENOVERING Montering af solceller på tagfladen. Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystalinsk silicium eller Polykrystallinsk silicium af god kvalitet med et areal på ca. 20 kvm. Det anbefales at kontakte den lokale kommune for at undersøge om der er forhold f.eks. i lokalplaner der gør at der ikke må monteres solceller. Inden montering skal det nærmere undersøges om taget er egnet til montage af solceller. Evt. øgede udgifter til tagforstærkning mm. er ikke indregnet i prisen. Der bør søges eksperthjælp før etableringen af solcellerne. Montering af solceller der er til el gør elforbruget mere uafhængig af stigende elpriser samt medfører at husets værdi ved et eventuelt senere salg øges og påvirkninger fra senere energiprisstigninger vil være mindre.		3.099 kr. 1,81 ton CO_2
SOLCELLER Storegade 18B: Der er ikke etableret solceller. Med ejendommens placering antages det at der ikke kan gives tilladelse til opsætning af solceller.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Energimærkningen omfatter Storegade 18A der jf. BBR består af flerfamiliehus Storegade 18A og detailhandel m.v. Storegade 18B.

Ejendommen er jf. BBR et flerfamiliehus samt en erhversbygning fra år 1815.
Bygningen anvendes til helårsbeboelse og erhverv.
Bygningen fremstår hovedsageligt uisoleret og uden væsentlige energimæssige forbedringer siden opførelsestidspunktet.

I mærkningsrapporten opdeles forslag til energiforbedringer i 2 kategorier:

Kategori 1: Forslag som kan stå alene.
Det vil sige forslag med simpel tilbagebetalingstid som er mindre end levetiden for forslaget, når forslaget gennemføres uafhængigt af andre renoveringstiltag. Simpel tilbagebetalingstid beregnes som investeringsbehov [kr.] / besparelse [kr./år]. Levetiden er det antal år, som den ændrede installation eller bygningsdel må forventes at kunne fungere.

Kategori 2: Forslag til brug ved renovering og reparation.
Forslag som skønnes at få god rentabilitet, når forslaget gennemføres i forbindelse med andre renoveringstiltag som f.eks udskiftning af tagdækningen. For disse forslag skal der p.t. ikke angives investeringsbehov eller beregnes tilbagebetalingstid. Forslagene kan også være med til at forbedre komforten i huset bl.a. med mindre kuldenedfald hvis termoruder udskiftes med energiruder og forslagene kan også øge husets salgsværdi idet energiomkostningerne reduceres.

Opmåling udvendigt af huset er foretaget med lasermåler.

Isoleringstilstanden er konstateret ved stikprøvekontrol i loftsrum, kælder, skønnet ud fra målte vægtykkelser, baseret på tegning dateret aug. 1964 hentet på Grenaa kommunes byggesagsarkiv samt baseret på konsulentens skøn ud fra udførelsestidspunktet. Der er ikke givet tilladelse til en destruktiv undersøgelse.

Der er ingen udfyldte sælgeroplysninger.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Loft	Efterisolering af loft	158.430 kr.	33,11 MWh fjernvarme	19.700 kr.
Massive ydervægge	Efterisolering af massive ydervægge	469.605 kr.	22,17 MWh fjernvarme	13.190 kr.
Massive vægge mod uopvarmede rum	Efterisolering af mure mod uopvarmet rum	42.480 kr.	6,09 MWh fjernvarme	3.622 kr.
Etageadskillelse	Efterisolering af gulv mod kælder	56.810 kr.	3,23 MWh fjernvarme	1.921 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Efterisolering af varmefordelingsrør op til i alt 50 mm	44.800 kr.	5,74 MWh fjernvarme	3.414 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsbeholder	Udskiftning til gennemstømsvandvarmer	7.540 kr.	1,47 MWh fjernvarme	874 kr.

El

Belysning	Nye energibesparende armaturer.	33.600 kr.	-0,78 MWh fjernvarme 1.479 kWh el	2.641 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Vinduer	Nye vinduer og butiksdør med 3 lags energiruder samt nye isolerede yderdøre.	11,82 MWh fjernvarme	7.032 kr.
Terrændæk	Etablering af nye terrændæk	17,10 MWh fjernvarme	10.173 kr.
El			
Solceller	Etablering af solceller	972 kWh el	3.099 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Storegade 18A - 001

Adresse	Storegade 18A
BBR nr	707-053356-001
Bygningens anvendelse	Kontor
Opførelses år	1815
År for væsentlig renovering	0
Varmeforsyning	Fjernvarme (MWh)
Supplerende varme	Ikke angivet
Boligareal i følge BBR	92 m²
Erhvervsareal i følge BBR	168 m²
Opvarmet bygningsareal	268 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	30 m²

Energimærke	G
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	E
Energimærke efter alle besparelsesforslag	C

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke været muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimærkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Storegade 18A:
Der er forskel mellem det opmålte opvarmede boligareal og det registrerede boligareal som det fremgår af BBR-ejermeddelelse. Der er kun foretaget en vejledende opmåling til brug for energimærkningen. Det er sælgers ansvar at sikre at ejendommen er korrekt registreret i BBR-registret.
Boligarealet er opmålt til ca. 100 m². På BBR er angivet 92 m² boligareal.

Storegade 18B:
Det opmålte erhvervsareal er i god overensstemmelse med BBR.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ikke årsopgørelse for sælgers varmeforbrug til sammenligning med det i dette energimærke beregnede varmeforbrug.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	595,00 kr. per MWh 6.275 kr. i fast afgift per år

Der er i energimærket anvendt aktuelle energipriser for fjernvarme i h.t. seneste takstblad.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Botjek Østjylland
Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg
www.botjek.dk
ostjylland@botjek.dk
tlf. 88271782

Ved energikonsulent
Jens Peder Kaag Olling

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Storegade 18A
8500 Grenaa



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 3. oktober 2014 til den 3. oktober 2021

Energimærkningsnummer 311076869