SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Bygning 14/H - Administration
Ullasvej 8
3700 Rønne



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 21. november 2014
Til den 21. november 2021.

Energimærkningsnummer 311084582

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke C

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke A2010



Årligt varmeforbrug

119,83 MWh fjernvarme	84.397 kr
1.797 kWh elektricitet	2.943 kr
Samlet energiudgift	87.340 kr
Samlet CO_2 udledning	18,09 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
FLADT TAG Det flade tag (built-up tag) på tilbygning vurderes isoleret med 200 mm mineraluld.		

Ydervægge	Investering	Årlig besparelse
MASSIVE YDERVÆGGE Nord - Ydervægge på 0. og 1. sal består af 36 cm massiv teglvæg. Syd - Ydervægge på 0. og 1. sal består af 36 cm massiv teglvæg. Øst - Ydervægge på 0. og 1. sal består af 36 cm massiv teglvæg. Vest - Ydervægge på 0. og 1. sal består af 36 cm massiv teglvæg.		
FORBEDRING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.	743.700 kr.	20.700 kr. 5,26 ton CO_2
LETTE YDERVÆGGE Nord - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Syd - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld.		

Øst - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld. Vest - Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger vurderes isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering i lette ydervægge. Eksisterende pladebeklædning og isolering nedtages og bortskaffes. Der opsættes ny effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt pladebeklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.		2.400 kr. 0,59 ton CO_2

KÆLDER YDERVÆGGE Nord - Kælderydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Syd - Kælderydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Øst - Kælderydervægge består af 48 cm massiv teglvæg. Vest - Kælderydervægge består af 48 cm massiv teglvæg.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering med 200 mm isolering på massive ydervægge. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg.		8.300 kr. 2,10 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Ældre bygning: Oplukkelige dannebrogsvinduer. Vinduerne er monteret med trelags energirude med krypton gas. Kælder: Oplukkelige og faste vinduer med et fag. Vinduerne er monteret med etlags glasrude. Tilbygning: Oplukkelige og faste vinduer med flere fag. Vinduerne er monteret med tolags termorude af fabrikatet Scanglas fra 1987.		
FORBEDRING Vinduerne i kælder udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.	26.700 kr.	1.000 kr. 0,24 ton CO_2

FORBEDRING VED RENOVERING Vinduerne i tilbygningen udskiftes til nye vinduer med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.		3.200 kr. 0,79 ton CO_2
OVENLYS Ovenlysvinduer monteret med tolags termorude.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ovenlysvinduerne udskiftes til nye med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.		300 kr. 0,07 ton CO_2
YDERDØRE Massive uisolerede døre Tilbygning: Terrassedøre med flere ruder af tolags termoglas.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udskiftning af yderdøre til nye døre med isolerede fyldninger.		1.000 kr. 0,24 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Terrassedøren udskiftes med en ny, som er monteret med trelags energirude, varm kant og kryptongas.		700 kr. 0,16 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk i kælder vurderes udført af beton med slidlagsgulv, ingen isolering. Terrændæk i stue vurderes udført af beton med slidlagsgulv, ingen isolering.		
ETAGEADSKILLELSE Lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum er uisoleret.		
FORBEDRING Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet skunk med 300 mm isolering. Det forventes at tagrum er tilgængeligt, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet.	97.200 kr.	12.100 kr. 3,07 ton CO_2
KRYBEKÆLDER Gulv mod "krybekælder" i tilbygning vurderes opbygget af træ/bjælker og isoleret med 150 mm mineraluld.		

LINJETAB Linjetab langs fundament i kælder.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Zone: Kontorer Naturlig ventilation Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,1 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. Håndbog for Energikonsulenter 2012 samt erfaringstal. Zone: Kælder Naturlig ventilation Driftstid: 168 timer/uge Luftskifte: 0,1 l/s/m2 Bygningens tæthed: Normal tæt Kilde til data: Data fastsat iht. Håndbog for Energikonsulenter 2012 samt erfaringstal		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg

	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme som modtages fra hospitalets fælles varmecentral		
VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe eller solvarme anlæg i bygningen. Da bygningen opvarmes med fjernvarme er det ikke rentabelt at etablere solvarme eller varmepumpe, hvorfor det ikke anbefales.		
SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen.		

Varmefordeling

	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrør er udført som 1" stålrør. I teknikrum i kælder er ca 3 m uisoleret rør. Resterende rør antages isoleret med 30 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af varmefordelingsrør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	800 kr.	100 kr. 0,01 ton CO_2
VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med manuel trinregulering 80w/55w/30w. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS 25-40. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 59-41 W. Pumpen er af fabrikat Wilo Stratos ECO 25/1-3.		
FORBEDRING Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en modulerende pumpe som Grundfos Alpha2 med max effekt på 18W	9.000 kr.	700 kr. 0,25 ton CO_2

AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND Bygningen antages at have et gennemsnitligts varmt vands forbrug, svarende til 67 l/m2 år.		
VARMTVANDSRØR Brugsvandsrør og cirkulationsledning antages udført som 1" stålrør isoleret med 30 mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder antages udført som 1" stålrør isoleret med 30 mm isolering.		
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ny pumpe uden trinregulering med en effekt på 4,5 W. Pumpen er af fabrikat Wilo star-z nova.		
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 110 l præisoleret vandvarmer af fabrikatet Metro type 644C. Beholder er bygget til at opvarme med el om sommeren og fjernvarme i opvarmningssæsonen. Ved besigtigelsen (juni) blev det observeret at beholderen stadig kørte på fjernvarme, men at fremløbstemperaturen kun var 54 gd, hvilket er for lavt til at varme vandet op til min 55 gd. Det anbefales enten lukke for fjernvarmen og udnytte elpatronen eller skrue op for fremløbstemperaturen på fjernvarmen til 60 gd, så brugsvandet kan opnå den rette temperatur på 55 gd. Alternativt kan elpatronen anvendes til at eftervarme vandet med, så den rette temperatur opnås.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningsanlæggene i kælderlokalerne består af ældre 1-rørs armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring. Da en stor del af kælderlokalerne anvendes til arkiv/depot vurderes belysningens drifttid at være meget lille. Det vil derfor heller ikke være rentabelt at udskifte belysningsanlæg eller etablere bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper (60w). Lyset styres med bevægelsesmeldere. Belysningsanlæggene i kontorlokaler, gangarelaer m.m.varierer utrolig meget. Gangarealer i den gamle bygning har 2-rørsarmaturer i den nye bygning er det 1 rørs. I kontorlokaler består belysningen af 1 og 2 rørs armaturer samt kompaktrør. Alt er af varierende alder og stand. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere eller dagslysstyring.		
FORBEDRING Glødepærer udskiftes til lavenergipærer.	2.000 kr.	500 kr. 0,20 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Hele belysningsanlægget udskiftes til nye 1 rørs T5 armaturer med HF og bevægelsesmeldere.		15.400 kr. 6,75 ton CO_2
SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Da bygningens tag er præget af ovenlysvinduer, er der ikke anvendeligt tagplads til etablering af solceller, hvorfor det ikke anbefales.		
VINDMØLLER Der er ingen vindmølle opstillet til forsyning af bygningen.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Beregningerne er baseret på at alle rum i ejendommen opvarmes til almindelig stuetemperatur. Såfremt et eller flere rum ikke opvarmes eller kun opvarmes i begrænset omfang vil dette påvirke det samlede forbrug.

Der indgår ikke i beregningerne hel eller delvis opvarmning af lokaler (f. eks. kældre, udhus, udestue, overdækket terrasse etc.), der ikke er registreret som bolig eller erhverv.

Der er ved gennemgang af ejendommen ikke udført destruktive indgreb i bygningsdele for at fastslå eller bekræfte de anførte isoleringsmængders tilstedeværelse. Der kan derfor forekomme afvigelser, der kan ændre det beregnede energiforbrug.

Der har ikke forelagt snit eller opstalt tegninger samt anlægstegninger over varmeforsyningsanlæg.

I forbindelse med bygningen ligger endvidere bygning 71, som anvendes som garager for nogle af hospitalets kørertøjer. Bygningen er ikke opvarmet. Da der ikke forbruges nævneværdig energi i bygningen er der ingen besparelsesforslag til denne.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning				
Massive ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm	743.700 kr.	37,29 MWh Fjernvarme	20.700 kr.
Vinduer	Udskiftning af vindue med 1 lags rude til trelags energirude	26.700 kr.	1,70 MWh Fjernvarme	1.000 kr.
Etageadskillelse	Isolering af lukket etageadskillelse mod uopvarmet tagrum med 300 mm isolering.	97.200 kr.	21,75 MWh Fjernvarme	12.100 kr.
Varmeanlæg				
Varmerør	Isolering af varmefordelingsrør i teknikrum op til 60 mm	800 kr.	0,05 MWh Fjernvarme	100 kr.
Varmefordelings pumper	Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg	9.000 kr.	372 kWh Elektricitet	700 kr.
El				
Belysning	Udskiftning af pærer i trappeopgang	2.000 kr.	-0,21 MWh Fjernvarme 351 kWh Elektricitet	500 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Lette ydervægge	Efterisolering af lette ydervægge af træ med 200 mm isolering.	4,16 MWh Fjernvarme	2.400 kr.
Kælder ydervægge	Indvendig efterisolering af massive ydervægge med 200 mm	14,86 MWh Fjernvarme	8.300 kr.
Vinduer	Udskiftning af vindue (termorude) til trelags energirude	5,61 MWh Fjernvarme	3.200 kr.
Ovenlys	Udskiftning af ovenlysvindue til trelags energirude	0,53 MWh Fjernvarme	300 kr.
Yderdøre	Montage af nye massive, isolerede yderdøre	1,69 MWh Fjernvarme	1.000 kr.
Yderdøre	Udskiftning til ny terrassedør med trelags energirude	1,10 MWh Fjernvarme	700 kr.
El			
Belysning	Udskiftning af belysningsanlæg	-6,54 MWh Fjernvarme 11.570 kWh Elektricitet	15.400 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Ullasvej 8, 3700 Rønne

Adresse	Ullasvej 8
BBR nr	400-286497-11
Bygningens anvendelse	Hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign. (430)
Opførelses år	1900
År for væsentlig renovering	Ikke angivet
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	0 m²
Erhvervsareal i følge BBR	925 m²
Opvarmet bygningsareal	925 m²
Heraf tagetage opvarmet	0 m²
Heraf kælderetage opvarmet	85,4 m²
Uopvarmet kælderetage	132,8 m²

Energimærke	E
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	C
Energimærke efter alle besparelsesforslag	A2010

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	63.432 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	9.762 kr. pr. år
Varmeforbrug	114,00 MWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-01-2012 til 31-12-2012

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	62.711 kr. pr. år
Fast afgift	9.762 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	72.473 kr. pr. år
Varmeforbrug	112,70 MWh Fjernvarme
CO2 udledning	15,89 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er fundet god overensstemmelse mellem de i BBR oplyste arealer og de beregnede.

Bygningen anvendes til administration.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Forbrug 2012

El : 23.607 kWh

Varme: Der foreligger ikke data for forbrug. Bygningen forsynes fra hospitalets fællesvarmecentral og har ikke selvstændig måler. Det beregnede varmeforbrug er fremkommet ved et kvm-forbrug med udgangspunkt i det samlede forbrug for afregningsmåleren nr. 5300750 og det areal som denne måler dækker. Dermed er der fremkommet et årligt varmeforbrug på ca. 114 MWh. Afvigelsen vurderes at ligge indenfor almindelig usikkerhed.

Vand: Der forligger ikke data for forbrug.

Det anbefales, at etablere selvstændige målere for både varme og vand, så det bliver muligt at overvåge forbruget.

Forbrug er oplyst af hospitalet.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	553,09 kr. per MWh
	18.120 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til opvarmning	1,64 kr. per kWh
Elektricitet til andet end opvarmning	1,64 kr. per kWh

Priser er oplyst af hospitalet.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Mogens Balslev Rådgivende Ingeniører A/S
Produktionsvej 2, 2600 Glostrup

emo@balslev.dk
tlf. 72177217

Ved energikonsulent
Øjvin Fogh

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Bygning 14/H - Administration
Ullasvej 8
3700 Rønne



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 21. november 2014 til den 21. november 2021

Energimærkningsnummer 311084582