SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

- status og forbedringer

Energimærkningsrapport
Danmarksgade 6
9800 Hjørring



Bygningens energimærke:

A 2020 | A 2015 | A 2010 | B | C | D | E | F | G

Gyldig fra 31. marts 2015
Til den 31. marts 2025.

Energimærkningsnummer 311104359

ENERGI STYRELSEN

ENERGIMÆRKET

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål:

1. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes.
2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre – hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet – ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild.

ENERGI STYRELSEN


BYGNINGENS ENERGIMÆRKE

På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve op til energikravene for A2010.

Hvis de rentable energibesparelsesforslag gennemføres, vil bygningen få energimærke D

Hvis de energibesparelser, der kan overvejes i forbindelse med en renovering eller vedligeholdelse også gennemføres, vil bygningen få energimærke B



Årligt varmeforbrug

39.620 kWh fjernvarme	21.678 kr
Samlet energiudgift	21.678 kr
Samlet CO_2 udledning	5,59 ton

BYGNINGEN

Her ses beskrivelsen af bygningen og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anført den årlige besparelse i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført.

Man skal være opmærksom på, at der er en række besparelsesforslag, der i følge bygningsreglementet BR10, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Tag og loft	Investering	Årlig besparelse
LOFT Jf. tegningsmaterialet er lofterne isoleret med 150 mm isolering, ved besigtigelsen er der kun adgang til et mindre tagrum ved opgangen. Her mangler der lidt isolering ved lemmen, ellers passer det meget godt med tegningsmaterialet. I lejligheden er der desuden en skunklem, denne sider dog fast pga. meget maling.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af skråvægge med 150 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm Det foreslåes at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.		600 kr. 0,17 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Vandret loft, loftskonstruktionen efterisoleres med yderligere isolering, således der bliver 400 mm isolering ialt, over den nye isolering monteres hævet gangbro. Den eksist. loftslem udskiftes med ny præisoleret lem med nedfældningsstige – som f.eks. Polar Topkarm med en u-værdi ned til 0,2 - desuden skal der laves adgang til flere af de øvrige lofter.		600 kr. 0,17 ton CO_2
FLADT TAG Kvisttage skønnes at være isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING I forbindelse med en renovering, efterisoleres taget således der bliver ialt 300 mm isolering herved.		100 kr. 0,02 ton CO_2

Ydervægge

	Investering	Årlig besparelse
HULE YDERVÆGGE Ydervæggen imod den sydligste del af passagen er jf. tegningsmaterialet er udført som 35 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er isoleret med 125 mm mineraluldsbatts. Ydervæggene ved den nordlige lejlighed i stueplan er indvendigt med let beklædning, udfra vægtykkelsen ikke isoleret indvendigt. Jf. ejeren er denne del med hulmur med granulatisolering - der foreligger ingen attest herpå.		
FORBEDRING VED RENOVERING Indvendig efterisolering af ydervægge af de ældre vægge i den nordlige del med 100 mm isolering i ny forsatsvæg. Der opsættes effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Det bør i øvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.		2.000 kr. 0,66 ton CO_2
MASSIVE YDERVÆGGE Ydervæggene ved delen/lejlighederne mod syd er opbygget som følgende jf. tegningsmaterialet: -Eksist. ydervæg (regnes som massivt murværk) -45x45 mm lægter -45x45 mm lægter lodret -45x69 mm lægter -2x50 mm mineraluld A-batts -0,15 mm PE-folie -13 mm guipsplader Der laves ikke yderligere besparelsesforslag herpå.		
LETTE YDERVÆGGE Kvistflunke er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger skønnes at være isoleret med 100 mm mineraluld.		
FORBEDRING VED RENOVERING Udvendig efterisolering med 100 mm isolering ved kvistflunke i forbindelse med en renovering heraf.		100 kr. 0,01 ton CO_2

Vinduer, døre ovenlys mv.

	Investering	Årlig besparelse
VINDUER Vinduer og døre er med 2-lags termoruder, enkelte elementer er med Kappa Energi ruder - termoruder ruder med en bedre gasart jf. erfaringer.		
FORBEDRING VED RENOVERING Elementerne udskiftes til nye med trelags energiruder, varm kant og kryptongas.		2.300 kr. 0,74 ton CO_2
OVENLYS Ovenlysvinduerne er monteret med 2-lags termoruder.		
FORBEDRING VED RENOVERING Ruderne udskiftes til nye med 2-lags energiruder og varm kant.		200 kr. 0,04 ton CO_2

Gulve

	Investering	Årlig besparelse
TERRÆNDÆK Terrændæk er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm leca under betonen jf. tegningsmaterialet.		
FORBEDRING VED RENOVERING Fjernelse af eksisterende terrændæk og udgravning til underkant af ny isolering, der afrettes i tyndt sandlag. Der isoleres med 300 mm trædefast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Eksisterende installationer efterisoleres og fastholdes for senere indstøbning. Hvis der er samlinger på rør må disse ikke indstøbes. Alternativt udføres nye installationer. Nye installationer er ikke indregnet i investeringen.		300 kr. 0,07 ton CO_2
ETAGEADSKILLELSE Gulv mod uopvarmet kælder af træ/bjælker, skønnes at være uisoleret.		
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. I forbindelse med en renovering isoleres der med 100 mm isolering herved. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgåes.		1.200 kr. 0,37 ton CO_2

KRYBEKÆLDER Gulv mod krybekælder/hulrum består af træ/bjælker og er uisoleret - jf. mindre hul fra kælderen af i den nordlige ende.		
FORBEDRING VED RENOVERING Eksisterende krybekælder fjernes og alle ventilationsåbninger lukkes ved tilstøbning. Der udlægges sandfyld til underside af ny isolering. Der isoleres med 300 mm fast mineraluld eller polystyrenplader, og afsluttes med 10 cm beton og slidlagsgulve. Overside af slidlag afpasses ny gulvbelægning. Der udføres nye installationer, som alle føres på den varme side af isoleringen.		1.500 kr. 0,48 ton CO_2

LINJETAB Fundamenterne regnes udfra byggeteknisk erfaring som udført i beton/murværk.		

Ventilation

	Investering	Årlig besparelse
VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer og mekanisk udsugning i badeværelser.		

VARMEANLÆG

Varmeanlæg	Investering	Årlig besparelse
FJERNVARME Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet, fælles forsyning der desuden forsyner Ejendommene Danmarksgade 8 & 8C, samt Overgade 1C. Alfa Laval P22H-110H på 190 KW i præisoleret kappe med 65 mm skumisolering.		

Varmefordeling	Investering	Årlig besparelse
VARMEFORDELING Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.		
VARMERØR Varmefordelingsrørene i kælderen er primært registreret med 25 mm isolering, der er rørstrækninger omkring veksleren som er uisoleret, samt lidt samlinger der er uisoleret. Varmefordelingsrørene i det ventileret hulrum skønnes at være isoleret.		
FORBEDRING Isolering af uisoleret varmefordelingsrør med 50 mm isolering, udført som rørskåle - samt af tilslutningsrørene til veksleren (uden sommerstop).	2.300 kr.	200 kr. 0,06 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Isolering af allerede isoleret varmefordelingsrør, således disse bliver med 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.		300 kr. 0,08 ton CO_2
AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.		

VARMT VAND

Varmt vand	Investering	Årlig besparelse
VARMT VAND I beregningen er der indregnet et normalt varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.		
VARMTVANDSRØR Cirkulationsrørene er registreret med ca. 10 mm isolering.		
FORBEDRING Isolering af cirkulationsrørene i kælderen således disse bliver med 50 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. (Utilgængelige rør bør isoleres i forbindelse med en renovering).	4.900 kr.	300 kr. 0,08 ton CO_2
VARMTVANDSPUMPER På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre Grundfos UP20-15N, 75 W pumpe - der også forsyner de 3 ældre ejendomme med varmt vand.		
FORBEDRING Montering af ny cirkulationspumpe. Det vurderes at den eksisterende pumpe kan udskiftes til en ny pumpe med lavere effekt, som denne af fabrikat Grundfos, Type Alpha2, 18 W	5.000 kr.	1.100 kr. 0,33 ton CO_2
VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres via gennemstrømningsvandvarmer, fabrikat Alfa Laval P22H-105-HAHA-ES på 125KW indbygget i præisoleret kappe med 65 mm skumisolering.		

EL

El	Investering	Årlig besparelse
BELYSNING Belysningen i opgang består af 2. stk. 1-rørs armaturer med 32 W rør. Der er manuel styring med timer. Udvendige lamper på boligen er med 9W pære, desuden er der et par gadelamper i den fællesgård - disse regnes med til denne ejendom, da det også er er den fælles varmedel er. Lamperne er jf. oplysninger med 75 W pære. Belysningen styres af skumringscensor.		
FORBEDRING De udvendige lamper på ejendommen udskiftes til nye med LED-pære. Gadelysene, her udskiftes pære/koblingerne til LED-pære med et endnu lavere strømforbrug.	7.600 kr.	700 kr. 0,21 ton CO_2
FORBEDRING VED RENOVERING Lysstofsrørene i opgangen skiftes til f.eks. 10W LED-rør, med et endnu lavere strømforbrug end lysstofsrørene.		100 kr. 0,02 ton CO_2

SOLCELLER Der er ingen solceller på bygningen. Der laves heller ikke besparelsesforslag herpå, pga. de småtagflader med mange kviste/ovenlysvinduer.		

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

Ved gennemgangen forelå tegningsmaterialet.

Flere rentable besparelsesforslag, de øvrige forslag kan blive rentable ved stigende energipriser eller i forbindelse med en renovering - alle forslag bør derfor overvejes.

Alle de rentable besparelses forslag, bør som minimum udføres.

Ved besigtigelsen blev der ikke givet tilladelse til destruktive indgreb.

Bygningens lejligheder

LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER

3-værelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygningsnr. 1	Danmarksgade 6	119	1	6.605
2-værelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygningsnr. 1	Overgade 1A	63	1	3.496
3-værelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygningsnr. 1	Overgade 1B TV.	64	1	3.552
2-værelseslejlighed				
Bygning	**Adresse**	**m²**	**Antal**	**Kr./år**
BBR Bygningsnr. 1	Overgade 1B TH.	31	1	1.720

Kommentar
Bygningen indeholder 4 lejligheder, samt en uopvarmet kælder.

Ved besigtigelsen var der kun adgang til opgangen, kælderen samt lejligheden Danmarksgade 6.

Der er varmemålere og varmefordelingsmålere på radiatorer for udførelse af varmeregnskab.

Der henvises til det samlede varmeregnskab, da dette giver et mere retvisende billed af forbruget for de enkelte lejligheder - da opgørelsen her ikke tager højde for placeringen af lejlighederne.

RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

Herunder vises forslag til energibesparelser der skønnes at være rentable at gennemføre. At være rentabel betyder her, at besparelsen kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen.

F.eks. hvis forslaget er udskiftning af en cirkulationspumpe, forventes pumpen at leve i 10 år, og besparelsesforslaget anses at være rentabel hvis besparelsen kan tilbagebetale investeringen over 10 år. Hvis besparelsesforslaget er efterisolering af en hulmur ved indblæsning af granulat, er levetiden 40 år, og besparelsesforslaget er rentabelt hvis investeringen kan tilbagebetales over 40 år.

For hvert besparelsesforslag vises investeringen, besparelsen i energi og besparelsen i kr. ved nedsættelsen af energiregningen.

Hvis besparelsesforslaget medfører, at forbruget af en given energiform stiger, så vil stigningen være anført med et minus foran. Det vil f.eks. typisk tilfældet ved udskiftning et oliefyr med en varmepumpe, hvor forbruget af olie erstattes med et elforbrug til varmepumpen.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Investering	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Varmeanlæg				
Varmerør	Uisoleret varmefordelingsrør i kælder, isolering heraf.	2.300 kr.	440 kWh Fjernvarme	200 kr.
Varmt og koldt vand				
Varmtvandsrør	Varmtvandsrør i kælderen, isolering heraf.	4.900 kr.	560 kWh Fjernvarme	300 kr.
Varmtvandspumper	Cirkulationspumpe, udskiftning heraf.	5.000 kr.	499 kWh Elektricitet	1.100 kr.
El				
Belysning	Fællesbelysning, samt lamper på bolig, delvis udskiftning heraf.	7.600 kr.	316 kWh Elektricitet	700 kr.

BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER

Her vises besparelsesforslag hvor energibesparelsen ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i besparelsesforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse besparelsesforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes.

Investeringen til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

Besparelse er med moms og energiafgifter.

Emne	Forslag	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse
Bygning			
Loft	Skråvægge, ekstra isolering heraf.	1.180 kWh Fjernvarme	600 kr.
Loft	Vandret loft, ekstra isolering.	1.190 kWh Fjernvarme	600 kr.
Fladt tag	Kvisttage, ekstra isolering heraf.	160 kWh Fjernvarme	100 kr.
Hule ydervægge	Ydervægge uden indvendige forsatsvægge, ekstra isolering heraf.	4.660 kWh Fjernvarme	2.000 kr.
Lette ydervægge	Kvistflunke, ekstra isolering heraf.	100 kWh Fjernvarme	100 kr.
Vinduer	Vinduer/døre, udskiftning af elementerne.	5.260 kWh Fjernvarme	2.300 kr.
Ovenlys	Ovenlysvinduer, udskiftning af ruderne.	310 kWh Fjernvarme	200 kr.
Terrændæk	Terrændæk, ekstra isolering heraf.	490 kWh Fjernvarme	300 kr.
Etageadskillelse	Gulvkonstruktion mod kælder, isolering ved renovering.	2.600 kWh Fjernvarme	1.200 kr.
Krybekælder	Nedrivning af eksisterende krybekælder.	3.410 kWh Fjernvarme	1.500 kr.

Varmeanlæg

Varmerør	Varmefordelingsrør i kælder, ekstra isolering heraf.	570 kWh Fjernvarme	300 kr.

El

Belysning	Belysning opgang, udskiftning af lysstofsrør.	35 kWh Elektricitet	100 kr.

BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Danmarksgade 6, 9800 Hjørring

Adresse	Danmarksgade 6
BBR nr	860-11423-1
Bygningens anvendelse	Etageboligbebyggelse (140)
Opførelses år	1880
År for væsentlig renovering	1999
Varmeforsyning	Fjernvarme
Supplerende varme	Ingen
Boligareal i følge BBR	267 m²
Erhvervsareal i følge BBR	0 m²
Opvarmet bygningsareal	252 m²
Heraf tagetage opvarmet	111 m²
Heraf kælderetage opvarmet	0 m²
Uopvarmet kælderetage	47 m²

Energimærke	D
Energimærke efter rentable besparelsesforslag	D
Energimærke efter alle besparelsesforslag	B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	13.865 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeforbrug	0 kWh Fjernvarme
Aflæst periode	01-06-2013 til 31-05-2014

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	15.375 kr. pr. år
Fast afgift	0 kr. pr. år
Varmeudgift i alt	15.375 kr. pr. år
Varmeforbrug	0 kWh Fjernvarme
CO2 udledning	0,00 ton CO_2 pr. år

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Der er foretaget en kontrolmåling iforhold til tegningsmaterialet ved besigtigelsen - stemmer overens med tegningsmaterialet.

Men det bebygget areal er mindre end det som fremgår af BBR-meddelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Varmeregnskabet forelå, samt den samlede opgørelse til Hjørring Fjernvarme for alle 4 ejendomme forelå.

Det beregnede forbrug er baseret på et normforbrug, i normforbruget er det bl.a. forudsat:
- at hele boligen opvarmes til i gennemsnit 20 grader året rundt.
- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time
- at varmtvandsforbruget er 250 liter pr. m² bolig pr. år.

Vaner og forbrugsmønster har således en væsentlig indfyldelse i forhold til normforbruget.

Det kan oplyses, at for hver grad man sænker temperaturen falder varmeforbruget 5-10%.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstående energipriser:

Fjernvarme	0,43 kr. per kWh
	4.840 kr. i fast afgift per år
Elektricitet til andet end opvarmning	2,20 kr. per kWh

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte besparelsesforslag. På www.byggeriogenergi.dk kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energibesparelser.

FIRMA

Knud Erik Møllers Tegnestue
Bispensgade 35, 9800 Hjørring
www.kem-arkitekter.dk
mhp@kem-arkitekter.dk
tlf. 98923544

Ved energikonsulent
Morten Hilsløv Petersen

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er

udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på www.maerkdinbygning.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 37 og 38 i bekendtgørelse nr. 673 af 25. juni 2012.

Energistyrelsen fører tilsyn med energimærkningsordningen. Til brug for stikprøvekontrol af om energimærkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik på at kunne foretage samkøring af registre i kontroløjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K
E-mail: ens@ens.dk

Energimærke

Danmarksgade 6
9800 Hjørring



Energistyrelsens Energimærkning

ENERGI STYRELSEN

Gyldig fra den 31. marts 2015 til den 31. marts 2025

Energimærkningsnummer 311104359